



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

農地・農業用施設災害復旧事業

瀬名地区

2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

金抜き設計書

(当初)

和泊町

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・施設災害復旧工(1工区)					
・・土工	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
合 計					
・・法面保護工					
張コンクリート工	1.000	式			
張コンクリート工	45.900	m ²			歩A・単A B単 2号
合 計					
・・石積工					
石積工	1.000	式			
石積工	40.900	m ²			歩A・単A B単 3号
合 計					
・・水路工					
横断暗渠工	1.000	式			
横断暗渠工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
既設暗渠接続工	1.000	箇所			歩A・単A B単 5号
法面水路工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
合 計					
・・フトン管工					
フトン管工	1.000	式			
フトン管工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					
・・ネットフェンス工					
ネットフェンス工	1.000	式			
ネットフェンス工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
合 計					
・・構造物取壊し工					
構造物取壊し工	1.000	式			
構造物取壊し工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
合 計					
・・パイプライン復旧工					
パイプライン復旧工	1.000	式			
パイプライン復旧工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
合 計					
・・道路工					
As舗装取壊・復旧工	1.000	式			
As舗装取壊・復旧工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
Co舗装取壊・復旧工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
合 計					
・施設災害復旧工(2工区)					
・・土工	1.000	式			
土工	1.000	式			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
	土工		式		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	54.000	m ³			S単 25号
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	43.000	m ³			S単 28号
	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²			S単 31号
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	22.000	m ²			S単 5号
	搬入土	7.000	m ³			T単 1号
	盛土工(1.0m以上) BH投入+SR	40.000	m ³			T単 3号
	埋戻工 BH投入+振動コンパク	54.000	m ³			T単 2号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘性土、砂及び砂質土、粘性土、あり	29.000	m ²			S単 32号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘性土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
*** B単-2号 ***						
	張コンクリート工		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³			S単 44号
	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm	0.100	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
*** B単-3号 ***						
	石積工		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	雑石 控え50cm	5.000	m ³			
	石積工(現場発生材) あり	10.000	m ²			S単 9号
	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m	10.000	m ²			
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	10.000	m ²			S単 23号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.000	m ³			S単 45号
	合 計					
	単 価					
*** B単-4号 ***						
	横断暗渠工		式		1.000	歩A 当たり算出
	BOX型暗渠 B800-H600型 T-14	3.300	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					
*** B単-5号 ***						
	既設暗渠接続工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 49号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m ³			S単 46号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 6号 ***					
	法面水路工		式		1.000	歩A 当たり算出
	法面水路	4.800	m			T単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
	フトン管工		式		1.000	歩A 当たり算出
	フトン管	1.000	m			T単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
	ネットフェンス工		式		1.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.2m, A-II型, 亜鉛メッキ製, 2.0m, アンカーブロック設置	8.000	m			S単 7号
	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×500	4.000	基			T単 8号
	ネットフェンス工(扉) 1.2m, ネット式両開, 亜鉛メッキ製	1.000	組			T単 9号
	ネットフェンス(門扉)用アンカーブロック 550×550×850	2.000	基			T単 10号
	ネットフェンス(門扉) 中央ブロック 200×300×200	1.000	基			T単 12号
	ネットフェンス運搬・処分	0.180	ton			T単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単- 9号 ***					
	構造物取壊し工		式		1.000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未滿(補正なし)	2.400	m3			S単 15号
	Co構造物殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 6.5km以下	2.400	m3			S単 35号
	Co殻処分費	2.400	m3			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
	パイプライン復旧工		式		1.000	歩A 当たり算出
	町道アスファルト舗装I型(購入土) φ75 B-SK10-75-As (1) (4, 7, 15)	3.100	m			T単 14号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(RR5m) 75mm	3.100	m			S単 58号
	ドレッサージョイント(ショート) 径75(公共単価)(運搬費加算あり)	2.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
	As舗装取壊・復旧工		式		1.000	歩A 当たり算出
	As舗装版切斷 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	6.500	m			S単 41号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	As舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	5.300	m ²			S単 39号
	As殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	0.210	m ³			S単 36号
	As殻処分費	0.210	m ³			S単 13号
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工,150mm,再生クワッション RC-40,あり	5.000	m ²			S単 54号
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,1層施工,-,70mm,70mm,あり	5.000	m ²			S単 55号
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm,あり	5.000	m ²			S単 56号
	合計					
	単価					
	*** B単- 12号 ***					
	Co舗装取壊・復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	Co舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	20.000	m			S単 42号
	Co舗装版破砕工 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	20.000	m ²			S単 40号
	Co殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	2.000	m ³			S単 37号
	Co殻処分費	2.000	m ³			S単 12号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.400	m ²			S単 49号
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),12cm	20.000	m ²			S単 22号
	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm	0.120	m ²			S単 50号
	合計					
	単価					
	*** B単- 13号 ***					
	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	1.000	m ³			S単 25号
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	7.000	m ³			S単 28号
	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²			S単 31号
	盛土工(1.0m未満) BH投入+振動コンパクタ	1.000	m ³			T単 4号
	埋戻工 BH投入+振動コンパクタ	6.000	m ³			T単 2号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	3.000	m ²			S単 32号
	合計					
	単価					
	*** B単- 14号 ***					
	水路工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	大型水路 B800-H600型 T-14	8.000	m			T単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単- 15号 ***					
	構造物取壊し工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上	3.500	m ³			S単 16号
	Co殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下	3.500	m ³			S単 38号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単-2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		0.680	人		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単-3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員		0.850	人		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単-4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単-5号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.120	人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	振動ロー[ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
	軽油 JIS1.2号 ドラム	5.300	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単-7号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.2m,A-II型,亜鉛メッキ製,2.0m,アンカーブロック設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵高	1.2m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	A-II型		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	アンカーブロック設置				
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm (運搬費加算あり)	20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 ネット張	0.180	人			
	普通作業員 ネット張	0.560	人			
	土木一般世話役 支柱設置	0.170	人			
	普通作業員 支柱設置	0.840	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 20.000 m
	単価		m			
	*** S単-8号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式両開,亜鉛メッキ製			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵高	1.2m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	ネット式両開		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
支給品	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組			
	土木一般世話役	1.340	人			
	普通作業員	3.150	人			
	合計					算出数量 10.000 組
	単価		組			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 9号 ***					
	石積工(現場発生材)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	石積工(現場発生材) あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.540	人			
	石工	0.860	人			
	普通作業員	1.000	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1.010	日			
	運転手 (特殊)	0.650	人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	42.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 10号 ***					
	特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 11号 ***					
	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 12号 ***					
	Co殻処分費		m ³		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	Co殻処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	Co殻処分費	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 13号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	As殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As殻処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	As殻処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 14号 ***					
	木くず(伐採木)処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず(伐採木)処分費 焼却処分			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	焼却処分		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	木くず(伐採木)処分費 焼却処分	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 15号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	6)週休2日補正	4週6休未満(補正なし)				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)昼夜区分	昼間				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	6)週休2日補正	4週8休以上				
	構造物とりこわし工無筋構造物 8休 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	洗砂					
	洗砂(荒目)	0.910	m3			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-18号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	洗砂(細目),1:3			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)材料区分	洗砂(細目)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)配合比区分	1:3				
	普通ポルトランドセメント					
	25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
	9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-19号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II,なし,あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)コンパクタ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	購入土	13.900	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員	0.320	人			
	特殊作業員	1.090	人			
	諸雑費					
	12%	0.120				
	コンパクタ[クローラ型・排対型(1次・2次)]					
	山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
	軽油					
	JIS1.2号 ドラム	6.700	L			
	運転手(特殊)		人			
		0.190	人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-20号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),コンパクタ,区分II,なし,あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)コンパクタ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	コンパクタ				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)縮固め区分	区分Ⅱ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	購入土	13.900	m3			
	土木一般世話役	0.430	人			
	普通作業員	1.350	人			
	特殊作業員	0.560	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックホ[クロー型・排対型(1次・2次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	6.700	L			
	運転手(特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
	路体(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満,SRﾊﾞｯﾄﾞ0.8-1.1t,粘・礫質土,BH山0.45(平0.35),あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工幅員	1.0m未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)縮固め機械	SRﾊﾞｯﾄﾞ0.8-1.1t		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)土質区分	粘・礫質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)投入機械	BH山0.45(平0.35)				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	普通作業員 敷均し・補助労務	8.500	人			
	振動ロー[ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	2.880	日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	11.000	L			
	特殊作業員	2.000	人			
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] BH山0.45(平0.35)	0.970	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	34.000	L			
	運転手(特殊)	0.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)舗設厚(cm)	12cm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m3			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 23号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			計上無し
	普通作業員	0.160	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 24号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[ワホート・ディーゼル] 10t積級	2.190	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	2.190	供用日			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	114.000	L			
	運転手 (一般)	1.700	人			
	合計					算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	単価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 29号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単- 32号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 33号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm, GS-3 線径4.0mm 網目13cm, 割栗石 (詰石用) 15~20cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)ふとんかごの種類 5)詰石の種類	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm GS-3 線径4.0mm 網目13cm 割栗石 (詰石用) 15~20cm				
	単 価		m			
	*** S単- 35号 ***					
	Co構造物殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 36号 ***					
	As殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
	Co殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
	Co殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 39号 ***					
	As舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 40号 ***					
	Co舗装版破砕工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 41号 ***					
	As舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) Co+As(かゝ-)装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 42号 ***					
	Co舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) Co+As(かゝ-)装版の全体	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			
	*** S単- 43号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下, 計上する, あり, 再生クワッシュン RC-40 40~0mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上区分 3) 長期割引単価区分 4) 碎石の種類	7.5cm以下 計上する あり 再生クワッシュン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 44号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上区分 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) コンクリート規格の選択	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 45号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 46号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 47号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 48号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 50号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(ゴム発泡体)t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上区分 2)目地板の選択	計上する 目地板(ゴム発泡体)t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 51号 ***					
	SP ボックスカルパート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m			
	*** S単- 52号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単- 53号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単- 54号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工,150mm,再生クワツシャーラン RC-40,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)全仕上り厚	1層施工 150.000mm				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格	碎石 あり 再生クワツシャーラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単- 55号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,1層施工,-,70mm,70mm,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)材料区分Ⅱ 10)瀝青材1層当り平均仕上り厚 11)路盤材全仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 粒度調整碎石 M-30 70.000mm 70.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 56号 ***					
材変	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40.000mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート PK-3 あり 密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 57号 ***					
	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,質量による区分(単位当り質量)U型,1000kgを超え2000kg/個以下,1000kgを超え2000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格・仕様(規格Ⅰ) 4)時間的制約 5)使用区分 6)呼称 7)質量(規格Ⅱ) 8)製品コード(質量別の場合) 9)L=1000を使用 10)L=4000を使用 11)L=5000を使用 12)法面小断面 13)法面縦排水 14)再利用撤去の有無 15)材料単価0円区分(二次製品水路) 16)基礎碎石の施工有無 17)基礎碎石の種別 18)基礎碎石の規格	U型側溝 昼間施工 L=2000 なし 質量による区分(単位当り質量)U型 1000kgを超え2000kg/個以下 1000kgを超え2000kg/個以下 L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない なし 基礎碎石の施工有り 再生クワツシャーラン RC-40				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	19)基礎砕石ありの場合の断面積	0.150㎡				
	20)材料単価0円区分(基礎砕石)	なし				
	22)基礎コンクリートの断面積	0.050㎡				
	24)底部コンクリートの断面積	0.000㎡				
	25)週休2日補正	4週8休未満				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 7休 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価		1.000	m		
	U字溝(大型・落蓋) 800×600mmL=2m		0.500	本		
	再生クラッシュヤラン RC-40		0.180	m ³		
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	*** S単- 58号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(RR5m)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設(RR5m) 75mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)管径区分	75mm				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	硬質ポリ塩化ビニル管VP RR片直φ75 L=5m(運搬費加算あり)		1.950	本		
	雑材料費 2%		0.020			
	土木一般世話役		0.080	人		
	特殊作業員		0.120	人		
	普通作業員		0.170	人		
	合計					算出数量 10.000 m
	単価			m		

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	搬入土		m3		10.000	歩A 当たり算出
	購入土 (現場着単価)	10.000	m3			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単-2号 ***					
	埋戻工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	BH投入+振動コンパクタ SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.110	m3			S単 26号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.000	m3			S単 1号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単-3号 ***					
	盛土工(1.0m以上)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	BH投入+SR SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.110	m3			S単 26号
	締固工(振動ローソコ締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 6号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単-4号 ***					
	盛土工(1.0m未満)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	BH投入+振動コンパクタ SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	11.110	m3			S単 26号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.000	m3			S単 4号
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** T単-5号 ***					
	ネットフェンス運搬・処分		ton		1.000	歩A 当たり算出
	運賃料金 2ton車 10km以下	1.000	台			
	ネットフェンス処分費	0.180				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** T単-6号 ***					
	大型水路 B800-H600型		m		10.000	歩A 当たり算出
	T-14 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 48号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m ³			S単 44号
	【排水構造物工】【独】 U型側溝,昼間施工,L=2000,なし,質量による区分(単位当り質量)U型,1000kgを超え2000kg/個以下,1000kgを超え2000kg/個以下,-,-,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 57号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単-7号 ***					
	BOX型暗渠 BS00-H600型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	T-14					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S単 48号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.260	m ³			S単 44号
	ボックスカルバート T-14, 800×600×2000	5.000	本			
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	10.000	m			S単 51号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-8号 ***					
	ネットフェンス用アンカーブロック		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	300×300×500					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.085	m ³			S単 29号
	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×500	1.000	個			
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 52号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.040	m ³			S単 17号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単-9号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	1.2m,ネット式両開,亜鉛メッキ製 ネットフェンス工(扉)					
	1.2m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S単 8号
	ネットフェンス扉 亜鉛引きネット式両開 1.2×4.0(運搬費加算あり)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価		組			
	*** T単-10号 ***					
	ネットフェンス(門扉)用アンカーブロック		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	550×550×850					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.240	m ³			S単 29号
	ネットフェンス用アンカーブロック 550×550×850	1.000	個			
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 53号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.940	m ³			S単 18号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 11号 ***					
	法面水路		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	0.140	m3			S単 25号
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.090	m3			S単 47号 算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 12号 ***					
	ネットフェンス(門扉) 中央ブロック		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	200×300×200 SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	0.060	m3			S単 29号
	SP 基礎碎石 7.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュレン RC-40 40~0mm	0.100	m ²			S単 43号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.200	m ²			S単 49号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.010	m3			S単 46号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3	0.040	m3			S単 18号 算出数量 1.000 基
	合計					
	単価		基			
	*** T単- 13号 ***					
	フトン籠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0.300	m3			S単 26号
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²			
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²			S単 23号
	SP ふとんかご 設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm, GS-3 線径4.0mm 網目13cm, 割栗石(詰石用) 15~20cm	1.000	m			S単 34号
	割栗石(詰石用) 15~20cm	0.571	m3			算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** T単- 14号 ***					
	町道アスファルト舗装 I 型(購入土) φ75		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B-SK10-75-As (1) (4, 7, 15)					
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	4.570	m3			S単 30号
	バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, あり	0.480	m3			S単 19号
	バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分II, なし, あり	0.400	m3			S単 20号
	購入土	0.780	m3			
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	0.780	m3			S単 27号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	0.560	m3			S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	0.670	m3			S単 27号

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),標準,標準			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油		L			
	J I S 1. 2号 ドラム					
	単 価		m3			
	*** S単- 29号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油		L			
	J I S 1. 2号 ドラム					
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]		供用日			
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)					
	運転手(特殊)		人			
	軽油		L			
	J I S 1. 2号 ドラム					
	単 価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	基面整正			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 32号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	盛土部,無し,無し,粘性土,砂及び砂質土,粘性土,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	バックホ[クロー型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 33号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-, 無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	バックホ[クロー型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm, GS-3 線径4.0mm 網目13cm, 割栗石 (詰石用) 15~20cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)ふとんかごの種類 5)詰石の種類	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm GS-3 線径4.0mm 網目13cm 割栗石 (詰石用) 15~20cm				
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員		供用日 人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	割栗石 (詰石用) 15~20cm		m ³			
	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高さ50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm (運搬費加算あり)		m			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m			
	*** S単- 35号 ***					
	Co構造物設置搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 6.5km以下				
	ダンプトラック[ワゴント・デイベル] 10t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 36号 ***					
	As設置搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	ダンプトラック[ワゴント・デイベル] 10t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
	Co設置搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	ダンプトラック[ワゴント・デイベル] 10t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
	Co設置搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殺発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 5.5km以下				
	ダンプトラック[ワゴント・デイベル] 10t積級		供用日			
	運転手 (一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 39号 ***					
	As舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かへ)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735~850 破砕力550~980kN		供用日			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 40号 ***					
	Co舗装版破砕工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かへ)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置 開口幅735~850 破砕力550~980kN		供用日			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 41号 ***					
	As舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) Co+As (かへ-)装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	コンクリートカット[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm 特殊作業員		供用日 人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカット用プレート 径560mm ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		枚 L			
	単 価		m			
	*** S単- 42号 ***					
	Co舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) Co+As (かへ-)装版の全体	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	コンクリートカット[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm 特殊作業員		供用日 人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカット用プレート 径560mm ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		枚 L			
	単 価		m			
	*** S単- 43号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上区分 3) 長期割引単価区分 4) 碎石の種類	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュ RC-40 40~0mm				
	バックホ[クロー型・排対型(2011年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 普通作業員		日 人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュ RC-40 40~0mm 軽油 J I S 1. 2号 ドラム		m ³ L			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 44号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上区分	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) コンクリート規格の選択	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 45号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上区分	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) コンクリート規格の選択	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 46号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上区分	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) コンクリート規格の選択	18-8-40 (高炉B) W/C65%				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 47号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上区分 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) コンクリート規格の選択	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 48号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 型わく工	一般型枠 均しコンクリート				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 型わく工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 50号 ***					
	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(ゴム発泡体)t=10mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)目地板の計上区分 2)目地板の選択	計上する 目地板(ゴム発泡体)t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板 (ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm		㎡			
	単 価		㎡			
	*** S単- 51号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	フレンクレン[油圧伸縮シブ型・排対型(1次・2次・3次)] 吊上能力25t吊		日			計上無し
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			計上無し
	単 価		m			
	*** S単- 52号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	バックホ[クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t 運転手 (特殊)		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		基			
	*** S単- 53号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 80kgを超え200kg以下, 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 80kgを超え200kg以下 無し あり				
	バックホ[クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t 運転手(特殊)		日 人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		基			
	*** S単- 54号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 1層施工, 150mm, 再生クラッシャー RC-40, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)全仕上り厚 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格	1層施工 150.000mm 碎石 あり 再生クラッシャー RC-40				
	モーターレック[土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
	ロードロー[マガム・排対型(2次)] 質量10t 締め幅2.1m		供用日			
	タイヤローラ[排対型・低騒音型(1次・2次・3次)] 質量 8~20 t 運転手(特殊)		日 人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 55号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, 1層施工, -, 70mm, 70mm, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 粒度調整碎石 M-30				
	10)瀝青材1層当り平均仕上り厚 11)路盤材全仕上り厚	70.000mm 70.000mm				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	モータローラ〔土工用・排対型(2次)〕 プレート幅3.1m		供用日			
	ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕 質量10t 締め幅2.1m		供用日			
	タイヤローラ〔排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)〕 質量 8～20 t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	粒度調整砕石 M-30 30～0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 56号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),密粒度アスコ(13),プライムコート PK-3,40mm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40.000mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート PK-3 あり 密粒度アスコ(13)				
	アスファルトフィニッシュ〔ホイール型・排対型(2011年規制)〕 舗装幅2.3～6.0m		日			
	ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕 質量10 t 締め幅2.1m		日			
	タイヤローラ〔排対型(2011年規制)〕 質量13 t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間工事補正なし 密粒度アスコ(13)		ton			材変
	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3		ton			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名:災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×500	4.000	個			単A
	ネットフェンス扉 亜鉛引きネット式両開 1.2×4.0 (運搬費加算あり)	1.000	組			単A
	ネットフェンス用アンカーブロック 550×550×850	2.000	個			単A
	木くず (伐採木) 処分費 焼却処分	17.600	ton			単A
	As殻処分費	0.210	m ³			単A
	Co殻処分費	7.900	m ³			単A
	ボックスカルバート T-14, 800×600×2000	1.650	本			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管 埋設管明示シート 15cm×50m ダブル (建物5月P611, 積資5月P770) (運搬費加算あり)	0.062	巻			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管VP RR片直φ75 L=5m (運搬費加算あり)	0.605	本			単A
	小 計					
	コンクリートフリーム類 U字溝 (大型・落蓋) 800×600mmL=2m	4.000	本			単A
	安全防護柵類 ネットフェンス (亜鉛メッキ) A-II 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm (運搬費加算あり)	8.000	m			単A
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	4.000	個			単A
	小 計					
	金網蛇かご類 【SP】 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm (運搬費加算あり)	1.000	m			単A
	目地材類 【SP】 目地板 (ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm	0.649	m ²			単A
	吸出防止材 吸出し防止マット ヤン繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²			単A
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	40.900	m ²			単A
	小 計					
	アスファルト類 【SP】 アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3	0.006	ton			単A
	セメント 普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	1.123	ton			単A
	燃料類 【SP】 ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	3.068	L			単A
	軽油 JIS1.2号 ドラム	214.290	L			単A

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 瀬名地区
工事名	2年災農地・農業用施設災害復旧工事 瀬名地区

工事別工事名: 災害復旧工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】	軽油 J I S 1 . 2 号 ドラム	258.776	L			単A
	小 計					
【SP】	コンクリートカット用ブレード コンクリートカット用ブレード 径560mm	0.138	枚			単A
	機械輸送費 運賃料金 2ton車 10km以下	0.180	台			単A
	予備 ドレッサージョイント (ショート) 径75(公共単価) (運搬費加算あり)	2.000	個			単A
	合 計					
	雑石 控え50cm	20.450	m ³			単A
【SP】	アスファルト舗装材 アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間工事補正なし 密粒度アスコ(13)	0.013	ton			単A
【SP】	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	6.244	m ³			単A
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 5cm 40mm (W/C=65%以下)	2.540	m ³			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	8.980	m ³			単A
	小 計					
	コンクリート用骨材 洗砂 洗砂(荒目)	0.146	m ³			単A
	洗砂 洗砂(細目)	1.747	m ³			単A
	小 計					
【SP】	道路用砕石 粒度調整砕石 M-30 30~0mm	0.006	m ³			単A
【SP】	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.006	m ³			単A
	再生クラッシュラン RC-40	1.440	m ³			単A
【SP】	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.006	m ³			単A
	小 計					
	山砂, 山土砂, 山土 購入土	0.621	m ³			単A
	購入土 (現場着単価)	7.000	m ³			単A
	小 計					

