

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	和泊町
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	77 沖永良部
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 9 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 6 一般影響有り(2)その他
現場環境改善費	0 2 計上有り(市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休 2 日補正	0 4 4週8休(月単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良	レベル 1						Y2E000000
				式			
排水構造物工	レベル 2						Y2E100000
				式			
作業土工	レベル 3						Y2E100100
				式			
床掘り							Y2E100101
				式			
	床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し						SQZ012 0
		120		m3			施工内訳0-0001号表
	基面整正						SQZ014 0
		20		m ²			施工内訳0-0002号表
	土砂運搬(標準) 運搬距離1.0km超2.0km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)						SQZ002 0
		60		m3			施工内訳0-0003号表
	整地（残土受入れ地での処理）						SQZ003 0
		60		m3			施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y2E100106
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0
	50	m3			施工内訳0-0005号表
側溝工 レベル 3					Y2E100600
		式			
プレキャストU型側溝					Y2E100601
		式			
自由勾配側溝設置（縦断用） 600×900×2000 再生砕石 RC-30，基礎/底部コンクリート 18-8-40 見積採用単価：114000円	19	m			S7012 0 施工内訳0-0006号表
自由勾配側溝設置（横断用） 600×900×2000グレーチング含む 再生砕石 RC-30，基礎/底部コンクリート 18-8-40 見積採用単価：340000円	6	m			S7012 0 施工内訳0-0009号表
側溝蓋					Y2E10060G
		式			
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 600型 見積採用単価：12800円	15	枚			S7015 0 施工内訳0-0010号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 600型ファイコン 見積採用単価：30500円	4	枚			S7015 0 施工内訳0-0011号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1号自由勾配側溝					Y2E10060B
		式			
自由勾配側溝設置（縦断用） 600×800×2000 再生碎石 RC-30，基礎/底部コンクリート 18-8-40	9	m			S7012 0 施工内訳0-0012号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 600×900×2000 再生碎石 RC-30，基礎/底部コンクリート 18-8-40 見積採用単価：114000円	8	m			S7012 0 施工内訳0-0013号表
側溝蓋					Y2E10060G
		式			
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 600型 見積採用単価：12800円	13	枚			S7015 0 施工内訳0-0010号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 600型ファイコン 見積採用単価：30500円	4	枚			S7015 0 施工内訳0-0011号表
第2号自由勾配側溝					Y2E10060B
		式			
自由勾配側溝設置（縦断用） 500×800 再生碎石 RC-30，基礎/底部コンクリート 18-8-40	8	m			S7012 0 施工内訳0-0014号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 500×700 再生碎石 RC-30，基礎/底部コンクリート 18-8-40	28	m			S7012 0 施工内訳0-0015号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋					Y2E10060G
		式			
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 500型 見積採用単価：9980円	29	枚			S7015 0 施工内訳0-0016号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 500型ファイコン 見積採用単価：23900円	8	枚			S7015 0 施工内訳0-0017号表
第1号横断工 レベル3					Y2E100B00
		式			
床掘り					Y2E100101
		式			
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	20	m3			SQZ012 0 施工内訳0-0001号表
基面整正					SQZ014 0
	20	m ²			施工内訳0-0002号表
土砂運搬（標準） 運搬距離1.0km超2.0km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.45m3（平積0.35m3）	10	m3			SQZ002 0 施工内訳0-0003号表
整地（残土受入れ地での処理）					SQZ003 0
	10	m3			施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y2E100106
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					SQZ016 0
	5	m3			施工内訳0-0018号表
プレキャストU型側溝					Y2E100601
		式			
自由勾配側溝設置（横断用） 600×600×2000グレーチング含む 再生砕石 RC-30、基礎/底部コンクリート 18-8-40 見積採用単価：272000円	5	m			S7012 0 施工内訳0-0019号表
集水枥・マンホール工 レベル3					Y2E100G00
		式			
呑口枥					Y2E100G06
		式			
現場打ち集水枥・街渠枥（呑口） 18-8-40（高炉） 0.75m3／箇所 バックホウ（クレーン機能付き）打設※吊り走行なし 一般養生・練炭養生	1	箇所			SQ076 0 施工内訳0-0020号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下					S7015 0
見積採用単価：181700円	1	枚			施工内訳0-0021号表
吐口枥					Y2E100G06
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（吐口） 18-8-40(高炉) 0.73m3／箇所 バックホウ(クレーン機能付き)打設※吊り走行なし 一般養生・練炭養生	1	箇所			SQ076 0 施工内訳0-0022号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 見積採用単価：181700円	1	枚			S7015 0 施工内訳0-0021号表
構造物撤去工 レベル2		式			Y2E1F0000
構造物取壊し工 レベル3		式			Y2E1F0L00
舗装版取壊し		式			Y2E1F0L06
コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策必要 積込作業有り	12	m ²			SQZ184 0 施工内訳0-0023号表
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策必要 積込作業有り	57	m ²			SQZ184 0 施工内訳0-0024号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	90	m			SQZ185 0 施工内訳0-0025号表
運搬処理工 レベル3		式			Y2E1F1Z00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下, DID無し 機械積込	13	m3			SQZ101 0 施工内訳0-0026号表
殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下, DID無し 機械積込	6	m3			SQZ101 0 施工内訳0-0027号表
殻運搬舗装版破碎 運搬距離3.5km超4.5km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	2	m3			SQZ101 0 施工内訳0-0028号表
処分費(直工内)					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	13	m3			S9910 0 * 施工内訳0-0029号表
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	6	m3			S9910 0 * 施工内訳0-0030号表
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2	m3			S9910 0 * 施工内訳0-0031号表
舗装 レベル 1					Y2J000000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工	レベル 2					Y2J0B0000
			式			
排水構造物舗装工	レベル 3					Y2J0B0B00
			式			
下層路盤						Y2J0B0B01
			式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 1 層施工		30	m ²			SQ150 0 施工内訳0-0032号表
上層路盤						Y2J0B0B06
			式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30 1 層施工		30	m ²			SQ150 0 施工内訳0-0033号表
基層						Y2J0B0B0G
			式			
表層（車道・路肩部）W=1.4m未満（t ≤ 50mm） t = 50mm，密粒度As（新材） 密度 2.30～2.40 t /m3，プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事（通常時間帯）		30	m ²			SQ155 0 施工内訳0-0034号表
第 1 号横断工舗装工	レベル 3					Y2J0B0G00
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤					Y2J0B0B01
		式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 1層施工	7	m ²			SQ150 0 施工内訳0-0032号表
上層路盤					Y2J0B0B06
		式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30 1層施工	7	m ²			SQ150 0 施工内訳0-0033号表
基層					Y2J0B0B0G
		式			
表層（車道・路肩部）W=1.4m未満（t≦50mm） t = 50mm，密粒度As（新材） 密度 2.30～2.40 t /m3，プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事（通常時間帯）	7	m ²			SQ155 0 施工内訳0-0034号表
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額							
				式			
請負工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
				式			
請負工事費計							

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-1-㊟-7					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=11 1.0km超2.0km以下			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 Ⅱ-1-②-20		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型〔後方超小旋回型・排ガス2014〕		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 II-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－30）	1.02	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.08	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.64	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

施工内訳表

施工内訳0-0007号表

1 m3 当り

基礎コンクリート
強度 (18 - 40)

S1401
スランプ (8 cm)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－30）	1.12	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	1.48	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	0.64	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40を超え170kg／枚以下

S7015

600型

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

頁0-0027

見積採用単価：12800円

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40を超え170kg／枚以下

S7015
600型ファイコン

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

頁0-0028

見積採用単価：30500円 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:600×H:800×L:2000	4.98	個			T1479
再生砕石（RC-30）	1.02	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	1.08	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18-40） スランプ（8cm）	0.85	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－30）	1.02	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	1.08	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	0.69	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:500×H:800×L:2000	4.98	個			T1471
再生砕石（RC－30）	0.89	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.70	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.74	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:500×H:700×L:2000	4.98	個			T1470
再生砕石（RC－30）	0.89	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.70	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.53	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg/枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40を超え170kg／枚以下

S7015
500型ファイコン

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

頁0-0034

見積採用単価：23900円 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5 ~ 0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5 ~ 0.6 t		T0387
タンパ賃料 60 ~ 80 kg			タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016
施工内訳表
施工内訳0-0018号表

頁 0 - 0037
1
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－30）	1.12	m ³			T9105
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	1.48	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	0.32	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.008	日			T0456
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.092	日			T0439
型わく工	1.101	人			R3300
普通作業員	1.046	人			R0200
土木一般世話役	0.359	人			R2500
特殊作業員	0.105	人			R0100
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.795	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	0.795	m 3			T0900
軽油	3.725	L			T0002
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40を超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁0-0040

見積採用単価：181700円 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.007	日			T0456
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.087	日			T0439
型わく工	1.057	人			R3300
普通作業員	1.002	人			R0200
土木一般世話役	0.343	人			R2500
特殊作業員	0.100	人			R0100
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.752	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	0.752	m 3			T0900
軽油	3.562	L			T0002
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置[大割機] 開口幅735～850mm 550～980kN			バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M4415P
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45 m3		T0478
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 コンクリート舗装版 C=2 必要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置[大割機] 開口幅735～850mm 550～980kN			バックホウ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		M4415P
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45 m3		T0478
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=2 F=1 アスファルト舗装版 必要 有り			B=1 D=1 G=1 無し 15cm以下 IV-3-②-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し Ⅱ-2-25-1			B=1 D=25 機械積込 3.3km超5.7km以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=2 C=1 E=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 無し Ⅱ-2-25-1			B=1 D=25 機械積込 3.3km超5.7km以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=2 機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策) D=20 3.5km超4.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422
運転手（特殊）	0.003	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.001	人			R0200
土木一般世話役	0.000	人			R2500
再生砕石（RC-40）	0.191	m ³			T9106
軽油	0.119	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			この行までは参考表示であり積算には不使用
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422
運転手（特殊）	0.003	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.001	人			R0200
土木一般世話役	0.000	人			R2500
粒調碎石（M－30）	0.127	m ³			T0511
軽油	0.120	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6 t	0.005	供用日			M3505P
振動コンパクタ [前進型] 質量40~60 kg	0.011	供用日			M3615P
特殊作業員	0.020	人			R0100
普通作業員	0.016	人			R0200
土木一般世話役	0.004	人			R2500
アスファルト混合物 (新材) 密粒度	0.126	t			T7000
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022
ガソリン	0.031	L			T0001
軽油	0.006	L			T0002
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m ²			

入力データ一覧表

頁0-0061

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E100000	排水構造物工 レベル 2	式		
Y2E100100	作業土工 レベル 3	式		
Y2E100101	床掘り	式		
SQZ012	床掘り 土砂, 標準	120 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=土砂, B=標準, C=無し, D=無し, E=Ⅱ-1-③-4
SQZ014	基面整正	20 m ²		A=1 A=Ⅱ-1-③-7
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離1.0km超2.0km以下, DID無し	60 m3		A=1, B=3, C=1, D=1, E=11, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=1.0km超2.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地(残土受入れ地での処理)	60 m3		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E100106	埋戻し	式		
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	50 m3		A=4, D=1 A=最大埋戻幅1m未満, D=Ⅱ-1-③-13
Y2E100600	側溝工 レベル 3	式		
Y2E100601	プレキャストU型側溝	式		
S7012	自由勾配側溝設置(縦断用) 600×900×2000	19 m		A=1, B=1, C=2, D=, E=2, G=0.85, H=1.02, I=0.6, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=側溝単価 実数入力, C=1,000を超え2,000kg／個以下, D=側溝 単価(円／個・2m), E=再生碎石 RC-30, G=基礎碎石 数量(m3／10m), H=基礎コンクリート 数量(m3／10m), I=底部コンクリート 数量(m3／10m), J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置(横断用) 600×900×2000グレーチング含む	6 m		A=2, B=1, C=2, D=, E=2, G=0.93, H=1.4, I=0.6, J=1, K=1, L=1 A=横断用, B=側溝単価 実数入力, C=1,000を超え2,000kg／個以下, D=

入力データ一覧表

頁0-0062

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				=側溝 単価（円／個・2m）,E=再生砕石 RC-30,G=基礎砕石 数量（m3／10m）,H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）,I=底部コンクリート 数量（m3／10m）,J=昼間単価,K=無し,L=VI-1-⑥-1
Y2E10060G	側溝蓋	式		
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下	15 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）,B=蓋版単価（円／枚）,C=4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下,D=一般的な作業,E=昼間単価,F=無し,G=VI-1-⑥-1
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下	4 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）,B=蓋版単価（円／枚）,C=4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下,D=一般的な作業,E=昼間単価,F=無し,G=VI-1-⑥-1
Y2E10060B	第 1 号自由勾配側溝	式		
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×800×2000	9 m		A=1, B=31, E=2, G=0. 85, H=1. 02, I=0. 8, J=1, K=1, L=1 A=縦断用,B=6 0 0 × 8 0 0 ,E=再生砕石 RC-30,G=基礎砕石 数量（m3／10m）,H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）,I=底部コンクリート 数量（m3／10m）,J=昼間単価,K=無し,L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 600×900×2000	8 m		A=1, B=1, C=2, D=, E=2, G=0. 85, H=1. 02, I=0. 65, J=1, K=1, L=1 A=縦断用,B=側溝単価 実数入力,C=1, 000を超え2, 000kg／個以下,D=側溝 単価（円／個・2m）,E=再生砕石 RC-30,G=基礎砕石 数量（m3／10m）,H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）,I=底部コンクリート 数量（m3／10m）,J=昼間単価,K=無し,L=VI-1-⑥-1
Y2E10060G	側溝蓋	式		
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下	13 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）,B=蓋版単価（円／枚）,C=4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下,D=一般的な作業,E=昼間単価,F=無し,G=VI-1-⑥-1
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下	4 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）,B=蓋版単価（円／枚）,C=4 0 を超え 1 7 0 kg／枚以下,D=一般的な作業,E=昼間単価,F=無し,G=VI-1-⑥-1

入力データ一覧表

頁0-0063

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 条 件 名 称
Y2E10060B	第 2 号自由勾配側溝	式		
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 500×800	8 m		A=1, B=23, E=2, G=0.74, H=0.66, I=0.7, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=500×800, E=再生碎石 RC-30, G=基礎碎石 数量（ m ³ ／10m）, H=基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）, I=底部コンクリート 数量 （m ³ ／10m）, J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 500×700	28 m		A=1, B=22, E=2, G=0.74, H=0.66, I=0.5, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=500×700, E=再生碎石 RC-30, G=基礎碎石 数量（ m ³ ／10m）, H=基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m）, I=底部コンクリート 数量 （m ³ ／10m）, J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
Y2E10060G	側溝蓋	式		
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下	29 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）, B=蓋版単価（円／枚）, C=40を超え170kg／枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=Ⅵ-1-⑥-1
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下	8 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）, B=蓋版単価（円／枚）, C=40を超え170kg／枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=Ⅵ-1-⑥-1
Y2E100B00	第 1 号横断工 レベル 3	式		
Y2E100101	床掘り	式		
SQZ012	床掘り 土砂, 標準	20 m ³		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=土砂, B=標準, C=無し, D=無し, E=Ⅱ-1-③-4
SQZ014	基面整正	20 m ²		A=1 A=Ⅱ-1-③-7
SQZ002	土砂運搬（標準） 運搬距離1.0km超2.0km以下, DID無し	10 m ³		A=1, B=3, C=1, D=1, E=11, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）, C=土砂（岩塊・玉石混り土 含む）, D=無し, E=1.0km超2.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地（残土受入れ地での処理）	10 m ³		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E100106	埋戻し	式		

入力データ一覧表

頁0-0064

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	5 m3		A=3, D=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満, D=Ⅱ-1-③-13
Y2E100601	プレキャストU型側溝	式		
S7012	自由勾配側溝設置（横断用） 600×600×2000グレーチング含む	5 m		A=2, B=1, C=2, D=, E=2, G=0.93, H=1.4, I=0.3, J=1, K=1, L=1 A=横断用, B=側溝単価 実数入力, C=1,000を超え2,000kg／個以下, D =側溝 単価（円／個・2m）, E=再生砕石 RC-30, G=基礎砕石 数量（ m3／10m）, H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）, I=底部コンクリート 数量 （m3／10m）, J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
Y2E100G00	集水枥・マンホール工 レベル3	式		
Y2E100G06	呑口枥	式		
SQ076	現場打ち集水枥・街渠枥（呑口） 18-8-40(高炉) 0.75m3／箇所	1 箇所		A=2, C=1, D=0.75, E=1, G=1, H=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, D=コンクリート使用量 [m3／箇所] , E=バックホウ打設（1<H≤4.5かつL≤4）, G=一般養生・練炭養生 , H=Ⅱ-2-⑩-43
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下	1 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）, B=蓋版単価（円／枚）, C=40を超え170kg／枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=Ⅵ-1-⑥-1
Y2E100G06	吐口枥	式		
SQ076	現場打ち集水枥・街渠枥（吐口） 18-8-40(高炉) 0.73m3／箇所	1 箇所		A=2, C=1, D=0.73, E=1, G=1, H=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, D=コンクリート使用量 [m3／箇所] , E=バックホウ打設（1<H≤4.5かつL≤4）, G=一般養生・練炭養生 , H=Ⅱ-2-⑩-43
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下	1 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置（新材）, B=蓋版単価（円／枚）, C=40を超え170kg／枚 以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=Ⅵ-1-⑥-1
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル3	式		

入力データ一覧表

頁0-0065

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	コンクリート舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	12 m ²		A=2, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 A=コンクリート舗装版, B=無し, C=必要, D=15cm以下, F=有り, G=Ⅳ-3-②-2
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	57 m ²		A=1, B=1, C=2, D=1, F=1, G=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=必要, D=15cm以下, F=有り, G=Ⅳ-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	90 m		A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=Ⅳ-3-③-1
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下, DID無し	13 m ³		A=1, B=1, C=1, D=25, E=1 A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=3.3km超5.7km以下, E=Ⅱ-2-25-1
SQZ101	殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 運搬距離3.3km超5.7km以下, DID無し	6 m ³		A=2, B=1, C=1, D=25, E=1 A=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=3.3km超5.7km以下, E=Ⅱ-2-25-1
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離3.5km超4.5km以下, DID無し	2 m ³		A=3, B=2, C=1, D=20, E=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策), C=無し, D=3.5km超4.5km以下, E=Ⅱ-2-25-1
#0042	*処分費(直工内)*			
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	13 m ³		A=3, B=1, C=5000 A=コンクリート塊(無筋), B=m ³ 当り, C=受入料金(円/単位)
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊(有筋)	6 m ³		A=4, B=1, C=5500 A=コンクリート塊(有筋), B=m ³ 当り, C=受入料金(円/単位)
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2 m ³		A=1, B=1, C=5000 A=アスファルト塊(掘削), B=m ³ 当り, C=受入料金(円/単位)
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		

入力データ一覧表

頁0-0066

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y2J0B0B00	排水構造物舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B01	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40	30 m ²		A=1, B=1, C=150, G=2, I=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B06	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30	30 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調碎石 M-30, I=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B0G	基層	式		
SQ155	表層（車道・路肩部）W=1.4m未満（t≤50mm） t =50mm, 密粒度As（新材）	30 m ²		A=1, B=3, C=50, D=1, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位：mm] , D=W=1.4m未満（t≤50mm）, E=密粒度As（新材）, G=締固め後密度 2.30～2.40 t /m ³ , H=プライムコート PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=IV-1-②-2, 8
Y2J0B0G00	第 1 号横断工舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B01	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40	7 m ²		A=1, B=1, C=150, G=2, I=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B06	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30	7 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調碎石 M-30, I=IV-1-①-4～11

入力データ一覧表

頁0-0067

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
Y2J0B0B0G	基層	式		
SQ155	表層(車道・路肩部)W=1.4m未満($t \leq 50\text{mm}$) $t = 50\text{mm}$, 密粒度As(新材)	7 m^2		A=1, B=3, C=50, D=1, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位: mm], D=W=1.4m未満($t \leq 50\text{mm}$), E=密粒度As(新材), G=締固め後密度 2.30~2.40 t/ m^3 , H=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=Ⅳ-1-②
				-2, 8
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0010	現場環境改善費	式		
Z0050	共通仮設費 (率分)	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

機 材 集 計 表

頁0-0069

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		2.0300	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M3505P	193		0.1850	供用日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	路盤用・舗装用機械等
3	M3615P	193		0.4070	供用日	振動コンパクタ [前進型]	路盤用・舗装用機械等
4	M4415P	194		0.6900	供用日	コンクリート圧砕装置[大割機]	コンクリート機械
5	M4737P	193		0.9000	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
6	MB031P	193		0.0740	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
7	MB610P	193		0.0740	供用日	ロードローラ [マカダム]	路盤用・舗装用機械等
8	ME113P	190		1.0000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
9	R0100	202		2.6190	人	特殊作業員	労務単価
10	R0200	202		7.8540	人	普通作業員	労務単価
11	R1400	202		1.4620	人	運転手 (特殊)	労務単価
12	R1500	202		1.3300	人	運転手 (一般)	労務単価
13	R2500	202		0.8500	人	土木一般世話役	労務単価
14	R3300	202		2.1580	人	型わく工	労務単価
15	T0001	221		21.9470	L	ガソリン	3-1 燃料類
16	T0002	221		242.2720	L	軽油	3-1 燃料類
17	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
18	T0387	382		0.1000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
19	T0422	382		0.0740	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
20	T0439	382		0.1790	日	バックホウ賃料 (クレーン付)	建設機械賃料
21	T0440	382		2.0000	日	タンパ賃料	建設機械賃料
22	T0456	382		1.5150	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
23	T0478	382		0.6900	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
24	T0511	227		4.6990	m 3	粒調碎石 (M-30)	5-1 地域別石材類
25	T0900	214		14.7360	m 3	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
26	T0922	215		14.7360	m 3	生コンクリート	1-3 生コンクリート
27	T1470	236		13.9440	個	自由勾配側溝 (縦断用)	6-4 自由勾配側溝・蓋版
28	T1471	236		3.9840	個	自由勾配側溝 (縦断用)	6-4 自由勾配側溝・蓋版
29	T1479	236		4.4820	個	自由勾配側溝 (縦断用)	6-4 自由勾配側溝・蓋版
30	T7000	217		4.6620	t	アスファルト混合物 (新材)	2-1 アスコン合材
31	T7022	218		0.0370	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
32	T9105	230		8.1080	m 3	再生碎石 (RC-30)	5-4 再生碎石
33	T9106	230		7.0670	m 3	再生碎石 (RC-40)	5-4 再生碎石
34	TB441	402		45.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
35	TB451	402		38.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
36	TB481	402		75.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工