

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	和泊町
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	77 沖永良部
単 価 適 用 日	0 令和 7年 9月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%) 工種 施工地域 現場環境改善費 消費税税率 契約保証 週休 2 日補正	0 0 % (前払金保証対象外) 0 4 道路改良 0 8 山間僻地及び離島 0 7 計上無し 0 4 消費税税率：1 0 % 0 3 無保証 0 4 4週8休(月単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1					Y2E000000
			式			
道路土工	レベル 2					Y2E010000
			式			
路体盛土工	レベル 3					Y2E010600
			式			
路体（購入土）						Y2E01060G
			式			
路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満						SQZ004 0
1 工区		2	m3			施工内訳0-0001号表
法面整形工	レベル 3					Y2E010G00
			式			
法面整形（盛土部）						Y2E010G06
			式			
盛土部法面整形 砂及び砂質土、粘性土 締固め有り，現場制約有り						SQZ029 0
1 工区		4	m ²			施工内訳0-0002号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工	レベル 2						Y2E0S0000
				式			
張りコンクリート工	レベル 3						Y2E0S0100
				式			
張りコンクリート工							Y2E0S0101
				式			
	張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）						S1421 0
		1		式			施工内訳0-0003号表
コンクリート工	レベル 2						Y2E0S0000
				式			
張りコンクリート工	レベル 3						Y2E0S0100
				式			
張りコンクリート工							Y2E0S0101
				式			
	張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）						S1421 0
		1		式			施工内訳0-0008号表
排水構造物工	レベル 2						Y2E100000
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工 レベル 3						Y2E100100
			式			
床掘り						Y2E100101
			式			
床掘り 土砂，上記以外(小規模)						SQZ012 0
	1 工区	7	m3			施工内訳0-0010号表
土砂運搬(小規模) 運搬距離3.5km超4.5km以下，DID無し 積込：バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)						SQZ002 0
	1 工区	5	m3			施工内訳0-0011号表
整地（残土受入れ地での処理）						SQZ003 0
	1 工区	5	m3			施工内訳0-0012号表
埋戻し						Y2E100106
			式			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂						SQZ016 0
	1 工区	2	m3			施工内訳0-0013号表
砂 路盤用						T0522 0
	1 工区	1	m 3			
管渠工 レベル 3						Y2E100B00
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠					Y2E100B01
		式			
暗渠排水管据付（複合）					S1550 0
F 0001	15	m			施工内訳0-0014号表
構造物撤去工 レベル 2					Y2E1F0000
		式			
構造物取壊し工 レベル 3					Y2E1F0L00
		式			
舗装版取壊し					Y2E1F0L06
		式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り 1 工区	8	m ²			SQZ184 0 施工内訳0-0016号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下 1 工区	24	m			SQZ185 0 施工内訳0-0017号表
運搬処理工 レベル 3					Y2E1F1Z00
		式			
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬舗装版破碎						SQZ101 0
	運搬距離5.5km超7.0km以下, DID無し						
	機械積込(小規模土工)						
	1 工区	3		m3			施工内訳0-0018号表
	*処分費 (直工内) *						#0042
	1 工区						
	産業廃棄物受入料						S9910 0 *
	アスファルト塊 (掘削)						
	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む						
	1 工区	3		m3			施工内訳0-0019号表
舗装	レベル 1						Y2J000000
				式			
舗装工	レベル 2						Y2J0B0000
				式			
アスファルト舗装工	レベル 3						Y2J0B0B00
				式			
下層路盤							Y2J0B0B01
				式			
	下層路盤 (車道・路肩部)						SQ150 0
	再生碎石 RC-30						
	1 層施工						
	1 工区	7		m ²			施工内訳0-0020号表
上層路盤							Y2J0B0B06
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30 1層施工 1工区	7	m ²			SQ150 0 施工内訳0-0021号表
表層		式			Y2J0B0B0Q
表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t =40mm, 密粒度As(新材) 密度 2.30~2.40 t /m3, フライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)	7	m ²			SQ155 0 * 施工内訳0-0022号表
直接工事費					
準備費		式			Z0005
木根等処分費		式			YZ5010000
伐木・伐竹（複合） 伐木(機械施工) 除根作業有り, 機械施工 2工区	220	m ²			SQZ330 0 施工内訳0-0023号表
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（8.3）km D. T 4 t 積 2工区	1	台			S2585 0 施工内訳0-0024号表
処分費（準備費内）					#0043

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料					S9910 0 *
産業廃棄物木くず					
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む					
2 工区	2	t			施工内訳0-0026号表
共通仮設費（率分）					
		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費					
		式			
契約保証費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
			式			
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁 0 - 0012

1 工区
市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
タンパ及びランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量 6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
特殊作業員			特殊作業員		R0100
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=1 有り E=1 II-2-①-4			B=1 有り D=1 砂及び砂質土、粘性土		

張りコンクリート工（防草コンクリート）
人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0003号表

頁0-0015

1 工区

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	4.00	m ²			S1423 施工内訳0-0004号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：無し 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）	4.00	m ²			S1424 施工内訳0-0005号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	4.00	m ²			S1425 施工内訳0-0007号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.43	人			R2500
型わく工	0.86	人			R3300
普通作業員	0.52	人			R0200
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500
普通作業員	2.90	人			R0200
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	8.47	m3			S1401 施工内訳0-0006号表
諸雑費	0.20	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0018

生コン単価（高炉セメントB）

S1401

施工内訳0-0006号表

m3

当り

強度 (18 - 20)

スランプ (8 cm)

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500
普通作業員	0.31	人			R0200
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

張りコンクリート工（防草コンクリート）
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁0-0020

2 工区

1

式

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	3.00	m ²			S1423 施工内訳0-0004号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：有り 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	160.00	m ²			S1424 施工内訳0-0009号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	160.00	m ²			S1425 施工内訳0-0007号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.00	人			R2500
普通作業員	3.20	人			R0200
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0006号表
諸雑費	3.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-㊸-4			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 2 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1002P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=22 3.5km超4.5km以下			B=6 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格 A=1 残土受入れ地での処理	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) D=1 Ⅱ-1-②-20	単価 (東京地区)	備 考

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量60～80kg			ランマ 質量60～80kg		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-③-13			B=1 土砂		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管据付 波状管及び網状管 φ200～400mm 継手材料費有り	100.00	m			SQ064 施工内訳0-0015号表
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.008	人			R0200
土木一般世話役	0.003	人			R2500
暗渠排水管	1.131	m			
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレードφ56cm		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

1 工区
市場単価構成比： 1 m 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 E=1 アスファルト舗装版 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 2 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1002P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=4 機械積込(小規模土工) D=31 5.5km超7.0km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422
運転手（特殊）	0.003	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.001	人			R0200
土木一般世話役	0.000	人			R2500
再生砕石（RC－30）	0.127	m ³			T9105
軽油	0.119	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0.001	供用日			MB031P
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量10 t 締固め幅2. 1 m	0.001	供用日			MB610P
タイヤローラ賃料 8～20 t	0.001	日			T0422
運転手（特殊）	0.003	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.001	人			R0200
土木一般世話役	0.000	人			R2500
粒調碎石（M-30）	0.127	m ³			T0511
軽油	0.120	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3~6.0m	0.001	日			T0477
ロードローラ賃料 マカダム, 10~12t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 8~20t	0.001	日			T0422
普通作業員	0.003	人			R0200
特殊作業員	0.001	人			R0100
運転手(特殊)	0.001	人			R1400
土木一般世話役	0.000	人			R2500
アスファルト混合物(新材) 密粒度	0.101	t			T7000
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022
軽油	0.064	L			T0002
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.5m3			バックホウ 山積0.5m3 クローラ型 〔標準型・排出ガス2014年 ・超低騒音型〕		ME116P
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕 開口幅1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm			バックホウ用アタッチメント 〔掴み装置〕 最大把持外形0.7m級 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		M0440P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 伐木（機械施工） C=1 機械施工			B=1 有り D=1 Ⅲ-2-③-12		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 4 t 積級	0.80	h			S0010 施工内訳0-0025号表
*** 単位当り計 ***	1	台			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1	時間			M1004
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級 良好	1	時間			MS023
軽油	5.400	L			T0002
運転手 (一般)	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			

入力データ一覧表

頁0-0050

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E010000	道路土工 レベル 2	式		
Y2E010600	路体盛土工 レベル 3	式		
Y2E01060G	路体（購入土）	式		
SQZ004	路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	2 m ³		A=1, D=1 A=2.5m未満, D=Ⅱ-1-②-22
Y2E010G00	法面整形工 レベル 3	式		
Y2E010G06	法面整形（盛土部）	式		
SQZ029	盛土部法面整形 砂及び砂質土、粘性土	4 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 A=盛土部, B=有り, C=有り, D=砂及び砂質土、粘性土, E=Ⅱ-2-①-4
Y2E0S0000	コンクリート工 レベル 2	式		
Y2E0S0100	張りコンクリート工 レベル 3	式		
Y2E0S0101	張りコンクリート工	式		
S1421	張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）	1 式		A=3, B=1, D=8, E=4, F=4, G=70, H=1, I=2, K=1 A=防草コンクリート, B=無（土工で基面整正を計上）, D=人力打設（ -1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）, E=型枠面積（m ² ）, F=コンクリート打設 表面積（m ² ）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=180-80 （高炉）, I=無し, K=Ⅱ-4-③-1
Y2E0S0000	コンクリート工 レベル 2	式		
Y2E0S0100	張りコンクリート工 レベル 3	式		
Y2E0S0101	張りコンクリート工	式		

入力データ一覧表

頁0-0051

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
S1421	張りコンクリート工（防草コンクリート） 人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）	1 式		A=3, B=1, D=8, E=3, F=160, G=50, H=1, I=1, K=1 A=防草コンクリート, B=無（土工で基面整正を計上）, D=人力打設（ $-1.0 \leq H \leq 1.0$ かつ $W \leq 1.0$ ）, E=型枠面積（ m^2 ）, F=コンクリート打設 表面積（ m^2 ）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=1 8－8－2 0 （高炉）, I=有り, K=Ⅱ-4-③-1
Y2E100000	排水構造物工 レベル 2	式		
Y2E100100	作業土工 レベル 3	式		
Y2E100101	床掘り	式		
SQZ012	床掘り 土砂, 上記以外(小規模)	7 m3		A=1, B=5, E=1 A=土砂, B=上記以外(小規模), E=Ⅱ-1-③-4
SQZ002	土砂運搬(小規模) 運搬距離3.5km超4.5km以下, DID無し	5 m3		A=2, B=6, C=1, D=1, E=22, G=1 A=小規模, B=バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), C=土砂(岩塊・玉石混り 土含む), D=無し, E=3.5km超4.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地（残土受入れ地での処理）	5 m3		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E100106	埋戻し	式		
SQZ016	埋戻し 上記以外(小規模)	2 m3		A=5, B=1, D=1 A=上記以外(小規模), B=土砂, D=Ⅱ-1-③-13
T0522	砂 路盤用	1 m 3		
Y2E100B00	管渠工 レベル 3	式		
Y2E100B01	管渠	式		
S1550	暗渠排水管据付（複合）	15 m		A=1, B=4, C=, D=1, E=0, F=0, L=1 A=据付, B=波・網状管 200～400mm, C=暗渠排水管 単価〔円／m〕, D=継手材料費有り, E=フィルター材設計数量（ $\text{m}^3 / 100\text{m}$ ）, F=吸出防止材 設計数量（ $\text{m}^2 / 100\text{m}$ ）, L=Ⅱ-2-⑩-12, 14, Ⅱ-2-⑪-1
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル 2	式		

入力データ一覧表

頁0-0052

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 値 称
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル 3	式		
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	8 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=Ⅳ-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	24 m		A=1, B=1, E=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=Ⅳ-3-③-1
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離5.5km超7.0km以下, DID無し	3 m ³		A=3, B=4, C=1, D=31, E=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(小規模土工), C=無し, D=5.5km超7.0km以下, E=Ⅱ-2-25-1
#0042	* 処分費 (直工内) *			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	3 m ³		A=1, B=1, C=5000 A=アスファルト塊 (掘削), B=m ³ 当り, C=受入料金 (円/単位)
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B01	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤 (車道・路肩部) 再生碎石 RC-30	7 m ²		A=1, B=1, C=100, G=3, I=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm], G=再生碎石 RC-30, I=Ⅳ-1-①-4～11
Y2J0B0B06	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤 (車道・路肩部) 粒調碎石 M-30	7 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm], G=粒調碎石 M-3

入力データ一覧表

頁0-0053

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				0, I=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B0Q	表層	式		
SQ155	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t=40mm, 密粒度As(新材)	7 m ²		A=1, B=3, C=40, D=4, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位: mm], D=W=3.0m超, E=密粒度As(新材), G=締固め後密度 2.30～2.40 t/m ³ , H=フライムコート PK-3, I=As合材 200 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=IV-1-②-2, 8
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0005	準備費	式		
YZ5010000	木根等処分費	式		
SQZ330	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)	220 m ²		A=4, B=1, C=1, D=1 A=伐木(機械施工), B=有り, C=機械施工, D=Ⅲ-2-③-12
S2585	ダンプトラック運搬(伐木・除根) 運搬距離(8.3) km	1 台		A=2, B=8.3, C=4.8, D=1, E=1 A=D・T 4 t 積, B=運搬距離(片道: km), C=運搬状況による係数(β), D=良好な作業, E=参-共-11
#0043	＊処分費(準備費内)＊			
S9910	産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず	2 t		A=5, B=2, C=13700 A=産業廃棄物木くず, B=t 当り, C=受入料金(円/単位)
Z0050	共通仮設費(率分)	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	高密度ポリエチレン管	m	8,700					

機 材 集 計 表

頁0-0056

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M0440P	190		0.0000	供用日	バックホウ用アタッチメント[掘み装置]	掘削・積込機械等
2	M1002P	191		1.2000	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
3	M1004	191		0.8000	時間	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
4	M3606P	193		0.1400	供用日	タンパ及びランマ	路盤用・舗装用機械等
5	M4737P	193		0.2400	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
6	MB031P	193		0.0140	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
7	MB425P	190		0.4300	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
8	MB610P	193		0.0140	供用日	ロードローラ [マカダム]	路盤用・舗装用機械等
9	ME116P	190		0.0000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
10	MS023	191		0.8000	時間	ダンプトラックタイヤ損耗費	運搬・荷役機械等
11	R0100	202		0.1610	人	特殊作業員	労務単価
12	R0200	202		7.2734	人	普通作業員	労務単価
13	R1400	202		0.2990	人	運転手 (特殊)	労務単価
14	R1500	202		1.1460	人	運転手 (一般)	労務単価
15	R2500	202		2.1736	人	土木一般世話役	労務単価
16	R3300	202		0.6020	人	型わく工	労務単価
17	T0001	221		3.7600	L	ガソリン	3-1 燃料類
18	T0002	221		81.4410	L	軽油	3-1 燃料類
19	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
20	T0388	382		0.0600	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
21	T0415	382		0.0070	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
22	T0422	382		0.0210	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
23	T0456	382		0.0000	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
24	T0477	382		0.0070	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
25	T0478	382		0.0000	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
26	T0511	227		0.8890	m 3	粒調砕石 (M-30)	5-1 地域別石材類
27	T0522	227		1.0000	m 3	砂	5-1 地域別石材類
28	T0900	214		10.0188	m 3	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
29	T0921	215		10.0188	m 3	生コンクリート	1-3 生コンクリート
30	T7000	217		0.7070	t	アスファルト混合物 (新材)	2-1 アスコン合材
31	T7022	218		0.0070	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
32	T9105	230		0.8890	m 3	再生砕石 (RC-30)	5-4 再生砕石