

令和7年度 町単独道路整備事業 和泊和線 舗装工事



工 種	規 格	計 算 式	数 量	計 上 数 量	単 位
地山掘削・処理・運搬	運搬距離 L = 1 k m	200.0×5.0×0.26	260.0	260	m ³
路床不陸整正		200.0×5.0	1000.0	1000	m ²
下層路盤工	再生碎石 t =15cm	200.0×5.0	1000.0	1000	m ²
上層路盤工	粒調碎石 t =10cm	200.0×5.0	1000.0	1000	m ²
A s 舗装工	密粒度As t =5cm	200.0×5.0	1000.0	1000	m ²
A s 破碎	舗装版厚 15cm以下	200.0×5.0	1000.0	1000	m ²
A s 切断	舗装版厚 15cm以下	5.0×2	10.0	10	m
A s 運搬・処分	運搬距離 L =2.5 k m	200.0×5.0×0.04	40.0	40	m ³

概 算

和 泊 町	
工事名	令和7年度 町単独道路整備事業 和泊和線 舗装工事
路線名	和泊和 線
工事箇所	和泊町 和泊 地内
図面書類	位置図 他
縮尺	
図面番号	全 1 葉 第 1 号