

工事名称 町営住宅第3国頭団地 1号棟 改修工事

工事場所 鹿児島県大島郡和泊町国頭 3088 - 1

発注者 和泊町長 前 登志朗  
鹿児島県大島郡和泊町和泊10

## 1 工事概要

1. 工事場所 鹿児島県大島郡和泊町国頭 3088 - 1

2. 建物用途 共同住宅

3. 工事種別 大規模修繕

4. 構造規模 鉄筋コンクリート造 2階建て 建築面積：200.52m<sup>2</sup>

延床面積：269.99m<sup>2</sup>

---

( 工事価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格の100/110 \_\_\_\_\_ )

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		











































外壁改修工事(対象内)		外壁改修(対象内)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(直接仮設)						
養生(外壁改修)		356	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		356	m <sup>2</sup>			
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	20.9	m <sup>2</sup>			
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠900×1,700 布枠500+240	637	m <sup>2</sup>			
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	102	m			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	145	m <sup>2</sup>			
外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	9.6	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類	637	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	637	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	102	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	145	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		9.6	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シートネット類) (改修)		637	m <sup>2</sup>			
シーリング	建具周囲 変成シユ-ン系(MS-2) 10×10	234	m			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け 7ヶル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	620	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 幅木等	23.7	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 壁面	633	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 天井面	39.8	m <sup>2</sup>			

外壁改修工事 (対象内)		外壁改修(対象内)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1 AL雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,850×H1,785 3枚戸	4	か所			
A-1A AL雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,850×H1,785 2枚戸	4	か所			
A-2 AL雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,850×H900 3枚戸	4	か所			
A-2A AL雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,850×H885 2枚戸	4	か所			
A-2B AL雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,850×H900 2枚戸	2	か所			
AM-1 AL面格子	高強度縦格子壁付 W1,345×H820	4	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
海上運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
DP塗り	塩ビ管面 ボリル樹脂系C種下地調整RB種共	115	m			
(撤去)						
シーリング撤去	集積共	188	m			
(発生材処分)						
産業廃棄物税	最終処分場	0.01	t			
発生材積込み	廃プラスチック類	0.02	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 8.5km以下	0.02	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.02	m3			
(外壁改修)						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	696	m <sup>2</sup>			



環境配慮改修工事(対象内)		環境配慮改修(対象内)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁・見上げ爆裂部	(湿式)集塵装置付ディスクライダークレ 工法					
足場下層部床養生	二重張り 厚0.15	101	m <sup>2</sup>			
仕上塗材・下地調整材除去	外壁14箇所 見上232箇所 爆裂	246	か所			
機械損料	吸引装置含む	14	日			
同時吸引廃材・廃水処理	廃水は固化 固化材(NT-1)	1.2	m <sup>2</sup>			
廃棄物袋詰め	0.15mm 二重梱包	103	m <sup>2</sup>			
安全衛生設備機器	真空掃除機	14	日			
保護カネ		2	個			
半面形保護マスク		2	個			
マスク専用フィルター		28	個			
保護手袋		56	双			
エンジンコンプレッサー	リース料・運搬・基本料・保険料共	14	日			
大型発電機	リース料・運搬・基本料・保険料共	14	日			
石綿作業主任者		14	日			
看板類		1	式			
廃石綿仮置き場		1	基			
産業廃棄物	積込み・運搬・搬出	1	回			
産業廃棄物処分費		1	式			
車両渡航費	6m～7m未満 運転手渡航費共	2	回			
人員渡航費	2等客席	2	人			





外壁改修工事(対象外)		外壁改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート 21-18-20	0.4	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.4	m <sup>3</sup>			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	6.4	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	6.4	m <sup>2</sup>			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	5.1	m <sup>2</sup>			
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	35	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	33.6	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	33.6	kg			
スクラップ	鉄くず H3	1	kg			
接着系アカー	D10 下向き	172	本			
接着系アカー	D13 横向き 加 <sup>レ</sup> 切式	16	本			
シーリング	ケラーシーリング 周囲 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3	m			
ケラー用シーリング	プラスチック製 75 -	12	組			
郵便受	ステンレス製 4戸用	1	か所			
高圧洗浄	15Mpa程度 床	133	m <sup>2</sup>			
無収縮モルタル		0.04	m <sup>3</sup>			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	9.5	m <sup>2</sup>			
建具周囲モルタル充填	外部建具(防水モルタル) -	45.6	m			
天端コンクリート均し		31.7	m			

外壁改修工事(対象外)		外壁改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	173	m <sup>2</sup>			
高压洗浄	15Mpa程度 天井面	173	m <sup>2</sup>			
AD-4 両開きアルミフレッシュ戸	W1,100×H1,900	4	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
海上運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
SD-3 片開きフレッシュ戸	BL-A W800×H1,900 SOP塗り下地	4	か所			
海上運搬費		1	式			
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め 現場2回目共	17.6	m <sup>2</sup>			
階段手摺錆落しクリ-ニング	H=1,000 縦格子	12.8	m			
階段壁付手摺錆落しクリ-ニング	34	11.5	m			
バルコニー手摺	アルミ製 L=1,910 H=1,100	4	か所			
バルコニー手摺	アルミ製 L=6,020 H=1,100	4	か所			
(撤去)						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.4	m <sup>3</sup>			
目あらし	コンクリート面 床	3.2	m <sup>2</sup>			
アルミ手摺撤去	集積共 L=1,910 H=1,100	4	か所			
アルミ手摺撤去	集積共 L=6,060 H=1,100	4	か所			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6.1	m <sup>2</sup>			

外壁改修工事(対象外)		外壁改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	8.4	m <sup>2</sup>			
カッター入れ	珪外面 厚さ20~30mm	91.2	m			
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	45.6	m			
叩抜き	100 L=200程度	12	か所			
郵便受撤去	4戸用	1	か所			
天井けい酸加シム板撤去	一重張り 一般 集積共	6.1	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	6.1	m <sup>2</sup>			
(発生材処分)						
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	木くず	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ボード類	0.04	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.5km以下	0.9	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 5.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ボード類 DID区間無し 8.5km以下	0.04	m <sup>3</sup>			
発生材処分	無筋コンクリート	0.9	m <sup>3</sup>			
発生材処分	木材類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材処分	ボード類	0.04	m <sup>3</sup>			
スクラップ	鉄くず H3	679	kg			
スクラップ	アルミ	349	kg			
スクラップ	ステンレス	8	kg			





内部改修工事 (対象外)		内部改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(直接仮設)						
養生(内部改修)	個別改修	21.2	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	45.6	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	21.2	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	45.6	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	50.4	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) (金属)	2階建	50.4	m <sup>2</sup>			
スチルス板張り	コンクリート面 厚0.8 W580 × H500程度	4	か所			
スチルス板張り	コンクリート面 厚0.8 W625 × H850程度	4	か所			
(木製建具)						
WD4 空鍵握玉取替		1	か所			
F1 化粧合板両面 張替		4	か所			
(塗装)						
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	21	m <sup>2</sup>			
E P 塗り 改修仕様	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	2.5	m <sup>2</sup>			
E P - G 塗り	けい酸加珪板面 工程B種(一般) 素地B種	12.4	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (内外装)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	229	m			
ビニル床シート	ダブル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.6	m <sup>2</sup>			

内部改修工事(対象外)		内部改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ60	4.6	m			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK厚6 鋼製、木、ボード下地 目透かし	12.4	m <sup>2</sup>			
(仕上ユニット)						
流し台	BL認定品 L=1,200 トラップ付	4	台			
コノ台	BL認定品 L=600 バックガード付	4	台			
吊戸棚	L1,200×H500程度	4	台			
水切棚	ステンレス製 L=1,200 2段	4	台			
換気扇フード	L=600	4	台			
流し台施工費		1	式			
洗面化粧台	W=600 鏡付	4	台			
ユニットバス壁 バッド改修	H=100程度 錆除去・カサ錆止の上厚1.0FRP張り 浴室用コーティング+シーリング共	4	か所			
(撤去)						
ビニル床シート撤去	集積共	2.6	m <sup>2</sup>			
流し台撤去	1,200×650×800程度	4	か所			
コノ台撤去	600×650×640程度	4	か所			
吊戸棚撤去	1,200×350×500程度	4	か所			
水切棚撤去	1,200×250×450程度	4	か所			
ビニル幅木撤去	集積共	4.6	m			
(発生材処分)						
産業廃棄物税	最終処分 0.004m <sup>3</sup>	1	式			





1号棟改修工事		電灯コンセント設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(機器)						
LED照明器具 A	LBF3MP/RP -2 -13 LN	3	個			
LED照明器具 B	LBF3MP/RP -2 -06 LN	4	個			
LED照明器具 C		4	個			
LED照明器具 D	LSS10 -4 -37 LN	4	個			
LED照明器具 E		11	個			
引込開閉器盤		1	面			
保安器盤		1	面			
自動点滅器	100V3A	1	個			
(配線器具)						
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 2 125V	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 1 125V	8	個			
コンセント(露出)	2P15A (F用) 125V	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	20	個			
タフスイッチ (樹脂プレート付)	1P15A × 1 3W15A × 1	12	個			
タフスイッチ (樹脂プレート付)	1P15A × 1 1PL4A × 1	4	個			
プレート	樹脂 腰高	4	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブラック	1	個			
(電線)						
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	29	m			



1号棟改修工事		撤去工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	7	個			
自動点滅器 撤去	100V3A	1	個			
埋込コンセント(樹脂フ °レト付)撤去	2P15A ×1	4	個			
埋込コンセント(樹脂フ °レト付)撤去	2P15A ×2	4	個			
埋込スイッチ(樹脂フ °レト付)撤去	1P15A ×1(確認表示灯付)	4	個			
防水コンセント(樹脂フ °レト付)撤去	2P15A ×1	1	個			
600V絶縁電線 (PF管内)撤去	1.6mm ×1本 再使用しない	15	m			
引込開閉器盤 撤 去		1	面			
共用灯分電盤 撤 去		1	組			
保安器盤 撤去		1	組			
計						







1号棟改修工事		衛生設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【給水】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプ内 70mm 化粧管 20A	3	m			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	20	か所			
【給湯】						
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リモコン	4	台			
被覆架橋ホリパイプ	XPEP20	36	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	34	m			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	8	か所			
機械はつり(パイプ)ノットカッターによる配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	8	か所			
【ガス】						
ガスコック	分岐コック 20A	4	個			

1号棟改修工事		衛生設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
接続フキ(金属)(A <sup>+</sup> ソレ管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	8	か所			
【排水・通気】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 65A	23	m			
排水管 保温	ロッキング 屋内露出 合成樹脂製A <sup>+</sup> -1 80A	1	m			
排水管 保温	ロッキング 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	2	m			
排水管 保温	ロッキング 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)塗装	露出 65A	23	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	6	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	8	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	4	か所			







1号棟改修工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器撤去	□-タンク式	4	基			
洗濯水栓撤去	20A	4	個			
単水栓撤去	20A	4	個			
混合水栓撤去	20A	4	個			
洗濯パッキン撤去		4	個			
化粧棚撤去		4	個			
化粧鏡撤去		4	台			
【給水】						
接続ルネ撤去	20A	4	本			
【給湯】						
ガス給湯器撤去	16号	1	台			
接続ルネ撤去	20A	4	本			
【ガス】						
ガスコック撤去		4	個			
接続ルネ撤去	20A	4	本			
【排水】						



























その他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
洋風大便器	床給水、壁排水、ロ-タック式	個	1			有り		
混合水栓（洗面）	シングルバー、台付き	個	1			有り		
混合水栓（流し）	シングルバー、台付き	個	1			有り		
洗濯水栓	緊急止水弁付き	個	1			有り		
洗濯パン	排水トラップ	個	1			有り		
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数：16号 リコン	台	1			有り		
被覆架橋 <sup>®</sup> リフレン管	XPEP20	m	1			有り		
排水通気金物	露出型 65A	個	1			有り		
浅型レンジフード		台	1			有り		
パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	台	1			有り		
深型パイプフード （レンジフード）	ステン製 150 指定色塗装	個	1			有り		
深型パイプフード （パイプファン）	ステン製 150 指定色塗装	個	1			有り		
開口塞ぎ	RW50 t 250 × 250 × 150	m <sup>2</sup>	1			有り		
洋風大便器撤去	ロ-タック式	基	1			有り		
洗濯水栓撤去	20A	個	1			有り		
単水栓撤去	20A	個	1			有り		
混合水栓撤去	20A	個	1			有り		
洗濯パン撤去		個	1			有り		
化粧棚撤去		個	1			有り		
化粧鏡撤去		台	1			有り		

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考	
接続ル材撤去	20A	本	1			有り		
ガス給湯器撤去	16号	台	1			有り		
ガスコック撤去		個	1			有り		
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75 屋内一般	m	1			有り		
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50 屋内一般	m	1			有り		
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP65 屋外架空・暗渠	m	1			有り		
保温撤去	グラスウール保温材 75A 屋内露出	m	1			有り		
保温撤去	グラスウール保温材 50A 天井内・PS内	m	1			有り		
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP65 屋外架空・暗渠	m	1			有り		
通気金物撤去	露出型 65A	個	1			有り		
壁換気扇撤去	25cm	台	1			有り		
ウェザ-加-撤去	25cm	か所	1			有り		
コンクリート無筋		m3	1			有り		
廃プラスチック		m3	1			有り		
陶磁器くず		m3	1			有り		
鉄スクラップ		t	1			有り		
LED照明器具 C		個	1			有り		
LED照明器具 E		個	1			有り		
引込開閉器盤		面	1			有り		
保安器盤		面	1			有り		



直接仮設								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠900×1,700 布枠500+240	m <sup>2</sup>	1					
① 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				
② 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	105				
③ 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				
計								
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	m	1					
① 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				
② 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	105				
③ 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				
計								
ネット養生シート張り	防災 類	m <sup>2</sup>	1					
① ネットシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1				
② ネットシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	105				
③ ネットシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1				
計								

外壁改修 対象内								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
DP塗り	塩ビ管面 ポリウレタン樹脂系C種下地調整RB種共	m	1					
DP塗り	コンクリート・押出成形セメント板面 C種	m <sup>2</sup>	1	0.4				
下地調整 改修仕様	押出成形セメント板面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4				
計								
爆裂部補修	狭幅 壁面 ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1					
錆落とし	壁面	m <sup>2</sup>	1	1				
防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1				
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1				
計								
爆裂部補修	狭幅 見上げ ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1					
錆落とし	天井面	m <sup>2</sup>	1	1				
防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1				
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	天井面 厚12mm程度	m <sup>2</sup>	1	1				
計								

外壁改修 対象内									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
欠損部補修	一般 壁面 ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1						
01 錆落とし	壁面	m <sup>2</sup>	1	1					
02 防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1					
03 ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1					
計									
欠損部補修	一般 屋根 ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1						
01 錆落とし	壁面	m <sup>2</sup>	1	1					
02 防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1					
03 ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1					
計									

外壁改修 対象外									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	kg	1						
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	t	1	0.001					
計									
鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1						
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001					
計									
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	kg	1						
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	1	0.001					
計									
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め 現場2回目共	m <sup>2</sup>	1						
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m <sup>2</sup>	1	1					
錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程B種 工場1回目 塗料As種(鉛・加鉛7J-1種) 屋内外 素地B種	m <sup>2</sup>	1	1					
計									

産業廃棄物税									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
産業廃棄物税	最終処分 0.004m <sup>3</sup>	式	1						
産業廃棄物税	最終処分	m3	0.004	1					
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
洋風大便器	床給水、壁排水、ロータリ式	個	1					
01 洋風大便器	床給水、壁排水、ロータリ式	個	1	1				
02 大便器 取付	タリ式 普通便座	組	1	1				
計								
混合水栓（洗面）	シングルバー、台付き	個	1					
01 混合水栓（洗面）	シングルバー、台付き	個	1	1				
02 混合水栓	（台付）	個	1	1				
計								
混合水栓（流し）	シングルバー、台付き	個	1					
01 混合水栓（流し）	シングルバー、台付き	個	1	1				
02 混合水栓	（台付）	個	1	1				
計								
洗濯水栓	緊急止水弁付き	個	1					
01 洗濯水栓	緊急止水弁付き	個	1	1				
02 洗濯水栓		個	1	1				
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洗濯パン	排水トラップ	個	1						
01 洗濯パン	排水トラップ	個	1	1					
02 洗濯機パン 取付	トラップ 付き	組	1	1					
計									
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リモコン	台	1						
01 ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リモコン	台	1	1					
02 瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	台	1	1					
計									
被覆架橋ホリソレ管	XPEP20	m	1						
01 被覆架橋ホリソレ管		m	1	1					
02 配管工		人	0.057	1					
その他		式	1	0.25					
計									
排水通気金物	露出型 65A	個	1						
01 排水通気金物	露出型 65A	個	1	1					
02 通気金物取付	65A	個	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
浅型レンジフード		台	1						
浅型レンジフード		台	1	1					
レンジフード据付		台	1	1					
計									
パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	台	1						
パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	個	1	1					
パイプファン据付	150 以下	台	1	1					
計									
深型パイプフード (レンジフード)	ステンレス製 150 指定色塗装	個	1						
深型パイプフード (レンジフード)	150 指定色塗装	個	1	1					
ベントキャップ 取付費	150mm	個	1	1					
計									
深型パイプフード (パイプファン)	ステンレス製 150 指定色塗装	個	1						
深型パイプフード (パイプファン)	150 指定色塗装	個	1	1					
ベントキャップ 取付費	150mm	個	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
開口塞ぎ	RW50 t 250 × 250 × 150	m <sup>2</sup>	1						
01 ロックール断熱材	厚50	m <sup>2</sup>	1	1					
02 組立チャンバー (シル有)	インサート無 1.6mm	m <sup>2</sup>	1	1					
計									
洋風大便器撤去	□-タンク式	基	1						
01 配管工		人	0.468	1					
計									
洗濯水栓撤去	20A	個	1						
01 配管工		人	0.08	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
単水栓撤去	20A	個	1						
01 配管工		人	0.08	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
混合水栓撤去	20A	個	1						
配管工		人	0.11	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
洗濯パン撤去		個	1						
配管工		人	0.144	1					
その他		式	1	0.26					
計									
化粧棚撤去		個	1						
配管工		人	0.045	1					
その他		式	1	0.26					
計									
化粧鏡撤去		台	1						
配管工		人	0.069	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
接続ル材撤去	20A	本	1						
配管工		人	0.1	0.3					
その他		式	1	0.24					
計									
ガス給湯器撤去	16号	台	1						
配管工		人	1.78	0.3					
その他		式	1	0.24					
計									
ガスコック撤去		個	1						
配管工		人	0.08	0.3					
その他		式	1	0.24					
計									
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75 屋内一般	m	1						
配管工		人	0.19	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50 屋内一般	m	1						
配管工		人	0.128	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP65 屋外架空・暗渠	m	1						
配管工		人	0.147	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
保温撤去	グラスウール保温材 75A 屋内露出	m	1						
保温工		人	0.019	1					
その他		式	1	0.24					
計									
保温撤去	グラスウール保温材 50A 天井内・PS内	m	1						
保温工		人	0.015	1					
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP65 屋外架空・暗渠	m	1						
配管工		人	0.147	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
通気金物撤去	露出型 65A	個	1						
配管工		人	0.16	0.3					
その他		式	1	0.24					
計									
壁換気扇撤去	25cm	台	1						
設備機械工		人	0.45	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
ウエザ-カバー撤去	25cm	か所	1						
設備機械工		人	0.18	1					
その他		式	1	0.26					
計									



その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具 C		個	1						
LED照明器具 C			1	1					
消耗品・雑材料		式	0.05	1					
		K01							
電工		人	0.117	1					
その他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具 E		個	1						
LED照明器具 E			1	1					
消耗品・雑材料		式	0.05	1					
		K01							
電工		人	0.117	1					
その他		式	1	0.26					
計									
引込開閉器盤		面	1						
引込開閉器盤		面	1	1					
消耗品・雑材料		式	0.02	1					
		K01							
電工		人	1.408	1					
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
保安器盤		面	1						
保安器盤		面	1	1					
雑材料		式	0.02	1					
		K01							
電工		人	0.4625	0.2					
その他		式	1	0.26					
計									
自動点滅器	100V3A	個	1						
自動点滅器	100V3A	個	1	1					
消耗品・雑材料		式	0.02	1					
		K01							
電工		人	0.163	1					
その他		式	1	0.26					
計									
自動点滅器 撤去	100V3A	個	1						
電工		人	0.163	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込コンセント（樹脂フ °レート付）撤去	2P15A × 1	個	1						
電工		人	0.054	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント（樹脂フ °レート付）撤去	2P15A × 2	個	1						
電工		人	0.054	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
埋込スイッチ（樹脂フ °レート付）撤去	1P15A × 1（確認表示灯付）	個	1						
電工		人	0.081	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
防水コンセント（樹脂フ °レート付）撤去	2P15A × 1	個	1						
電工		人	0.067	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
引込開閉器盤 撤去		面	1						
電工		人	0.698	0.2					
その他		式	1	0.26					
計									
共用灯分電盤 撤去		組	1						
電工		人	1.287	0.2					
その他		式	1	0.26					
計									
保安器盤 撤去		組	1						
電工		人	0.094	1					
その他		式	1	0.26					
計									



離島調整対象額(対内)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	外壁改修工事(対象内) 外壁改修(対象内)					
養生(外壁改修)		356	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		356	m <sup>2</sup>			
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	20.9	m <sup>2</sup>			
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠900×1,700 布枠500+240	637	m <sup>2</sup>			
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	102	m			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	145	m <sup>2</sup>			
外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	9.6	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類	637	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	637	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	102	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	145	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		9.6	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シートネット類)		637	m <sup>2</sup>			
シーリング	建具周囲 変成シリコン系(MS-2) 10×10	234	m			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	620	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 幅木等	23.7	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 壁面	633	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 天井面	39.8	m <sup>2</sup>			
DP塗り	塩ビ管面 ポリアルテ樹脂系C種下地調整RB種共	115	m			



離島調整対象額(対外)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	外壁改修工事(対象外) 外壁改修(対象外)					
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.4	m <sup>3</sup>			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	6.4	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	6.4	m <sup>2</sup>			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	5.1	m <sup>2</sup>			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	33.6	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	33.6	kg			
接着系アンカー	D10 下向き	172	本			
接着系アンカー	D13 横向き 加 <sup>1</sup> 切式	16	本			
シーリング	クレーン用スリーブ 周囲 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3	m			
クレーン用スリーブ	プラスチック製 75 -	12	組			
郵便受	ステンレス製 4戸用	1	か所			
高圧洗浄	15Mpa程度 床	133	m <sup>2</sup>			
無収縮珪砂		0.04	m <sup>3</sup>			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	9.5	m <sup>2</sup>			
建具周囲モルタル充填	外部建具(防水モルタル) -	45.6	m			
天端コンクリート均し		31.7	m			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	173	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 天井面	173	m <sup>2</sup>			
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め 現場2回目共	17.6	m <sup>2</sup>			

離島調整対象額(対外)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
階段手摺錆落しクリ-ニング	H=1,000 縦格子	12.8	m			
階段壁付手摺錆落しクリ-ニング	34	11.5	m			
バルコ-手摺	アルミ製 L=1,910 H=1,100	4	か所			
バルコ-手摺	アルミ製 L=6,020 H=1,100	4	か所			
コンクリ-ト撤去	鉄筋切断共 コンクリ-トブレイカ 集積共	0.4	m <sup>3</sup>			
目あらし	コンクリ-ト面 床	3.2	m <sup>2</sup>			
アルミ手摺撤去	集積共 L=1,910 H=1,100	4	か所			
アルミ手摺撤去	集積共 L=6,060 H=1,100	4	か所			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6.1	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	8.4	m <sup>2</sup>			
カッター入れ	珪/外面 厚さ20~30mm	91.2	m			
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	45.6	m			
アブ抜き	100 L=200程度	12	か所			
郵便受撤去	4戸用	1	か所			
天井下地撤去	集積共	6.1	m <sup>2</sup>			
発生材積込み	コンクリ-ト類 人力	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	木くず	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ボード類	0.04	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリ-ト類 DID区間無し 6.5km以下	0.9	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 5.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>			



離島調整対象額(内部)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	外壁改修工事(対象外) 外壁改修(対象外)					
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 板・ド 類 D1D区間無し 8.5km以下	0.04	m <sup>3</sup>			
建築工事	内部改修工事(対象外) 内部改修(対象外)					
養生(内部改修)	個別改修	21.2	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	45.6	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	21.2	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	45.6	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	50.4	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	50.4	m <sup>2</sup>			
スチルス板張り	コンクリート面 厚0.8 W580×H500程度	4	か所			
スチルス板張り	コンクリート面 厚0.8 W625×H850程度	4	か所			
WD4 空鍵握玉取替		1	か所			
F1 化粧合板両面 張替		4	か所			
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	21	m <sup>2</sup>			
E P 塗り 改修仕様	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	2.5	m <sup>2</sup>			
E P - G 塗り	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 素地B種	12.4	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	229	m			
ビニル床シート	ダブル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.6	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	4.6	m			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノズ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、板・ド 下地 目透かし -	12.4	m <sup>2</sup>			

離島調整対象額(内部)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流し台	BL認定品 L=1,200 トラップ付	4	台			
ｺﾝﾄﾞ台	BL認定品 L=600 ﾈｯｸｶﾞｰﾄﾞ付	4	台			
吊戸棚	L1,200 × H500程度	4	台			
水切棚	ｽﾌﾟﾘﾝｽ製 L=1,200 2段	4	台			
換気扇ﾌﾞｰﾄﾞ	L=600	4	台			
流し台施工費		1	式			
洗面化粧台	W=600 鏡付	4	台			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ壁 ﾊﾟｰﾙ改修	H=100程度 錆除去・ｸﾙﾝ錆止の上厚1.0FRP張り 浴室用ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ 共	4	か所			
ﾋﾞｰﾐﾙ床ｼｰﾄﾞ撤去	集積共	2.6	m <sup>2</sup>			
流し台撤去	1,200 × 650 × 800程度	4	か所			
ｺﾝﾄﾞ台撤去	600 × 650 × 640程度	4	か所			
吊戸棚撤去	1,200 × 350 × 500程度	4	か所			
水切棚撤去	1,200 × 250 × 450程度	4	か所			
ﾋﾞｰﾐﾙ幅木撤去	集積共	4.6	m			
発生材積込み	木くず類	1.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.01	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間無し 5.0km以下	1.2	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 D1D区間無し 8.5km以下	0.01	m <sup>3</sup>			
計						

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事	1号棟改修工事 電灯コンセント設備 電灯幹線					
LED照明器具 A	LBF3MP/RP -2 -13 LN	3	個			
LED照明器具 B	LBF3MP/RP -2 -06 LN	4	個			
LED照明器具 C		4	個			
LED照明器具 D	LSS10 -4 -37 LN	4	個			
LED照明器具 E		11	個			
引込開閉器盤		1	面			
保安器盤		1	面			
自動点滅器	100V3A	1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 2 125V	4	個			
コンセント (樹脂プレート付)	2P15A × 1 125V	8	個			
コンセント(露出)	2P15A (F用) 125V	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	20	個			
タフスイッチ (樹脂プレート付)	1P15A × 1 3W15A × 1	12	個			
タフスイッチ (樹脂プレート付)	1P15A × 1 1PL4A × 1	4	個			
プレート	樹脂 腰高	4	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 フランク	1	個			
600V耐燃性ホリイェ ン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	29	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	29	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	5	m			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	14	m			
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(36) 露出(塗装無)	1	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) 工事用等	1	m			
合成樹脂線び	PR24	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	44	m			
フック (金属製)	300× 300× 150 屋外防水用(SUS製)	1	個			
電気設備工事	1号棟改修工事 撤去工事 撤去工事					
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W × 1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 2 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	7	個			
自動点滅器 撤去	100V3A	1	個			
埋込コンセント(樹脂フ °レト付)撤去	2P15A × 1	4	個			
埋込コンセント(樹脂フ °レト付)撤去	2P15A × 2	4	個			
埋込スイッチ(樹脂フ °レト付)撤去	1P15A × 1(確認表示灯付)	4	個			
防水コンセント(樹脂フ °レト付)撤去	2P15A × 1	1	個			
600V絶縁電線 (PF管内)撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	15	m			
引込開閉器盤 撤 去		1	面			
共用灯分電盤 撤 去		1	組			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保安器盤 撤去		1	組			
機械設備工事	1号棟改修工事 衛生設備 衛生器具					
洋風大便器	床給水、壁排水、ローケ式	4	個			
混合水栓(洗面)	シンク用、台付き	4	個			
混合水栓(流し)	シンク用、台付き	4	個			
洗濯水栓	緊急止水弁付き	4	個			
洗濯パン	排水トラップ	4	個			
機械設備工事	1号棟改修工事 衛生設備 配管設備					
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内、マルチ化粧筒 20A	3	m			
接続ルキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	20	か所			
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リコソ	4	台			
被覆架橋ポリエチレン管	XPEP20	36	m			
保温化粧ケース(樹脂製)	100 × 70	34	m			
接続ルキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	8	か所			
機械はつり(クイック)ノット・キャットによる配管用貫通口)	100 - 150mm 50mm	8	か所			
ガスコック	分岐コック 20A	4	個			
接続ルキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	8	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	23	m			
排水管 保温	ロッキング 屋内露出 合成樹脂製加 <sup>1</sup> -1 80A	1	m			
排水管 保温	ロッキング 天井内、パイプシャフト内 アルミラシ化粧筒 50A	2	m			
排水管 保温	ロッキング 天井内、パイプシャフト内 アルミラシ化粧筒 40A	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)塗装	露出 65A	23	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	4	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 65A 保温無	6	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	8	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	4	か所			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	16	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)塗装	露出 65A	16	m			
排水通気金物	露出型 65A	6	個			
機械設備工事	1号棟改修工事 換気設備 機器設備					
浅型レンジフード		4	台			
パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	4	台			
深型パイプフード (レンジフード)	ステンレス製 150 指定色塗装	4	個			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
深型バグフード (バグファン)	スルス製 150 指定色塗装	4	個			
機械設備工事	1号棟改修工事 換気設備 ダクト設備					
バグアウト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	4	m			
バグアウト保温 (40K)	ロックール 屋内露出 加-亜鉛鉄板 150mm 保温厚50	3	m			
開口塞ぎ	RW50 t 250 × 250 × 150	0.5	m <sup>2</sup>			
機械はつり(ダクト ントッカーによる 配管用貫通口)	100 - 150mm 200mm	4	か所			
機械設備工事	1号棟改修工事 撤去工事 撤去工事					
洋風大便器撤去	ロタンク式	4	基			
洗濯水栓撤去	20A	4	個			
単水栓撤去	20A	4	個			
混合水栓撤去	20A	4	個			
洗濯パン撤去		4	個			
化粧棚撤去		4	個			
化粧鏡撤去		4	台			
接続ルネ撤去	20A	4	本			
ガス給湯器撤去	16号	1	台			
接続ルネ撤去	20A	4	本			
ガスコック撤去		4	個			
接続ルネ撤去	20A	4	本			
硬質ポリ塩化ビニル 管撤去	VP75 屋内一般	1	m			









