

工事名称 町営住宅第3 国頭団地 3号棟 改修工事

工事場所 鹿児島県大島郡和泊町国頭 3089 - 1

発注者 和泊町長 前 登志朗  
鹿児島県大島郡和泊町和泊10

## 1 工事概要

1. 工事場所 鹿児島県大島郡和泊町国頭 3089 - 1

2. 建物用途 共同住宅

3. 工事種別 大規模修繕

4. 構造規模 鉄筋コンクリート造 2階建て 建築面積：188.65m<sup>2</sup>

延床面積：270.93m<sup>2</sup>

---

( 工事価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格の100/110 \_\_\_\_\_ )













































外壁改修工事(対象内)		外壁改修(対象内)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(直接仮設)						
養生(外壁改修)		333	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		333	m <sup>2</sup>			
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	10.6	m <sup>2</sup>			
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠900×1,700 布枠500+240	526	m <sup>2</sup>			
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	86.3	m			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	111	m <sup>2</sup>			
外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	13.7	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類	526	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	526	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	86.3	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	111	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		13.7	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シートネット類) (改修)		526	m <sup>2</sup>			
シーリング	建具周囲 変成シユ-ン系(MS-2) 10×10	203	m			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け 7ヶル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	519	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 幅木等	32.8	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 壁面	519	m <sup>2</sup>			
A-1 アルミ雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,800×H1,900 3枚戸	12	か所			

外壁改修工事(対象内)		外壁改修(対象内)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2 アルミ雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,800×H1,415 2枚戸	2	か所			
A-2A アルミ雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,800×H1,415 2枚戸	2	か所			
A-3 アルミ雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,800×H1,015 3枚戸	2	か所			
A-3A アルミ雨戸	外付 鏡板・戸袋付 W1,800×H1,015 3枚戸	2	か所			
AM-1 アルミ面格子	高強度縦格子壁付 W1,345×H820	4	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
海上運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
DP塗り	塩ビ管面 ボリウレタン樹脂系C種下地調整RB種共	32.7	m			
(撤去)						
シーリング撤去	集積共	161	m			
(発生材処分)						
産業廃棄物税	最終処分場	0.01	t			
発生材積み込み	廃プラスチック類	0.02	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 8.5km以下	0.02	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.02	m3			
(外壁改修)						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	552	m <sup>2</sup>			
爆裂部補修	一般 壁面 ボリマセメント珪砂充填	0.03	m <sup>2</sup>			



環境配慮改修工事(対象内)		環境配慮改修(対象内)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁・見上げ爆裂部	(湿式)集塵装置付ディスクライナー工法					
足場下層部床養生	二重張り 厚0.15	101	m <sup>2</sup>			
仕上塗材・下地調整材除去	外壁35箇所 見上133箇所 爆裂	168	か所			
機械損料	吸引装置含む	10	日			
同時吸引廃材・廃水処理	廃水は固化 固化材(NT-1)	1	m <sup>2</sup>			
廃棄物袋詰め	0.15mm 二重梱包	102	m <sup>2</sup>			
安全衛生設備機器	真空掃除機	10	日			
保護カネ		2	個			
半面形保護マスク		2	個			
マスク専用フィルター		20	個			
保護手袋		40	双			
エンジンコンプレッサー	リース料・運搬・基本料・保険料共	10	日			
大型発電機	リース料・運搬・基本料・保険料共	10	日			
石綿作業主任者		10	日			
看板類		1	式			
廃石綿仮置き場		1	基			
産業廃棄物	積込み・運搬・搬出	1	回			
産業廃棄物処分費		1	式			
車両渡航費	6m～7m未満 運転手渡航費共	2	回			
人員渡航費	2等客席	2	人			





外壁改修工事(対象外)		外壁改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
コンクリート	沖永良部島 普通コンクリート 21-18-20	0.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.2	m <sup>3</sup>			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3	m <sup>2</sup>			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	2.4	m <sup>2</sup>			
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	15.4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	14.8	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	14.8	kg			
スクラップ	鉄くず H3	0.4	kg			
接着系アンカー	D10 下向き	88	本			
接着系アンカー	D13 横向き 加付式	20	本			
シーリング	打継目地 PU-2 20×10	167	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	1	か所			
郵便受	ステンレス製 4戸用	1	か所			
汎用換気見切材		20.2	m			
天井点検口	450角	1	か所			
高圧洗浄	15Mpa程度 床	119	m <sup>2</sup>			
無収縮珪砂		0.03	m <sup>3</sup>			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	4.5	m <sup>2</sup>			

外壁改修工事(対象外)		外壁改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建具周囲モルタル充填	外部建具(防水モルタル) -	41.6	m			
天端コンクリート均し		14.9	m			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	126	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 天井面	126	m <sup>2</sup>			
AD-3 片開きアルミファッシュ戸	W600×H1,900	4	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
海上運搬費		1	式			
法定福利費		1	式			
SD-3 片開きファッシュ戸	BL-A W800×H1,900 SOP塗り下地	4	か所			
海上運搬費		1	式			
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め 現場2回目共	17.6	m <sup>2</sup>			
階段手摺錆落しクリンク <sup>+</sup>	H=1,100 縦格子	1.9	m			
階段壁付手摺錆落しクリンク <sup>+</sup>	38	13	m			
E P 塗り	けい酸加珪酸板面 工程B種(見上) 素地B種	25.5	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸加珪酸板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	25.5	m <sup>2</sup>			
バルコニ-手摺	アルミ製 L=900 H=1,100	4	か所			
バルコニ-手摺	アルミ製 L=1,760 H=1,100	4	か所			
バルコニ-手摺	アルミ製 L=2,130 H=1,100	2	か所			
(撤去)						

外壁改修工事(対象外)		外壁改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.2	m <sup>3</sup>			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	1.5	m <sup>2</sup>			
ﾌﾙﾊﾝﾄﾞ撤去	集積共 L=900 H=1,100	4	か所			
ﾌﾙﾊﾝﾄﾞ撤去	集積共 L=1,760 H= 1,100	4	か所			
ﾌﾙﾊﾝﾄﾞ撤去	集積共 L=2,130 H= 1,100	2	か所			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	10.6	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	8.4	m <sup>2</sup>			
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾄﾞ外面 厚さ20～30mm	83.2	m			
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	41.6	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	167	m			
郵便受撤去	4戸用	1	か所			
天井けい酸ｶｼﾞﾓﾝ板撤去	一重張り 一般 集積共	25.5	m <sup>2</sup>			
(発生材処分)						
産業廃棄物税	最終処分場	0.01	t			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	ﾌﾞｰﾄﾞ類	0.2	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 6.5km以下	0.6	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類 DID区間無し 8.5km以下	0.03	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ﾌﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 8.5km以下	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m <sup>3</sup>			





内部改修工事(対象外)		内部改修(対象外)				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(直接仮設)						
養生(内部改修)	個別改修	43.1	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	54.5	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	43.1	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	54.5	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	44.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) (木工)	2階建	44.9	m <sup>2</sup>			
構造材	杉一等材料 平割材	1.18	m <sup>3</sup>			
ころばし床組	施工手間	56.1	m <sup>2</sup>			
(金属)						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	2.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄鋼開口部補強	50形	4.2	m			
スルス板張り	コン台前コンクリート面 厚0.8 W580×H500程度	4	か所			
スルス板張り	コン台横コンクリート面 厚0.8 W625×H850程度	4	か所			
(木製建具)						
WD1 張替	DK:化粧合板 和室:新鳥子紙貼り	4	か所			
WD3 張替	ホ-ル:化粧合板 和室:新鳥子紙貼り	1	か所			
F1 張替	化粧合板両面張替 新鳥の子紙貼り	4	か所			
F2 張替	化粧合板両面張替 新鳥の子紙貼り	1	か所			

内部改修工事(対象外)		内部改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F3 張替	化粧合板両面張替 新鳥の子紙貼り	1	か所			
(塗装)						
E P - G 塗り	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 素地B種	11.6	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (内外装)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	198	m			
ビニル床シート	ダブル 厚さ2.0 複層ビニルシートFS 一般床 熱溶接工法 -	11.9	m <sup>2</sup>			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種 厚さ12 なら	56.1	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	4.3	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2.2	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノクス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし - -	11.6	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス		15.4	m <sup>2</sup>			
(仕上ユニット)						
流し台	BL認定品 L=1,200 トリップ付	4	台			
コノ台	BL認定品 L=600 ハックガード付	4	台			
吊戸棚	L1,200×H500程度	4	台			
水切棚	ステンレス製 L=1,200 2段	4	台			
換気扇フード	L=600	4	台			
流し台施工費		1	式			
洗面化粧台	W=600 鏡付	4	台			
ユニットバス壁 ハコ改修	H=100程度 錆除去・外錆防止の上厚1.0FRP張り 浴室用コーティング+シーリング共	3	か所			

内部改修工事 (対象外)		内部改修(対象外)				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ユニットバス	1216 片開きドア 窓開口共	1	か所			
(撤去)						
床下地板撤去	集積共	47.1	m <sup>2</sup>			
フローア撤去	集積共	47.1	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
流し台撤去	1,200 × 650 × 800程度	4	か所			
ｺﾝｸﾘｰﾄ台撤去	600 × 650 × 640程度	4	か所			
吊戸棚撤去	1,200 × 350 × 500程度	4	か所			
水切棚撤去	1,200 × 250 × 450程度	4	か所			
ユニットバス撤去		1	か所			
ビニル幅木撤去	集積共	4.3	m			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	14.4	m <sup>2</sup>			
アルミ製建具戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.3	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	0.6	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	集積共	15.4	m <sup>2</sup>			
内装タイル撤去	一重張り 一般 集積共	2.2	m <sup>2</sup>			
(発生材処分)						
産業廃棄物税	最終処分	1.5	t			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	木くず類	1.5	m <sup>3</sup>			





3号棟改修工事		電灯コンセント設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(機器)						
LED照明器具 A	LBF3MP/RP -2 -13 LN	7	個			
LED照明器具 B		4	個			
LED照明器具 C	LSS10 -4 -37 LN	4	個			
LED照明器具 D		12	個			
引込開閉器盤		1	面			
自動点滅器	100V3A	1	個			
(配線器具)						
コンセント (金属プレート付)	2P15A × 2 ET 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A × 1 125V	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P15A × 1	4	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P15A × 1 1PL4A × 1	6	個			
(電線)						
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-1E)	1.6mm	25	m			
(ケーブル)						
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	11	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	6	m			
(電線管)						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			











3号棟改修工事		衛生設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【給水】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、バルコニー内 アルミ化粧化粧筒 20A	4	m			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	18	か所			
【給湯】						
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リモコン	4	台			
被覆架橋ホリソレ管	XPEP20	6	m			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	12	か所			
【ガス】						
ガスコック	分岐コック 20A	4	個			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			

3号棟改修工事		衛生設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	8	か所			
【排水】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	2	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	2	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製加-1 80A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミラシ化粧筒 50A	2	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミラシ化粧筒 40A	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)塗装	露出 65A	24	m			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	2	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	8	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	4	か所			
計						





3号棟改修工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【衛生器具】						
洋風大便器撤去	ロ-タンク式	2	基			
洗面台撤去		4	台			
洗濯パン撤去		4	個			
洗濯水栓撤去	20A	4	個			
混合水栓撤去	20A	8	個			
【給水】						
硬質塩化ライニング鋼管撤去	SGP-VB20 屋内一般	4	m			
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	4	m			
接続フittings撤去	20A	4	本			
【給湯】						
ガス給湯器撤去	16号	4	台			
耐熱性硬質塩化ライニング鋼管撤去	SGP-HVA20 屋内一般	4	m			
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	4	m			
接続フittings撤去	20A	4	本			

3号棟改修工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ガス】						
ガスソック撤去		4	個			
接続ルネ撤去	20A	4	本			
【排水】						
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75 屋内一般	1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50 屋内一般	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP40 屋内一般	2	m			
保温撤去	グラスウール保温材 75A 屋内露出	1	m			
保温撤去	グラスウール保温材 50A 天井内・PS内	2	m			
保温撤去	グラスウール保温材 40A 天井内・PS内	2	m			
【換気】						
レンジフード撤去		4	台			
ハイフード撤去		4	個			
スライダ外撤去		3	m			



























その他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
LED照明器具 B		個	1			有り		
LED照明器具 D		個	1			有り		
引込開閉器盤		面	1			有り		
自動点滅器	100V3A	個	1			有り		
自動点滅器 撤去	100V3A	個	1			有り		
埋込コンセント(金属フ °レト付)撤去	2P15A×2	個	1			有り		
埋込コンセント(金属フ °レト付)撤去	2P15A×1	個	1			有り		
埋込スイッチ(金属フ °レト付)撤去	1P15A×1(確認表示灯付)	個	1			有り		
引込開閉器盤 撤 去		面	1			有り		
洋風大便器	床給水、壁排水、ロ-クク式	個	1			有り		
混合水栓(洗面)	シングルバー、台付き	個	1			有り		
混合水栓(流し)	シングルバー、台付き	個	1			有り		
洗濯水栓	緊急止水弁付き	個	1			有り		
洗濯パン	排水トラップ	個	1			有り		
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リネコ	台	1			有り		
被覆架橋ホリソ 管	XPEP20	m	1			有り		
浅型レンジフード		台	1			有り		
パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	台	1			有り		
深型パ°イ°フード (レンジフード)	ステン製 150 指定色塗装	個	1			有り		
深型パ°イ°フード (パ°イ°ファン)	ステン製 150 指定色塗装	個	1			有り		

その他								
名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
洋風大便器撤去	ロ-タンク式	基	1			有り		
洗面台撤去		台	1			有り		
洗濯パン撤去		個	1			有り		
洗濯水栓撤去	20A	個	1			有り		
混合水栓撤去	20A	個	1			有り		
硬質塩化ビニル鋼管撤去	SGP-VB20 屋内一般	m	1			有り		
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	m	1			有り		
接続ルキ撤去	20A	本	1			有り		
ガス給湯器撤去	16号	台	1			有り		
耐熱性硬質塩化ビニル鋼管撤去	SGP-HVA20 屋内一般	m	1			有り		
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	m	1			有り		
ガスコック撤去		個	1			有り		
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75 屋内一般	m	1			有り		
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50 屋内一般	m	1			有り		
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP40 屋内一般	m	1			有り		
保温撤去	グラスウール保温材 75A 屋内露出	m	1			有り		
保温撤去	グラスウール保温材 50A 天井内・PS内	m	1			有り		
保温撤去	グラスウール保温材 40A 天井内・PS内	m	1			有り		
レンジフード撤去		台	1			有り		
ハイフード撤去		個	1			有り		



直接仮設								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠900×1,700 布枠500+240	m <sup>2</sup>	1					
01 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				
02 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	105				
03 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1				
計								
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	m	1					
01 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				
02 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	105				
03 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				
計								
ネット養生シート張り	防災 類	m <sup>2</sup>	1					
01 ネットシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1				
02 ネットシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	105				
03 ネットシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1				
計								

外壁改修 対象内								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
DP塗り	塩ビ管面 ポリウレタン樹脂系C種下地調整RB種共	m	1					
DP塗り	コンクリート・押出成形セメント板面 C種	m <sup>2</sup>	1	0.4				
下地調整 改修仕様	押出成形セメント板面 RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4				
計								
爆裂部補修	一般 壁面 ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1					
錆落とし	壁面	m <sup>2</sup>	1	1				
防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1				
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1				
計								
爆裂部補修	狭幅 壁面 ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1					
錆落とし	壁面	m <sup>2</sup>	1	1				
防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1				
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1				
計								

外壁改修 対象内									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
爆裂部補修	一般 見上げ ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1						
01 錆落とし	天井面	m <sup>2</sup>	1	1					
02 防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1					
03 ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	天井面 厚12mm程度	m <sup>2</sup>	1	1					
計									
爆裂部補修	狭幅 見上げ ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1						
01 錆落とし	天井面	m <sup>2</sup>	1	1					
02 防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1					
03 ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	天井面 厚12mm程度	m <sup>2</sup>	1	1					
計									
爆裂部補修	一般 屋根 ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1						
01 錆落とし	壁面	m <sup>2</sup>	1	1					
02 防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1					
03 ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1					
計									

外壁改修 対象内									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
欠損部補修	一般 壁面 ポリマーセメント珪砂充填	m <sup>2</sup>	1						
<sup>01</sup> 錆落とし	壁面	m <sup>2</sup>	1	1					
<sup>02</sup> 防錆材塗布		m <sup>2</sup>	1	1					
<sup>03</sup> ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚30mm程度	m <sup>2</sup>	1	1					
計									

は「その他」の率対象

外壁改修 対象外									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	kg	1						
鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D13mm	t	1	0.001					
計									
鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1						
鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001					
計									
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	kg	1						
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	1	0.001					
計									
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め 現場2回目共	m <sup>2</sup>	1						
S O P 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m <sup>2</sup>	1	1					
錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程B種 工場1回目 塗料As種(鉛・加鉛7J-1種) 屋内外 素地B種	m <sup>2</sup>	1	1					
計									

内部改修									
名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
軽量鉄鋼開口部補強	50形	m	1						
軽量鉄鋼開口部補強 <sup>01</sup>	50形 900×2,000	か所	1	0.204					
計									
壁ビニルクロス		m <sup>2</sup>	1						
壁ビニルクロス <sup>01</sup>	材料	m <sup>2</sup>	1	1					
壁ビニルクロス張り手間 <sup>02</sup>		m <sup>2</sup>	1	1					
計									

は「その他」の率対象

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
LED照明器具 B		個	1						
LED照明器具 B		個	1	1					
消耗品・雑材料		式	0.05	1					
		K01							
電工		人	0.117	1					
その他		式	1	0.26					
計									
LED照明器具 D		個	1						
LED照明器具 D		個	1	1					
消耗品・雑材料		式	0.05	1					
		K01							
電工		人	0.117	1					
その他		式	1	0.26					
計									
引込開閉器盤		面	1						
引込開閉器盤		面	1	1					
消耗品・雑材料		式	0.02	1					
		K01							
電工		人	1.795	1					
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
自動点滅器	100V3A	個	1						
自動点滅器	100V3A	個	1	1					
消耗品・雑材料		式	0.02	1					
		K01							
電工		人	0.163	1					
その他		式	1	0.26					
計									
自動点滅器 撤去	100V3A	個	1						
電工		人	0.163	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
埋込コンセント(金属フ °レト付)撤去	2P15A×2	個	1						
電工		人	0.081	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
埋込コンセント（金属フ °レト付）撤去	2P15A × 1	個	1						
電工		人	0.054	0.3					
その他		式	1	0					
計									
埋込スイッチ（金属フ °レト付）撤去	1P15A × 1（確認表示灯付）	個	1						
電工		人	0.054	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
引込開閉器盤 撤 去		面	1						
電工		人	1.672	0.2					
その他		式	1	0.26					
計									
洋風大便器	床給水、壁排水、ロ-タンク式	個	1						
洋風大便器	床給水、壁排水、ロ-タンク式	個	1	1					
大便器 取付	タンク式 普通便座	組	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
混合水栓（洗面）	シングルバー、台付き	個	1						
01 混合水栓（洗面）	シングルバー、台付き	個	1	1					
02 混合水栓	（台付）	個	1	1					
計									
混合水栓（流し）	シングルバー、台付き	個	1						
01 混合水栓（流し）	シングルバー、台付き	個	1	1					
02 混合水栓	（台付）	個	1	1					
計									
洗濯水栓	緊急止水弁付き	個	1						
01 洗濯水栓	緊急止水弁付き	個	1	1					
02 洗濯水栓		個	1	1					
計									
洗濯パン	排水トラップ	個	1						
01 洗濯パン	排水トラップ	個	1	1					
02 洗濯機パン 取付	トラップ 付き	組	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リコン	台	1						
01 ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リコン	台	1	1					
02 瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 16号	台	1	1					
計									
被覆架橋 <sup>®</sup> リフレン管	XPEP20	m	1						
01 被覆架橋 <sup>®</sup> リフレン管	XPEP20	m	1	1					
02 配管工		人	0.057	1					
その他		式	1	0.26					
計									
浅型レンジフード		台	1						
01 浅型レンジフード		台	1	1					
02 レンジフード 据付		台	1	1					
計									
パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	台	1						
01 パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	個	1	1					
02 パイプ用ファン 据付	150 以下	台	1	1					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
深型パ°イ°フード (レンジフード)	ステンレス製 150 指定色塗装	個	1						
深型パ°イ°フード (レンジフード)	ステンレス製 150 指定色塗装	個	1	1					
パ°ントキャップ 取付費	150mm	個	1	1					
計									
深型パ°イ°フード (パ°イ°ファン)	ステンレス製 150 指定色塗装	個	1						
深型パ°イ°フード (パ°イ°ファン)	ステンレス製 150 指定色塗装	個	1	1					
パ°ントキャップ 取付費	150mm	個	1	1					
計									
洋風大便器撤去	ロ°タク式	基	1						
配管工		人	0.468	1					
その他		式	1	0.26					
計									
洗面台撤去		台	1						
配管工		人	0.174	1					
その他		式	1	0.26					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
洗濯パン撤去		個	1						
配管工		人	0.144	1					
その他		式	1	0.26					
計									
洗濯水栓撤去	20A	個	1						
配管工		人	0.08	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
混合水栓撤去	20A	個	1						
配管工		人	0.11	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
硬質塩化ライニング鋼管撤去	SGP-VB20 屋内一般	m	1						
配管工		人	0.1	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	m	1					
保温工		人	0.011	1				
その他		式	1	0.23				
計								
接続ル材撤去	20A	本	1					
配管工		人	0.1	0.3				
その他		式	1	0.24				
計								
ガス給湯器撤去	16号	台	1					
配管工		人	1.78	0.3				
その他		式	1	0.24				
計								
耐熱性硬質塩化ライ ニング鋼管撤去	SGP-HVA20 屋内一般	m	1					
配管工		人	0.1	0.3				
その他		式	1	0.26				
計								

その他								
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	m	1					
保温工		人	0.013	1				
その他		式	1	0.24				
計								
ガスコック撤去		個	1					
配管工		人	0.08	0.3				
その他		式	1	0.24				
計								
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75 屋内一般	m	1					
配管工		人	0.19	0.3				
その他		式	1	0.26				
計								
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50 屋内一般	m	1					
配管工		人	0.128	0.3				
その他		式	1	0.26				
計								

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP40 屋内一般	m	1						
配管工		人	0.101	0.3					
その他		式	1	0.26					
計									
保温撤去	グラスウール保温材 75A 屋内露出	m	1						
保温工		人	0.019	1					
その他		式	1	0.24					
計									
保温撤去	グラスウール保温材 50A 天井内・PS内	m	1						
保温工		人	0.015	1					
その他		式	1	0.24					
計									
保温撤去	グラスウール保温材 40A 天井内・PS内	m	1						
保温工		人	0.014	1					
その他		式	1	0.24					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
レゾーフド撤去		台	1						
設備機械工		人	0.39	0.3					
その他		式	1	0.24					
計									
ハーフド撤去		個	1						
設備機械工		人	0.25	0.3					
その他		式	1	0.24					
計									
スパイラルダクト撤去		m	1						
ダクト工		人	0.04	1					
その他		式	1	0.21					
計									
ダクト保温撤去	ロック-150t 150	m	1						
保温工		人	0.137	1					
その他		式	1	0.23					
計									

その他									
名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
コンクリート無筋		m3	1						
01 〃		m3	1	1					
計									
廃プラスチック		m3	1						
01 〃		m3	1	1					
計									
陶磁器くず		m3	1						
01 〃		m3	1	1					
計									
鉄スクラップ		t	1						
01 〃		t	1	1					
計									



離島調整対象額(対内)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	外壁改修工事(対象内) 外壁改修(対象内)					
養生(外壁改修)		333	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (外壁改修)		333	m <sup>2</sup>			
開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	10.6	m <sup>2</sup>			
枠組本足場	手すり先行方式 12m未満 建枠900×1,700 布枠500+240	526	m <sup>2</sup>			
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	86.3	m			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	111	m <sup>2</sup>			
外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	13.7	m <sup>2</sup>			
ネット状養生シート張り	防災 類	526	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	526	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	86.3	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	2階建	111	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		13.7	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (シートネット類)		526	m <sup>2</sup>			
シーリング	建具周囲 変成シリコン系(MS-2) 10×10	203	m			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	519	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 幅木等	32.8	m <sup>2</sup>			
高圧洗浄	15Mpa程度 壁面	519	m <sup>2</sup>			
DP塗り	塩ビ管面 ポリアリル樹脂系C種下地調整RB種共	32.7	m			
シーリング 撤去	集積共	161	m			



離島調整対象額(対外)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	外壁改修工事(対象外) 外壁改修(対象外)					
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15~S18	0.2	m <sup>3</sup>			
型 枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3	m <sup>2</sup>			
打放し面補修	B種 ｺﾝ処理 部分目違いばらい	2.4	m <sup>2</sup>			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	14.8	kg			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	14.8	kg			
接着系ｱﾝｶｰ	D10 下向き	88	本			
接着系ｱﾝｶｰ	D13 横向き ｶﾞﾝｼﾞ式	20	本			
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	か所			
郵便受	ｽﾃﾝﾍﾞﾙ製 4戸用	1	か所			
ﾌﾟﾗﾝ換気見切材		20.2	m			
天井点検口	450角	1	か所			
高压洗浄	15Mpa程度 床	119	m <sup>2</sup>			
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		0.03	m <sup>3</sup>			
防水形 複層塗材 E	凹凸状 吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	4.5	m <sup>2</sup>			
建具周囲ﾓﾙﾀﾙ 充填	外部建具(防水ﾓﾙﾀﾙ) -	41.6	m			
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均し		14.9	m			
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	126	m <sup>2</sup>			
高压洗浄	15Mpa程度 天井面	126	m <sup>2</sup>			

離島調整対象額(対外)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SOP塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止め 現場2回目共	17.6	m <sup>2</sup>			
階段手摺錆落しクリ-ニグ	H=1,100 縦格子	1.9	m			
階段壁付手摺錆落しクリ-ニグ	38	13	m			
E P 塗り	けい酸加珪板面 工程B種(見上) 素地B種	25.5	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸加珪板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	25.5	m <sup>2</sup>			
バルコ-手摺	アルミ製 L=900 H=1,100	4	か所			
バルコ-手摺	アルミ製 L=1,760 H=1,100	4	か所			
バルコ-手摺	アルミ製 L=2,130 H=1,100	2	か所			
コンクリ-ト撤去	鉄筋切断共 コンクリ-トブ-レ-カ 集積共	0.2	m <sup>3</sup>			
目あらし	コンクリ-ト面 床	1.5	m <sup>2</sup>			
アルミ手摺撤去	集積共 L=900 H=1,100	4	か所			
アルミ手摺撤去	集積共 L=1,760 H=1,100	4	か所			
アルミ手摺撤去	集積共 L=2,130 H=1,100	2	か所			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	10.6	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	8.4	m <sup>2</sup>			
カッター入れ	珪外面 厚さ20~30mm	83.2	m			
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	41.6	m			
郵便受撤去	4戸用	1	か所			
天井けい酸加珪板撤去	一重張り 一般 集積共	25.5	m <sup>2</sup>			
発生材積込み	コンクリ-ト類 人力	0.2	m <sup>3</sup>			



離島調整対象額(内部)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建築工事	外壁改修工事(対象外) 外壁改修(対象外)					
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 トラック類 D1D区間無し 8.5km以下	0.2	m3			
建築工事	内部改修工事(対象外) 内部改修(対象外)					
養生(内部改修)	個別改修	43.1	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	54.5	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	43.1	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	54.5	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	44.9	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	44.9	m <sup>2</sup>			
構造材	杉一等材料 平割材	1.18	m3			
ころばし床組	施工手間	56.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	2.2	m <sup>2</sup>			
軽量鉄鋼開口部補強	50形	4.2	m			
スルス板張り	コン台前コンクリート面 厚0.8 W580×H500程度	4	か所			
スルス板張り	コン台横コンクリート面 厚0.8 W625×H850程度	4	か所			
WD1 張替	DK:化粧合板 和室:新鳥子紙貼り	4	か所			
WD3 張替	ホール:化粧合板 和室:新鳥子紙貼り	1	か所			
F1 張替	化粧合板両面張替 新鳥の子紙貼り	4	か所			
F2 張替	化粧合板両面張替 新鳥の子紙貼り	1	か所			
F3 張替	化粧合板両面張替 新鳥の子紙貼り	1	か所			

離島調整対象額(内部)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E P - G 塗り	けい酸加シム板面 工程B種(一般) 素地B種	11.6	m <sup>2</sup>			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	198	m			
ビニル床シート	マニラ 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	11.9	m <sup>2</sup>			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種 厚さ12 なら	56.1	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	4.3	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2.2	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	11.6	m <sup>2</sup>			
壁ビニルクロス		15.4	m <sup>2</sup>			
流し台	BL認定品 L=1,200 トラップ付	4	台			
コノ台	BL認定品 L=600 バックガード付	4	台			
吊戸棚	L1,200×H500程度	4	台			
水切棚	ステンレス製 L=1,200 2段	4	台			
換気扇フード	L=600	4	台			
流し台施工費		1	式			
洗面化粧台	W=600 鏡付	4	台			
ユニットバス壁 バネ改修	H=100程度 錆除去・外錆防止の上厚1.0FRP張り 浴室用コーティング+シーリング共	3	か所			
ユニットバス	1216 片開きドア 窓開口共	1	か所			
床下地板撤去	集積共	47.1	m <sup>2</sup>			
フローア撤去	集積共	47.1	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			

離島調整対象額(内部)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流し台撤去	1,200 × 650 × 800程度	4	か所			
ｺﾝｸﾞ台撤去	600 × 650 × 640程度	4	か所			
吊戸棚撤去	1,200 × 350 × 500程度	4	か所			
水切棚撤去	1,200 × 250 × 450程度	4	か所			
エｯﾄﾊﾞｽ撤去		1	か所			
ﾋﾞｰﾝ幅木撤去	集積共	4.3	m			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地E/F共 集積共	14.4	m <sup>2</sup>			
ﾌﾟﾗﾝ製建具戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1.3	m <sup>2</sup>			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	m <sup>2</sup>			
壁ｸﾞﾗｽ撤去	集積共	15.4	m <sup>2</sup>			
内装ﾊﾞｰﾝ撤去	一重張り 一般 集積共	2.2	m <sup>2</sup>			
発生材積込み	ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ類 人力	0.4	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	木くず類	1.5	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽチック類	3.7	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間無し 6.5km以下	0.4	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 5.0km以下	1.5	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽチック類 DID区間無し 8.5km以下	3.1	m <sup>3</sup>			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｶﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 8.5km以下	0.1	m <sup>3</sup>			
計						

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気設備工事	3号棟改修工事 電灯コンセント設備 電灯幹線					
LED照明器具 A	LBF3MP/RP -2 -13 LN	7	個			
LED照明器具 B		4	個			
LED照明器具 C	LSS10 -4 -37 LN	4	個			
LED照明器具 D		12	個			
引込開閉器盤		1	面			
自動点滅器	100V3A	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 ET 125V	5	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 125V	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	4	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 1PL4A×1	6	個			
600V耐燃性ホリゾン 絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	25	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	11	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	2	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂線び	PR24	4	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アトレットボックス(加付)	中四角 深型 D54	1	個			
電気設備工事	3号棟改修工事 撤去工事 撤去工事					
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 15W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FCL 30W ×1 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	10	個			
自動点滅器 撤去	100V3A	1	個			
埋込コンセント(金属フ °レト付)撤去	2P15A × 2	4	個			
埋込コンセント(金属フ °レト付)撤去	2P15A × 1	4	個			
埋込スイッチ(金属フ °レト付)撤去	1P15A × 1(確認表示灯付)	4	個			
600V絶縁電線 (PF管内)撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	33	m			
引込開閉器盤 撤 去		1	面			
機械設備工事	3号棟改修工事 衛生設備 衛生器具					
洋風大便器	床給水、壁排水、ロータック式	2	個			
混合水栓(洗面)	シングルレバー、台付き	4	個			
混合水栓(流し)	シングルレバー、台付き	4	個			
洗濯水栓	緊急止水弁付き	4	個			
洗濯パン	排水トラップ	4	個			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械設備工事	3号棟改修工事 衛生設備 配管設備					
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	4	m			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	18	か所			
ガス給湯器	壁掛形 標準能力号数:16号 リモコン	4	台			
被覆架橋ポリエチレン管	XPEP20	6	m			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	12	か所			
ガスコック	分岐コック 20A	4	個			
接続フキ(金属)(ハンリ-管)	300L	4	本			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	8	か所			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	1	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	2	m			
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 80A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	2	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 塗装	露出 65A	24	m			
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	2	か所			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	8	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	4	か所			
機械設備工事	3号棟改修工事 換気設備 機器設備					
浅型レンジフード		4	台			
パイプファン	50m <sup>3</sup> /h	4	台			
深型レンジフード (レンジフード)	ステン製 150 指定色塗装	4	個			
深型レンジフード (レンジファン)	ステン製 150 指定色塗装	4	個			
機械設備工事	3号棟改修工事 換気設備 ダクト設備					
スリットダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	4	m			
スリットダクト保温 (40K)	ロックール 屋内露出 加垂鉛鉄板 150mm 保温厚50	3	m			
機械はつり(ダクト エンドキャップによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	4	か所			
機械設備工事	3号棟改修工事 撤去工事 撤去工事					
洋風大便器撤去	ロタンク式	2	基			
洗面台撤去		4	台			
洗濯パン撤去		4	個			
洗濯水栓撤去	20A	4	個			
混合水栓撤去	20A	8	個			
硬質塩化ビニル鋼 管撤去	SGP-VB20 屋内一般	4	m			
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	4	m			
接続ルネ撤去	20A	4	本			

離島調整費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス給湯器撤去	16号	4	台			
耐熱性硬質塩化ビニル鋼管撤去	SGP-HVA20 屋内一般	4	m			
保温撤去	グラスウール保温材 20A 天井内・PS内	4	m			
接続フタ撤去	20A	4	本			
ガスソケット撤去		4	個			
接続フタ撤去	20A	4	本			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP75 屋内一般	1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP50 屋内一般	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	VP40 屋内一般	2	m			
保温撤去	グラスウール保温材 75A 屋内露出	1	m			
保温撤去	グラスウール保温材 50A 天井内・PS内	2	m			
保温撤去	グラスウール保温材 40A 天井内・PS内	2	m			
レンジフード撤去		4	台			
ハイフード撤去		4	個			
スリット外撤去		3	m			
ダクト保温撤去	ロックウール50t 150	3	m			
計						







