

工事名称 和泊小学校トイレ改修工事

工事場所 鹿児島県大島郡和泊町和泊920番地1

---

( 工事価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格 \_\_\_\_\_ )  
( 調査基準価格の100/110 \_\_\_\_\_ )

















ト化改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
離島調整費		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
既製コンクリート	内部	1	式		
計					
防水	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

ト化改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
石	内部	1	式		
計					
木		1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
左官	内部	1	式		
計					
建具	トレブース	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	内部	1	式		
計					

































【種目】1		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 20A	37	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 25A	38	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 40A	20	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 50A	18	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 20A	48	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 25A	34	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 40A	18	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 50A	23	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	37	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	121	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	10	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	73	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	76	m				
フロン・外面硬質塩ビライニング鋼管(黒)	機械室・便所 20A	10	m				
フロン・配管用炭素鋼管(白)	機械室・便所 20A	9	m				

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		撤去工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
和風大便器	フラッシュ弁	13	組				
洋風大便器	フラッシュ弁	16	組				
小便器	フラッシュ弁	18	組				
洗面器		2	組				
はめ込み洗面器		16	組				
掃除用流し		4	組				
多目的流し		2	組				
洗濯流し		1	組				
化粧鏡	450×600×5	2	組				
大型鏡	500×1600×5	8	組				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	9	個				
給水管・排水管保温撤去グラスウール	屋内インベイ 20A	31	m				
給水管・排水管保温撤去グラスウール	屋内インベイ 25A	34	m				
給水管・排水管保温撤去グラスウール	屋内インベイ 40A	33	m				
給水管・排水管保温撤去グラスウール	屋内インベイ 50A	43	m				



























代価表一覧

発生材処分								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	発生材処分	無筋コンクリート	m3	1			有り	
	発生材処分	砂利・石・砂	m3	1			有り	
	発生材処分	ガラス・陶磁器	m3	1			有り	
	発生材処分	木材(再資源)	m3	1			有り	
	発生材処分	廃プラスチック	m3	1			有り	
	発生材処分	発泡スチロール	m3	1			有り	
	発生材処分	ケイ加板	m3	1			有り	
	産業廃棄物税	最終処分場	t	1			有り	

代価表一覧

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	照明器具B		台	1			有り	
	照明器具C		台	1			有り	
	照明器具D		台	1			有り	
	照明器具S		台	1			有り	
	照明器具A		台	1			有り	
	照明器具C		台	1			有り	
	照明器具D		台	1			有り	
	照明器具S		台	1			有り	
	照明器具B		台	1			有り	
	照明器具C		台	1			有り	
	照明器具D		台	1			有り	
	照明器具S		台	1			有り	
	埋込スイッチ	1P15Aタイマー SUS・P付	個	1			有り	
	洋風大便器	CS232B SH232BAVA	組	1			有り	
	小便器 (職員用トイレ)	UFS900WR	組	1			有り	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
	小便器 (生徒用トイレ)	UFH500 TEA62ADS T9R	組	1			有り		
	洗面器	MVRS45P TLE28SS1A	組	1			有り		
	はめ込み洗面器	LS351C TEA62ADS T9R	組	1			有り		
	多目的流し	SK510D	組	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 20A	m	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 25A	m	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 40A	m	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 50A	m	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 20A	m	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 25A	m	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 40A	m	1			有り		
	給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 50A	m	1			有り		
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	m	1			有り		
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	m	1			有り		
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	m	1			有り		

代価表一覧

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考	
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	m	1			有り		
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	m	1			有り		
	ブロン・外面硬質 塩ビライニング鋼管(黒)	機械室・便所 20A	m	1			有り		
	ブロン・配管用 炭素鋼管(白)	機械室・便所 20A	m	1			有り		
	和風大便器	フラッシュ弁	組	1			有り		
	洋風大便器	フラッシュ弁	組	1			有り		
	小便器	フラッシュ弁	組	1			有り		
	洗面器		組	1			有り		
	はめ込み洗面器		組	1			有り		
	掃除用流し		組	1			有り		
	多目的流し		組	1			有り		
	洗濯流し		組	1			有り		
	化粧鏡	450×600×5	組	1			有り		
	大型鏡	500×1600×5	組	1			有り		
	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	個	1			有り		







発生材処分									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材処分	廃プラスチック		1					
			m3						
01	発生材処分	廃プラスチック	kg	1,000 × 1.1	1				
	計								
	発生材処分	発泡スチロール		1					
			m3						
01	発生材処分	発泡スチロール	t	1	1				
02	産業廃棄物税	最終処分場	t	0.35	1				
	計								
	発生材処分	ケイ加板		1					
			m3						
01	発生材処分	ケイ加板	kg	1,000	1				
	計								

代価表

発生材処分									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	産業廃棄物税	最終処分場		1					
			t						
01	産業廃棄物税	最終処分場	t	1	1				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具B		台	1					
01	照明器具B		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.117	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具C		台	1					
01	照明器具C		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.117	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具D		台	1					
01	照明器具D		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.209	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具S		台	1					
01	照明器具S		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.209	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具A		台	1					
01	照明器具A		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.178	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具C		台	1					
01	照明器具C		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.117	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具D		台	1					
01	照明器具D		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.209	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具S		台	1					
01	照明器具S		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.209	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具B		台	1					
01	照明器具B		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.117	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具C		台	1					
01	照明器具C		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.117	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具D		台	1					
01	照明器具D		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.209	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								
	照明器具S		台	1					
01	照明器具S		台	1	0.7				
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.209	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋込スイッチ	1P15Aタイマー SUS・P付	個	1					
01	スイッチ本体		個	1	0.8				
02	プレート		枚	1	0.8				
03	取付枠		枚	1	0.8				
04	雑材料		式	0.05	1				
05	電工		人	0.054	1				
	その他		式	1	0.26				
	計								
	洋風大便器	CS232B SH232BAVA	組	1					
01	洋風大便器			1	1				
02	大便器 取付	クク式 普通便座	組	1	1				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	小便器 (職員用トイレ)	UFS900WR	組	1					
01	小便器 (職員用トイレ)		組	1	1				
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1				
	計								
	小便器 (生徒用トイレ)	UFH500 TEA62ADS T9R	組	1					
01	小便器 (生徒用)		組	1	1				
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1				
	計								
	洗面器	MVRS45P TLE28SS1A	組	1					
01	洗面器		組	1	1				
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1				
	計								

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	はめ込み洗面器	LS351C TEA62ADS T9R	組	1					
01	はめ込み洗面器		組	1	1				
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1				
	計								
	多目的流し	SK510D	組	1					
01	多目的流し			1	1				
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1				
	計								
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 20A	m	1					
01	配管工		人	0.12	0.3				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 25A	m	1					
01	配管工		人	0.148	0.3				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 40A	m	1					
01	配管工		人	0.199	0.3				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	機械室・便所 50A	m	1					
01	配管工		人	0.25	0.3				
	その他		式	1	0.25				
	計								

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 20A	m	1						
	配管工		人	0.12	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 25A	m	1						
	配管工		人	0.148	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 40A	m	1						
	配管工		人	0.199	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									

代価表

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	機械室・便所 50A	m	1						
	配管工		人	0.25	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	m	1						
	配管工		人	0.121	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	m	1						
	配管工		人	0.154	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	m	1						
	配管工		人	0.196	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	m	1						
	配管工		人	0.228	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	m	1						
	配管工		人	0.294	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									

代価表

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	フロン・外面硬質塩化ビニル管(黒)	機械室・便所 20A	m	1						
	配管工		人	0.12	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	フロン・配管用炭素鋼管(白)	機械室・便所 20A	m	1						
	配管工		人	0.12	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	和風大便器	フラッシュ弁	組	1						
	配管工		人	0.402	1					
	その他		式	1	0.25					
	計									

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洋風大便器	フラッシュ弁	組	1					
01	配管工		人	0.318	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	小便器	フラッシュ弁	組	1					
01	配管工		人	0.342	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	洗面器		組	1					
01	配管工		人	0.207	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	はめ込み洗面器		組	1					
01	配管工		人	0.207	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	掃除用流し		組	1					
01	配管工		人	0.33	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	多目的流し		組	1					
01	配管工		人	0.207	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗濯流し		組	1					
01	配管工		人	0.207	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	化粧鏡	450×600×5	組	1					
01	配管工		人	0.069	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	大型鏡	500×1600×5	組	1					
01	配管工		人	0.069	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床掃除口 (非防水形)	COA 100A	個	1					
01	配管工		人	0.32	0.3				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	給水管・排水管 保温撤去 グラスウール	屋内インペイ 20A	m	1					
01	保温工		人	0.015	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	給水管・排水管 保温撤去 グラスウール	屋内インペイ 25A	m	1					
01	保温工		人	0.016	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	給水管・排水管 保温撤去 グラスウール	屋内インペイ 40A	m	1					
	保温工		人	0.018	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
01	給水管・排水管 保温撤去 グラスウール	屋内インペイ 50A	m	1					
	保温工		人	0.02	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
01	給水管・排水管 保温撤去 グラスウール	屋内インペイ 65A	m	1					
	保温工		人	0.022	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	給水管・排水管 保温撤去 グラスウール	屋内インペイ 80A	m	1					
	保温工		人	0.024	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
01	給水管・排水管 保温撤去 グラスウール	屋内インペイ 100A	m	1					
	保温工		人	0.032	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

離島調整費対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	ト化改修 直接仮設					
墨出し(内部改修)	複合改修	162	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	162	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	162	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	162	m <sup>2</sup>			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	162	m <sup>2</sup>			
建築工事	ト化改修 型枠					
普通合板型枠		3.1	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3.1	m <sup>2</sup>			
建築工事	ト化改修 既製コンクリート 内部					
コンクリートブロック積み	空洞ブロック(16) 厚さ100mm 内 壁	0.3	m <sup>2</sup>			
建築工事	ト化改修 防水 内部					
シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10 面台廻り	3.4	m			
シーリング	SR-1(防かびタイプ) 10×10 洗面カウンター廻り	24.4	m			
建築工事	ト化改修 石 内部					

## スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整費対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚垂石	御影石 W=600	15.8	m			
建築工事	ト化改修 木					
構造材	杉(KD材) 特1等 正角材	0.17	m <sup>3</sup>			
構造材	杉(KD材) 特1等 平割材	0.59	m <sup>3</sup>			
防錆防蟻加圧注入 処理		0.7	m <sup>3</sup>			
ころばし床組	施工手間	22.7	m <sup>2</sup>			
幅木受け	H=75 施工手間	30.8	m			
建築工事	ト化改修 金属 内部					
床見切り	ステンレス製 型 40×20	2	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	203	m			
ライング 面台	ステンレス製 W120×厚25	1.5	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	20	か所			
スリッパ撤去・再 取付		2	か所			
軽量鉄骨壁下地 ライング	100形 下地張りなし ③300	1.4	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 下地張りなし 吊钩 肘及び野縁受けは既存流用	162	m <sup>2</sup>			

離島調整費対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	20	か所			
建築工事	ト化改修 左官 内部					
床コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 薄張物下地(塗床,ビニル系床張等)	51.6	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 家具下地-	0.5	m <sup>2</sup>			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚18	53.8	m <sup>2</sup>			
既存コンクリート面下地 補修	張物下	18.5	m <sup>2</sup>			
建築工事	ト化改修 塗装 内部					
木部 E P - G 塗り	素地A種	1.2	m <sup>2</sup>			
E P - G 塗り	けい酸加シム板面 工程B種(見上) 素地B種	162	m <sup>2</sup>			
建築工事	ト化改修 内外装 内部					
ト化用ビニル床シート	厚2.0mm 多湿部 熱溶接工法 消臭タイプ	146	m <sup>2</sup>			
床構造用合板張り	厚24.0 材工共	21.9	m <sup>2</sup>			
ト化用ビニル床シート巻 上げ	厚2.0mm 多湿部 熱溶接工法 消臭タイプ H=75 専用幅木取合ジョイント共	191	m			
壁不燃ミネ化粧板 張り	厚3.0 接着張り	449	m <sup>2</sup>			
同上用出隅見切縁	専用品	50.4	m			

## スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整費対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁用合板張り	厚12.0 1類 材工共	1.7	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノア)0.8FK 厚 6 目透かし	162	m <sup>2</sup>			
建築工事	ト化改修 ユニット及びその他 内部					
普通教室棟 既存柵板下腰柵	仕上:ホリ合板ワッフル 柵:2段 W900×D450×H750	2	か所			
掃除用トップ 掛け	受残:450×45 仕上共 ステン製折釘3本付き	7	か所			
建築工事	ト化改修 撤去 内部					
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	100	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブ レカ 集積共	6.1	m <sup>3</sup>			
CB撤去	コンクリートブ レカ 集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
砂地業撤去	集積・積込み共	1.9	m <sup>3</sup>			
地業撤去	集積・積込み共	7.1	m <sup>3</sup>			
土間下断熱材撤去	集積共	67	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	7.5	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	92.1	m <sup>2</sup>			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	22.7	m <sup>2</sup>			







