

# 設計概要

[illegible]

工 事 設 計 書

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 設計書総括情報    |                     |
| 事 務 所 名    | 和泊町                 |
| 設 計 書 名    | 実施設計書               |
| 事 業 名      |                     |
| 積算総括情報     |                     |
| 諸 経 費 体 系  | A 公共                |
| 適用単価区分     | 1 実施単価              |
| 単価適用地区     | 77 沖永良部             |
| 単 価 適 用 日  | 0 令和 8年 8月 1日       |
| 積算条件／諸経費情報 | 【 当 世 代 】 【 前 世 代 】 |
| 前払率 (%)    | 4 0 %               |
| 工種         | 0 6 舗装              |
| 施工地域       | 0 8 山間僻地及び離島        |
| 現場環境改善費    | 0 7 計上無し            |
| 消費税税率      | 0 4 消費税税率：1 0 %     |
| 契約保証       | 0 1 金銭的保証を要す        |
| 港漁海上輸送補正   | 0 1 補正無             |
| 週休 2 日補正   | 0 1 補正なし            |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                       |       | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------|-------|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| **本工事費**                           |       |     |                |     |     | X1000        |
|                                    |       |     |                |     |     |              |
| 舗装                                 | レベル 1 |     |                |     |     | Y2J000000    |
|                                    |       |     | 式              |     |     |              |
| 舗装工                                | レベル 2 |     |                |     |     | Y2J0B0000    |
|                                    |       |     | 式              |     |     |              |
| 車道舗装工                              | レベル 3 |     |                |     |     | Y2J0B0100    |
|                                    |       |     | 式              |     |     |              |
| 不陸整正                               |       |     |                |     |     | Y2J0B0101    |
|                                    |       |     | 式              |     |     |              |
| 不陸整正<br>補足材料無し                     |       |     |                |     |     | SQ149 0      |
|                                    |       | 280 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0001号表 |
| アスファルト舗装工                          | レベル 3 |     |                |     |     | Y2J0B0B00    |
|                                    |       |     | 式              |     |     |              |
| 下層路盤                               |       |     |                |     |     | Y2J0B0B01    |
|                                    |       |     | 式              |     |     |              |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-40<br>1層施工 |       |     |                |     |     | SQ150 0      |
|                                    |       | 337 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0002号表 |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                                                                           | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| 上層路盤                                                                                                   |     |                |     |     | Y2J0B0B06                   |
|                                                                                                        |     | 式              |     |     |                             |
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調碎石 M-40<br>1層施工                                                                      | 337 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br><br>施工内訳0-0003号表 |
| 表層                                                                                                     |     |                |     |     | Y2J0B0B0Q                   |
|                                                                                                        |     | 式              |     |     |                             |
| 表層（車道・路肩部）W=3.0m超<br>t =50mm, 密粒度As(新材)<br>密度 2.30～2.40 t /m3, プライムコート PK-3<br>As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯) | 337 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ155 0<br><br>施工内訳0-0004号表 |
| 第3号取付舗装工<br>レベル3                                                                                       |     |                |     |     | Y2J0B0100                   |
|                                                                                                        |     | 式              |     |     |                             |
| 不陸整正                                                                                                   |     |                |     |     | Y2J0B0101                   |
|                                                                                                        |     | 式              |     |     |                             |
| 不陸整正<br>補足材料無し                                                                                         | 14  | m <sup>2</sup> |     |     | SQ149 0<br><br>施工内訳0-0001号表 |
| アスファルト舗装工<br>レベル3                                                                                      |     |                |     |     | Y2J0B0B00                   |
|                                                                                                        |     | 式              |     |     |                             |
| 下層路盤                                                                                                   |     |                |     |     | Y2J0B0B01                   |
|                                                                                                        |     | 式              |     |     |                             |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                                                                       |  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------------|-----|-----|--------------|
| 下層路盤（歩道部）<br>再生碎石 RC-40<br>1層施工                                                                    |  |     |                |     |     | SQ150 0      |
|                                                                                                    |  | 11  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0005号表 |
| 上層路盤                                                                                               |  |     |                |     |     | Y2J0B0B06    |
|                                                                                                    |  |     | 式              |     |     |              |
| 上層路盤（歩道部）<br>粒調碎石 M-40<br>1層施工                                                                     |  |     |                |     |     | SQ150 0      |
|                                                                                                    |  | 11  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0006号表 |
| 表層                                                                                                 |  |     |                |     |     | Y2J0B0B0Q    |
|                                                                                                    |  |     | 式              |     |     |              |
| 表層（歩道部）W=1.4m以上<br>t =50mm，密粒度As（新材）<br>密度 2.30～2.40 t /m3，プライムコート PK-3<br>As合材 100 t 未満/工事（通常時間帯） |  |     |                |     |     | SQ155 0      |
|                                                                                                    |  | 11  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0007号表 |
| 歩道舗装工（一般部）<br>レベル 3                                                                                |  |     |                |     |     | Y2J0B0100    |
|                                                                                                    |  |     | 式              |     |     |              |
| 不陸整正                                                                                               |  |     |                |     |     | Y2J0B0101    |
|                                                                                                    |  |     | 式              |     |     |              |
| 不陸整正<br>補足材料無し                                                                                     |  |     |                |     |     | SQ149 0      |
|                                                                                                    |  | 110 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工内訳0-0001号表 |
| アスファルト舗装工<br>レベル 3                                                                                 |  |     |                |     |     | Y2J0B0B00    |
|                                                                                                    |  |     | 式              |     |     |              |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                                                       | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| 下層路盤                                                                                               |     |                |     |     | Y2J0B0B01                   |
|                                                                                                    |     | 式              |     |     |                             |
| 下層路盤（歩道部）<br>再生碎石 RC-30<br>1層施工                                                                    | 110 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ150 0<br><br>施工内訳0-0008号表 |
| 表層                                                                                                 |     |                |     |     | Y2J0B0B0Q                   |
|                                                                                                    |     | 式              |     |     |                             |
| 表層（歩道部）W=1.4m以上<br>t =40mm，密粒度As（新材）<br>密度 2.30～2.40 t /m3，プライムコート PK-3<br>As合材 100 t 未満/工事（通常時間帯） | 110 | m <sup>2</sup> |     |     | SQ155 0<br><br>施工内訳0-0009号表 |
| ＊＊直接工事費＊＊                                                                                          |     |                |     |     |                             |
|                                                                                                    |     |                |     |     |                             |
| 共通仮設費（率分）                                                                                          |     |                |     |     |                             |
|                                                                                                    |     | 式              |     |     |                             |
| ＊＊共通仮設費計＊＊                                                                                         |     |                |     |     |                             |
|                                                                                                    |     |                |     |     |                             |
| ＊＊純工事費＊＊                                                                                           |     |                |     |     |                             |
|                                                                                                    |     |                |     |     |                             |
| 現場管理費                                                                                              |     |                |     |     |                             |
|                                                                                                    |     | 式              |     |     |                             |

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **現場管理費計**   |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **工事原価**     |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費        |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   | 式   |     |     |     |
| 契約保証費        |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   | 式   |     |     |     |
| **一般管理費等計**  |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**     |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 消費税相当額       |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   | 式   |     |     |     |
| **請負工事費**    |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |
| 工事価格計        |   |   |     |     |     |     |
|              |   |   |     |     |     |     |

本 工 事 費 内 訳 表

|         | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------|--------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 消費税相当額計 |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   | 式   |     |     |     |
| 請負工事費計  |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |
|         |              |   |   |     |     |     |     |

不陸整正  
補足材料無し

SQ149

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁0-0009

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P                      |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 1 0 ~ 1 2 t          | 0.001 | 日              |     |     | T0415                       |
| タイヤローラ賃料<br>1 3 ~ 1 4 t                | 0.001 | 日              |     |     | T0413                       |
| 運転手 (特殊)                               | 0.002 | 人              |     |     | R1400                       |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100                       |
| 普通作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0200                       |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500                       |
| 軽油                                     | 0.083 | L              |     |     | T0002                       |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》                   | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                      | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
|                                        |       |                |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P                      |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10～12 t              | 0.001 | 日              |     |     | T0415                       |
| タイヤローラ賃料<br>13～14 t                    | 0.001 | 日              |     |     | T0413                       |
| 運転手（特殊）                                | 0.004 | 人              |     |     | R1400                       |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100                       |
| 普通作業員                                  | 0.002 | 人              |     |     | R0200                       |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500                       |
| 再生砕石（RC-40）                            | 0.254 | m <sup>3</sup> |     |     | T9106                       |
| 軽油                                     | 0.140 | L              |     |     | T0002                       |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                          | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                          | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| モータグレーダ [土工用]<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m | 0.001 | 供用日            |     |     | ME031P                      |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10～12 t              | 0.001 | 日              |     |     | T0415                       |
| タイヤローラ賃料<br>13～14 t                    | 0.001 | 日              |     |     | T0413                       |
| 運転手（特殊）                                | 0.004 | 人              |     |     | R1400                       |
| 特殊作業員                                  | 0.001 | 人              |     |     | R0100                       |
| 普通作業員                                  | 0.002 | 人              |     |     | R0200                       |
| 土木一般世話役                                | 0.001 | 人              |     |     | R2500                       |
| 粒調碎石（M-40）                             | 0.191 | m <sup>3</sup> |     |     | T0512                       |
| 軽油                                     | 0.140 | L              |     |     | T0002                       |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊                          | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                          | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|--------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| アスファルトフィニッシュ賃料<br>ホイール型, 舗装幅2.3~6.0m | 0.001 | 日              |     |     | T0477                       |
| タイヤローラ賃料<br>13~14t                   | 0.001 | 日              |     |     | T0413                       |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10~12t             | 0.001 | 日              |     |     | T0415                       |
| 普通作業員                                | 0.003 | 人              |     |     | R0200                       |
| 特殊作業員                                | 0.001 | 人              |     |     | R0100                       |
| 運転手(特殊)                              | 0.001 | 人              |     |     | R1400                       |
| 土木一般世話役                              | 0.000 | 人              |     |     | R2500                       |
| アスファルト混合物(新材)<br>密粒度                 | 0.126 | t              |     |     | T7000                       |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4                    | 0.001 | t              |     |     | T7022                       |
| 軽油                                   | 0.064 | L              |     |     | T0002                       |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                        | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                        | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| *** 単位当り計 *** | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |
|               |     |                |     |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 小型バックホウ（ｸﾎｰﾞ型）[後方超小旋回]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0. 0 9 m 3 | 0.005 | 供用日 |     |     | MC422P                      |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型， 3 ～ 4 t                  | 0.004 | 日   |     |     | T0431                       |
| 運転手（特殊）                                           | 0.008 | 人   |     |     | R1400                       |
| 特殊作業員                                             | 0.005 | 人   |     |     | R0100                       |
| 普通作業員                                             | 0.005 | 人   |     |     | R0200                       |
| 土木一般世話役                                           | 0.004 | 人   |     |     | R2500                       |
| 再生砕石（R C － 4 0）                                   | 0.254 | m 3 |     |     | T9106                       |
| 軽油                                                | 0.124 | L   |     |     | T0002                       |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                                   | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価》                                   | 1.00  | ㎡   |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                                 | 1     | ㎡   |     |     |                             |
|                                                   |       |     |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 小型バックホウ（ｸﾎｰﾅ型）[後方超小旋回]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0. 0 9 m 3 | 0.005 | 供用日 |     |     | MC422P                      |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，3～4 t                     | 0.004 | 日   |     |     | T0431                       |
| 運転手（特殊）                                           | 0.008 | 人   |     |     | R1400                       |
| 特殊作業員                                             | 0.005 | 人   |     |     | R0100                       |
| 普通作業員                                             | 0.005 | 人   |     |     | R0200                       |
| 土木一般世話役                                           | 0.004 | 人   |     |     | R2500                       |
| 粒調碎石（M－4 0）                                       | 0.190 | m 3 |     |     | T0512                       |
| 軽油                                                | 0.123 | L   |     |     | T0002                       |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                                   | -100  | %   |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                                   | 1.00  | ㎡   |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                                 | 1     | ㎡   |     |     |                             |
|                                                   |       |     |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|-------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| アスファルトフィニッシャ [クローラ型]<br>舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m | 0.002 | 供用日            |     |     | M4612P                      |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパクト型, 3 ~ 4 t             | 0.002 | 日              |     |     | T0431                       |
| 普通作業員                                     | 0.005 | 人              |     |     | R0200                       |
| 特殊作業員                                     | 0.003 | 人              |     |     | R0100                       |
| 運転手 (特殊)                                  | 0.002 | 人              |     |     | R1400                       |
| 土木一般世話役                                   | 0.001 | 人              |     |     | R2500                       |
| アスファルト混合物 (新材)<br>密粒度                     | 0.129 | t              |     |     | T7000                       |
| アスファルト乳剤<br>P K 3 ・ 4                     | 0.001 | t              |     |     | T7022                       |
| 軽油                                        | 0.041 | L              |     |     | T0002                       |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                           | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《 施工パッケージ 積算単価 》                          | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                         | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|---------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| 小型バックホウ（ｸﾎｰﾅ型）[後方超小旋回]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0. 0 9 m 3 | 0.005 | 供用日            |     |     | MC422P                      |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，3～4 t                     | 0.004 | 日              |     |     | T0431                       |
| 運転手（特殊）                                           | 0.008 | 人              |     |     | R1400                       |
| 特殊作業員                                             | 0.005 | 人              |     |     | R0100                       |
| 普通作業員                                             | 0.005 | 人              |     |     | R0200                       |
| 土木一般世話役                                           | 0.004 | 人              |     |     | R2500                       |
| 再生砕石（R C－3 0）                                     | 0.127 | m 3            |     |     | T9105                       |
| 軽油                                                | 0.124 | L              |     |     | T0002                       |
| ＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊                                   | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価》                                   | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊                                 | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
|                                                   |       |                |     |     |                             |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                         |
|-----------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----------------------------|
| アスファルトフィニッシャ [クローラ型]<br>舗装幅 1.4 ~ 3.0 m | 0.002 | 供用日            |     |     | M4612P                      |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式コンパクト型, 3 ~ 4 t           | 0.002 | 日              |     |     | T0431                       |
| 普通作業員                                   | 0.005 | 人              |     |     | R0200                       |
| 特殊作業員                                   | 0.003 | 人              |     |     | R0100                       |
| 運転手 (特殊)                                | 0.002 | 人              |     |     | R1400                       |
| 土木一般世話役                                 | 0.001 | 人              |     |     | R2500                       |
| アスファルト混合物 (新材)<br>密粒度                   | 0.104 | t              |     |     | T7000                       |
| アスファルト乳剤<br>PK 3・4                      | 0.001 | t              |     |     | T7022                       |
| 軽油                                      | 0.041 | L              |     |     | T0002                       |
| ※※ 代表機労材規格 ※※                           | -100  | %              |     |     | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| 《施工パッケージ積算単価》                           | 1.00  | m <sup>2</sup> |     |     |                             |
| ※※※ 単位当り計 ※※※                           | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |                             |

# 入力データ一覧表

頁0-0019

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量／<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称 値                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X1000     | ＊＊本工事費＊＊                                 |             |            |                                                                                                                                                                                               |
| Y2J000000 | 舗装<br>レベル 1                              | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| Y2J0B0000 | 舗装工<br>レベル 2                             | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| Y2J0B0100 | 車道舗装工<br>レベル 3                           | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| Y2J0B0101 | 不陸整正                                     | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| SQ149     | 不陸整正<br>補足材料無し                           | 280<br>㎡    |            | A=1, E=1<br>A=補足材料無し, E=全ての費用                                                                                                                                                                 |
| Y2J0B0B00 | アスファルト舗装工<br>レベル 3                       | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| Y2J0B0B01 | 下層路盤                                     | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| SQ150     | 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生碎石 RC-40               | 337<br>㎡    |            | A=1, B=1, C=200, G=2, I=1<br>A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=全ての費用                                                                                                           |
| Y2J0B0B06 | 上層路盤                                     | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| SQ150     | 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調碎石 M-40                | 337<br>㎡    |            | A=1, B=2, E=150, G=6, I=1<br>A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調碎石 M-40, I=全ての費用                                                                                                            |
| Y2J0B0B0Q | 表層                                       | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| SQ155     | 表層（車道・路肩部）W=3.0m超<br>t = 50mm, 密粒度As（新材） | 337<br>㎡    |            | A=1, B=3, C=50, D=4, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1<br>A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位：mm] , D=W=3.0m超, E=密粒度As（新材）, G=締固め後密度 2.30～2.40 t /m3, H=フライムコート PK-3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用 |
| Y2J0B0100 | 第 3 号取付舗装工<br>レベル 3                      | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |
| Y2J0B0101 | 不陸整正                                     | 式           |            |                                                                                                                                                                                               |

# 入力データ一覧表

頁0-0020

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 値<br>称                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQ149     | 不陸整正<br>補足材料無し                            | 14<br>m <sup>2</sup>  |            | A=1, E=1<br>A=補足材料無し, E=全ての費用                                                                                                                                                                             |
| Y2J0B0B00 | アスファルト舗装工<br>レベル 3                        | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Y2J0B0B01 | 下層路盤                                      | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| SQ150     | 下層路盤 (歩道部)<br>再生砕石 RC-40                  | 11<br>m <sup>2</sup>  |            | A=3, B=1, D=200, G=2, I=1, J=1<br>A=歩道部, B=下層路盤, D=全仕上り厚 [mm] , G=再生砕石 RC-40, I=全<br>ての費用, J=IV-1-①-4～11                                                                                                  |
| Y2J0B0B06 | 上層路盤                                      | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| SQ150     | 上層路盤 (歩道部)<br>粒調砕石 M-40                   | 11<br>m <sup>2</sup>  |            | A=3, B=2, E=150, G=6, I=1, J=1<br>A=歩道部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調砕石 M-40, I=全<br>ての費用, J=IV-1-①-4～11                                                                                                   |
| Y2J0B0B0Q | 表層                                        | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| SQ155     | 表層 (歩道部) W=1. 4m以上<br>t =50mm, 密粒度As (新材) | 11<br>m <sup>2</sup>  |            | A=2, B=3, C=50, D=5, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1<br>A=歩道部, B=表層, C=平均厚さ [単位 : mm] , D=W=1. 4m以上, E=密粒<br>度As (新材), G=締固め後密度 2. 30～2. 40 t /m3, H=プライムコート PK-3, I<br>=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用 |
| Y2J0B0100 | 歩道舗装工 (一般部)<br>レベル 3                      | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Y2J0B0101 | 不陸整正                                      | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| SQ149     | 不陸整正<br>補足材料無し                            | 110<br>m <sup>2</sup> |            | A=1, E=1<br>A=補足材料無し, E=全ての費用                                                                                                                                                                             |
| Y2J0B0B00 | アスファルト舗装工<br>レベル 3                        | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| Y2J0B0B01 | 下層路盤                                      | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                           |
| SQ150     | 下層路盤 (歩道部)<br>再生砕石 RC-30                  | 110<br>m <sup>2</sup> |            | A=3, B=1, D=100, G=3, I=1<br>A=歩道部, B=下層路盤, D=全仕上り厚 [mm] , G=再生砕石 RC-30, I=全<br>ての費用                                                                                                                      |

入力データ一覧表

| コード       | 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量／<br>単 位           | 単 価<br>金 額 | 条 件<br>条 件 名 称                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y2J0B0B0Q | 表層                                    | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                     |
| SQ155     | 表層(歩道部)W=1.4m以上<br>t =40mm, 密粒度As(新材) | 110<br>m <sup>2</sup> |            | A=2, B=3, C=40, D=5, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1<br>A=歩道部, B=表層, C=平均厚さ [単位: mm], D=W=1.4m以上, E=密粒<br>度As(新材), G=締固め後密度 2.30~2.40 t /m3, H=プライムコート PK-3, I<br>=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用 |
| G0000     | **直接工事費**                             |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| Z0050     | 共通仮設費 (率分)                            | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G1000     | **共通仮設費計**                            |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G2000     | **純工事費**                              |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| Z0020     | 現場管理費                                 | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G2900     | **現場管理費計**                            |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G4000     | **工事原価**                              |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| Z0030     | 一般管理費                                 | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                     |
| Z0031     | 契約保証費                                 | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G4100     | **一般管理費等計**                           |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G4800     | **工事価格**                              |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| Z0038     | 消費税相当額                                | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G5000     | **請負工事費**                             |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| G6000     | 工事価格計                                 |                       |            |                                                                                                                                                                                                     |
| Z0039     | 消費税相当額計                               | 式                     |            |                                                                                                                                                                                                     |

入力データ一覧表

| コード   | 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 /<br>単 位 | 単 価<br>金 額 | 条 件 名 称<br>条 件 名 称 |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------------|
| G4900 | 請負工事費計        |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |
|       |               |              |            |                    |

# 機 労 材 集 計 表

頁0-0023

| 項番 | 単価<br>コード | 集計<br>区分 | 単 価 値 | 数量累計     | 単 位 | 単 価 名 称                | 集 計 区 分 名 称   |
|----|-----------|----------|-------|----------|-----|------------------------|---------------|
| 1  | M4612P    | 193      |       | 0.2420   | 供用日 | アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕    | 路盤用・舗装用機械等    |
| 2  | MC422P    | 190      |       | 0.6600   | 供用日 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 | 掘削・積込機械等      |
| 3  | ME031P    | 193      |       | 1.0780   | 供用日 | モータグレーダ〔土工用〕           | 路盤用・舗装用機械等    |
| 4  | R0100     | 202      |       | 2.4380   | 人   | 特殊作業員                  | 労務単価          |
| 5  | R0200     | 202      |       | 4.0280   | 人   | 普通作業員                  | 労務単価          |
| 6  | R1400     | 202      |       | 5.1390   | 人   | 運転手（特殊）                | 労務単価          |
| 7  | R2500     | 202      |       | 1.7270   | 人   | 土木一般世話役                | 労務単価          |
| 8  | T0002     | 221      |       | 170.7780 | L   | 軽油                     | 3-1 燃料類       |
| 9  | T0413     | 382      |       | 1.4150   | 日   | タイヤローラ賃料               | 建設機械賃料        |
| 10 | T0415     | 382      |       | 1.4150   | 日   | ロードローラ賃料               | 建設機械賃料        |
| 11 | T0431     | 382      |       | 0.7700   | 日   | 振動ローラ賃料                | 建設機械賃料        |
| 12 | T0477     | 382      |       | 0.3370   | 日   | アスファルトフィニッシャ賃料         | 建設機械賃料        |
| 13 | T0512     | 227      |       | 66.4570  | m 3 | 粒調碎石（M－4 0）            | 5-1 地域別石材類    |
| 14 | T7000     | 217      |       | 55.3210  | t   | アスファルト混合物（新材）          | 2-1 アスコン合材    |
| 15 | T7022     | 218      |       | 0.4580   | t   | アスファルト乳剤               | 2-2 アスファルト乳剤等 |
| 16 | T9105     | 230      |       | 13.9700  | m 3 | 再生碎石（R C－3 0）          | 5-4 再生碎石      |
| 17 | T9106     | 230      |       | 88.3920  | m 3 | 再生碎石（R C－4 0）          | 5-4 再生碎石      |