

設計概要

[illegible]

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	和泊町
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	77 沖永良部
単 価 適 用 日	0 令和 8年 8月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	2 0 急傾斜地崩壊対策
施工地域	0 8 山間僻地及び離島
現場環境改善費	0 2 計上有り (市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休 2 日補正	0 1 補正なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
斜面对策	レベル 1					Y2E000000
			式			
石・ブロック積（張）工	レベル 2					Y2E0Q0000
			式			
作業土工	レベル 3					Y2E0Q0100
			式			
	土砂掘削（片切掘削）					SQZ001 0
		80	m 3			施工内訳0-0001号表
盛土（購入土）						Y29010B0G
			式			
路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満						SQZ004 0
		20	m3			施工内訳0-0002号表
床掘り						Y2E0Q0101
			式			
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し						SQZ012 0
		30	m3			施工内訳0-0003号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y2E0Q0106
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満					SQZ016 0
	7	m3			施工内訳0-0004号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0
	20	m3			施工内訳0-0005号表
購入土（現場着単価） 購入土（土場渡し単価） 運搬距離 0.3km以下（DID無し）					S3191 0
	50	m3			施工内訳0-0006号表
基面整正					SQZ014 0
	10	m ²			施工内訳0-0008号表
残土処理工 レベル 3					Y2E010L00
		式			
残土処理					Y2E010L01
		式			
土砂運搬（標準） 運搬距離1.0km超1.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）					SQZ002 0
	140	m3			施工内訳0-0009号表
整地（残土受入れ地での処理）					SQZ003 0
	140	m3			施工内訳0-0010号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック工 レベル 3					Y2E0Q0600
		式			
コンクリートブロック積					Y2E0Q0606
		式			
コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積					S7041 0
	51	m ²			施工内訳0-0011号表
胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SQ046 0
	21	m3			施工内訳0-0014号表
コンクリートブロック基礎					Y2E0Q0601
		式			
現場打基礎コンクリート 18-8-20(高炉) 小型車割増無し 基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)					SQ050 0
	1	m3			施工内訳0-0015号表
天端コンクリート					Y2E0Q0610
		式			
一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SQZ104 0
	2	m ²			施工内訳0-0016号表
現場打天端コンクリート 設計断面積 0.09m ² /m 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生					S1325 0
	10	m			施工内訳0-0017号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm						SQ092 0
		0.1	m ²			施工内訳0-0019号表
小口止コンクリート						Y2E0Q0615
			式			
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生 A型						SQ102 0
		2	m ³			施工内訳0-0020号表
一般型枠 小型構造物 A型						SQZ104 0
		12	m ²			施工内訳0-0021号表
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生 B型						SQ102 0
		2	m ³			施工内訳0-0020号表
一般型枠 小型構造物 B型						SQZ104 0
		17	m ²			施工内訳0-0021号表
石積 (張) 工 レベル 3						Y2E0Q0B00
			式			
石積						Y2E0Q0B06
			式			
石積工 (練石) 雑割石						SQZ305 0
		19	m ²			施工内訳0-0022号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 レベル 2						Y2E0S0000
			式			
張りコンクリート工 レベル 3						Y2E0S0100
			式			
張りコンクリート工						Y2E0S0101
			式			
無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生						SQ102 0
		6	m3			施工内訳0-0023号表
防護柵工 レベル 2						Y2J0V0000
			式			
防止柵工 レベル 3						Y2J0V0600
			式			
転落（横断）防止柵						Y2J0V0606
			式			
転落防止柵部材 設置工 パネルのみ 2 m						S8403 0
		16	m			施工内訳0-0024号表
構造物撤去工 レベル 2						Y2E1F0000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工 レベル 3					Y2E1F0L00
		式			
コンクリート取壊し運搬処理					Y2E1F0L1P
		式			
殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し 機械積込	7	m3			SQZ101 0 施工内訳0-0025号表
処分費(直工内)					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	7				S9910 0 *
					施工内訳0-0026号表
仮設工 レベル 2					Y2E1K0000
		式			
工事用道路工 レベル 3					Y2E1K0100
		式			
土砂掘削(片切掘削)	120	m 3			SQZ001 0 施工内訳0-0001号表
土砂掘削(オープンカット)押土無し 障害無し					SQZ001 0
5,000m3未満	40	m 3			施工内訳0-0027号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(工事用道路盛土)					Y2E1K0101
		式			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SQZ004 0
	40	m3			施工内訳0-0002号表
(仮設舗装)					Y2E1K010L
		式			
上層路盤(車道・路肩部) 各種路盤材 1層施工					SQ150 0
	70	m ²			施工内訳0-0028号表
不陸整正 補足材料無し					SQ149 0
	50	m ²			施工内訳0-0029号表
土砂運搬(標準) 運搬距離1.0km超1.5km以下, DID無し 積込:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)					SQZ002 0
	160	m3			施工内訳0-0009号表
整地(残土受入れ地での処理)					SQZ003 0
	160	m3			施工内訳0-0010号表
※※直接工事費※※					
現場環境改善費					Z0010
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
** 一般管理費等計 **						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格 **						
消費税相当額						
			式			
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 I=1 II-1-②-7			B=2 片切掘削		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式，0.8～1.1 t			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0015

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016
施 工 内 訳 表
材料構成比：

施工内訳0-0004号表
1
標準単価：
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格 A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区) E=1 II-1-③-13	単価(東京地区)	備 考

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0021

1 m3 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型 〔後方超小旋回型・排ガス2014〕		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			E=1 II-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂運搬(標準) 運搬距離0.3km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)	100.00	m3			SQZ002 施工内訳0-0007号表
購入土(土場渡し単価入力)	100.00	m3			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=2 0.3km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

機 械 構 成 比 :	労 務 構 成 比 :	材 料 構 成 比 :	市 場 単 価 構 成 比 :	標 準 単 価 :	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊟-7					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 1.0km超1.5km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格 A=1 残土受入れ地での処理	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) D=1 Ⅱ-1-②-20	単価 (東京地区)	備 考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量1 5 0 kg／個未満 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	㎡			TB531
間知ブロック 3 0 0 × 4 0 0 , 控 3 5 0	10.00	㎡			T1101
胴込コンクリート 強度 (1 8 - 4 0) スランプ (8 cm)	2.13	m3			S1401 施工内訳0-0012号表
裏込コンクリート 強度 (1 8 - 4 0) スランプ (8 cm)	8.96	m3			S1401 施工内訳0-0013号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18ー8ー40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18ー8ー40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.068	日			T0439
普通作業員	0.100	人			R0200
特殊作業員	0.050	人			R0100
運転手（特殊）	0.030	人			R1400
再生砕石（RC-40）	1.130	m3			T9106
軽油	2.150	L			T0002
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.122	日			T0439
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.058	日			T0456
普通作業員	0.603	人			R0200
型わく工	0.490	人			R3300
特殊作業員	0.294	人			R0100
土木一般世話役	0.270	人			R2500
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.070	m 3			T0921
高炉Bセメント補正	1.070	m 3			T0900
軽油	8.411	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0036

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0037

1 m² 当り

労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

現場打天端コンクリート		S1325		施工内訳表		施工内訳0-0017号表		頁0-0038	
設計断面積 0.09㎡／m		18-8-40(高炉) 小型車割増無し		一般養生		1		m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生		0.090	m3			SQ051 施工内訳0-0018号表			
*** 単位当り計 ***		1	m						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.163	日			T0439
型わく工	0.481	人			R3300
普通作業員	0.392	人			R0200
土木一般世話役	0.228	人			R2500
特殊作業員	0.170	人			R0100
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900
軽油	7.059	L			T0002
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

目地板
30m2未満

SQ092
瀝青質 t =10mm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表
1 m² 当り
頁0-0040

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200
土木一般世話役	0.022	人			R2500
目地材 歴青質（エラストイト等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0020号表

頁0-0041

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439
普通作業員	0.135	人			R0200
特殊作業員	0.130	人			R0100
土木一般世話役	0.083	人			R2500
運転手 (特殊)	0.081	人			R1400
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.071	m3			T0922
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900
軽油	4.368	L			T0002
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			この行までは参考表示であり積算には不使用 E0001
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m3			

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁 0 - 0042

A型
市場単価構成比：標準単価：1

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

A型
市場単価構成比：標準単価：1 m² 当り

労務構成比：

材料構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.28m3，吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0458
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
石工			石工		R0700
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 積工 C=2 雑割石			B=1 練石 D=1 II-2-④-7		

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

頁0-0046

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439
普通作業員	0.135	人			R0200
特殊作業員	0.130	人			R0100
土木一般世話役	0.083	人			R2500
運転手 (特殊)	0.081	人			R1400
生コンクリート 18-8-20 (普通)	1.071	m3			T0921
高炉Bセメント補正	1.071	m3			T0900
軽油	4.368	L			T0002
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			この行までは参考表示であり積算には不使用 E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防止柵	100	m			
横断・転落防止柵部材設置	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 C=1 E=1 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 無し 全ての費用			B=1 D=14 F=1 機械積込 1.6km超3.3km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1				

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・超低騒音型・排ガス3次]		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 Ⅱ-1-②-7		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413
運転手（特殊）	0.004	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.002	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
路盤材	0.127	m3			
軽油	0.140	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	㎡			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	㎡			

不陸整正
補足材料無し

SQ149

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁0-0054

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ~ 1 2 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 1 3 ~ 1 4 t	0.001	日			T0413
運転手 (特殊)	0.002	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.001	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
軽油	0.083	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積 算 単 価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

入力データ一覧表

頁0-0055

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2E000000	斜面对策 レベル 1	式		
Y2E0Q0000	石・ブロック積（張）工 レベル 2	式		
Y2E0Q0100	作業土工 レベル 3	式		
SQZ001	土砂掘削（片切掘削）	80 m 3		A=1, B=2, I=1 A=土砂, B=片切掘削, I=Ⅱ-1-②-7
Y29010B0G	盛土（購入土）	式		
SQZ004	路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	20 m3		A=1, D=1 A=2.5m未満, D=Ⅱ-1-②-22
Y2E0Q0101	床掘り	式		
SQZ012	床掘り 土砂，標準	30 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 A=土砂, B=標準, C=無し, D=無し, F=Ⅱ-1-③-4
Y2E0Q0106	埋戻し	式		
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	7 m3		A=3, E=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満, E=Ⅱ-1-③-13
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20 m3		A=4, E=1 A=最大埋戻幅1m未満, E=Ⅱ-1-③-13
S3191	購入土（現場着単価） 購入土（土場渡し単価）	50 m3		A=3, B=1, C=2, H=, J=1 A=購入土（土場渡し単価入力）, B=DID無し, C=0.3km以下, H=購入土 土 場渡し単価（円／m3）, J=Ⅱ-1-②-13, 参-共-1
SQZ014	基面整正	10 m ²		A=1 A=Ⅱ-1-③-7
Y2E010L00	残土処理工 レベル 3	式		
Y2E010L01	残土処理	式		
SQZ002	土砂運搬（標準） 運搬距離1.0km超1.5km以下，DID無し	140 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=9, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, C=土砂（岩塊・玉石混り土含

入力データ一覧表

頁0-0056

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値 称
				む), D=無し, E=1. 0km超1. 5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地（残土受入れ地での処理）	140 m ³		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E0Q0600	コンクリートブロック工 レベル 3	式		
Y2E0Q0606	コンクリートブロック積	式		
S7041	コンクリートブロック積工 間知ブロック（標準） 練積	51 m ²		A=1, B=1, C=8, F=1, G=1, H=1 A=間知ブロック（標準）, B=練積, C=裏込コンクリート使用量(m ³ / 1 0 m ²), F=昼間単価, G=無し, H=Ⅵ-1-⑤-1
SQ046	胴込・裏込材（碎石） 間知・平・連節・緑化ブロック	21 m ³		A=1, B=2, D=1 A=間知・平・連節・緑化ブロック, B=RC-40, D=Ⅱ-2-③-19
Y2E0Q0601	コンクリートブロック基礎	式		
SQ050	現場打基礎コンクリート 18-8-20(高炉) 小型車割増無し	1 m ³		A=3, C=1, E=1, F=1, G=1 A=18-8-20(高炉), C=小型車割増無し, E=基礎碎石有り, F=一般養生・ 特殊養生(練炭), G=Ⅱ-2-③-23
Y2E0Q0610	天端コンクリート	式		
SQZ104	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2 m ²		A=1, B=1, C=1 A=一般型枠, B=鉄筋・無筋構造物, C=Ⅱ-4-②-2
S1325	現場打天端コンクリート 設計断面積 0. 09m ² ／m	10 m		A=2, C=1, E=1, F=0. 09, G=1 A=18-8-40(高炉), C=小型車割増無し, E=一般養生, F=コンクリート断面積 [m ² ／m] , G=Ⅱ-2-③-26
SQ092	目地板 30m ² 未満	0. 1 m ²		A=1, B=2, D=1 A=30m ² 未満, B=瀝青質 t =10mm, D=Ⅱ-2-⑬-2
Y2E0Q0615	小口止コンクリート	式		
SQ102	無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し	2 m ³		A=1, B=1, C=2, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m ³ /日未満, C=バックホウ打設(1 <H≦4. 5)※水平距離4m以下, D=18- 8-40, E=高炉, G=小型車割増無し , H=一般養生, L=全ての費用, M=Ⅱ-4-①-4

入力データ一覧表

頁0-0057

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称 値
SQZ104	一般型枠 小型構造物	12 m ²		A=1, B=2, C=1 A=一般型枠, B=小型構造物, C=Ⅱ-4-②-2
SQ102	無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し	2 m ³		A=1, B=1, C=2, D=3, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m ³ /日未満, C=バックホウ打設(1
				<H≤4.5)※水平距離4m以下, D=18- 8-40, E=高炉, G=小型車割増無し, H=一般養生, L=全ての費用, M=Ⅱ-4-①-4
SQZ104	一般型枠 小型構造物	17 m ²		A=1, B=2, C=1 A=一般型枠, B=小型構造物, C=Ⅱ-4-②-2
Y2E0Q0B00	石積(張)工 レベル3	式		
Y2E0Q0B06	石積	式		
SQZ305	石積工(練石) 雑割石	19 m ²		A=1, B=1, C=2, D=1 A=積工, B=練石, C=雑割石, D=Ⅱ-2-④-7
Y2E0S0000	コンクリート工 レベル2	式		
Y2E0S0100	張りコンクリート工 レベル3	式		
Y2E0S0101	張りコンクリート工	式		
SQ102	無筋・鉄筋構造物バックホウ打設 18- 8-20(高炉), 小型車割増無し	6 m ³		A=1, B=1, C=2, D=11, E=2, G=1, H=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m ³ /日未満, C=バックホウ打設(1
				<H≤4.5)※水平距離4m以下, D=18- 8-20, E=高炉, G=小型車割増無し, H=一般養生, L=全ての費用, M=Ⅱ-4-①-4
Y2J0V0000	防護柵工 レベル2	式		
Y2J0V0600	防止柵工 レベル3	式		
Y2J0V0606	転落(横断)防止柵	式		
S8403	転落防止柵部材 設置工 パネルのみ	16 m		A=1, B=2, C=3, D=, E=1, F=1, G=2, H=1 A=設置, B=パネルのみ, C=2 m, D=防止柵部材単価(円/m), E=時間
				的制約を受けない場合, F=夜間作業をしない, G=転落防止柵, H=Ⅵ-2-③-24
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル2	式		

入力データ一覧表

頁0-0058

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル 3	式		
Y2E1F0L1P	コンクリート取壊し運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし 運搬距離1.6km超3.3km以下, DID無し	7 m3		A=1, B=1, C=1, D=14, E=1, F=1 A=コンクリート(無筋)構造物とりこわし, B=機械積込, C=無し, D=1.6km超3.3km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	*処分費(直工内)*			
S9910	産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	7		A=3, B=1, C=5000 A=コンクリート塊(無筋), B=m3当り, C=受入料金(円/単位)
Y2E1K0000	仮設工 レベル 2	式		
Y2E1K0100	工事用道路工 レベル 3	式		
SQZ001	土砂掘削(片切掘削)	120 m3		A=1, B=2, I=1 A=土砂, B=片切掘削, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ001	土砂掘削(オープンカット)押土無し 障害無し	40 m3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5,000m3未満, I=Ⅱ-1-②-7
Y2E1K0101	(工事用道路盛土)	式		
SQZ004	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	40 m3		A=1, D=1 A=2.5m未満, D=Ⅱ-1-②-22
Y2E1K010L	(仮設舗装)	式		
SQ150	上層路盤(車道・路肩部) 各種路盤材	70 m ²		A=1, B=2, E=100, G=1, H=, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚[mm], G=各種路盤材, H=路盤材 単価[円/m ³], I=全ての費用, J=Ⅳ-1-①-4～11
SQ149	不陸整正 補足材料無し	50 m ²		A=1, E=1, F=1 A=補足材料無し, E=全ての費用, F=Ⅳ-1-①-2
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離1.0km超1.5km以下, DID無し	160 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=9, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含

入力データ一覧表

頁0-0059

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				む), D=無し, E=1.0km超1.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地（残土受入れ地での処理）	160 m3		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0010	現場環境改善費	式		
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

コード	名称・規格 1 ・規格 2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊集計	集計区分
F0001	購入土(現場着単価)	m3	4,500					
F0002	転落防止柵(基礎石込)	mm	16,200					
F0003	再生切込碎石 R C 30	m3	5,500					

機 労 材 集 計 表

頁0-0062

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		3.6400	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	MC118P	190		2.4000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
3	ME031P	193		0.1200	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
4	ME113P	190		0.4000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
5	R0100	202		4.8570	人	特殊作業員	労務単価
6	R0200	202		37.3334	人	普通作業員	労務単価
7	R0700	202		1.3300	人	石工	労務単価
8	R1400	202		4.1800	人	運転手 (特殊)	労務単価
9	R1500	202		3.6400	人	運転手 (一般)	労務単価
10	R2500	202		3.0274	人	土木一般世話役	労務単価
11	R3300	202		5.3029	人	型わく工	労務単価
12	T0001	221		3.7400	L	ガソリン	3-1 燃料類
13	T0002	221		609.4041	L	軽油	3-1 燃料類
14	T0041	274		0.1220	m ²	目地材	11-1 諸材料
15	T0387	382		0.1400	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
16	T0388	382		1.8000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
17	T0413	382		0.1200	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
18	T0415	382		0.1200	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
19	T0439	382		2.9267	日	バックホウ賃料 (クレーン付)	建設機械賃料
20	T0440	382		0.8000	日	タンパ賃料	建設機械賃料
21	T0456	382		0.4980	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
22	T0458	382		2.8500	日	バックホウ賃料 (クレーン付)	建設機械賃料
23	T0900	214		69.3020	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
24	T0921	215		7.4960	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
25	T0922	215		61.8060	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
26	T1101	233		51.0000	m ²	間知ブロック	6-1 コンクリートブロック
27	T9106	230		23.7300	m ³	再生砕石 (RC-40)	5-4 再生砕石
28	TB531	403		51.0000	m ²	コンクリートブロック積工 [手間]	土木工事標準単価 (4)コンクリートブロック積工