



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和3年度

農業用施設災害復旧事業

畦布地区

2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

# 金抜き設計書

(当初)

和泊町













事業名 農業用施設災害復旧事業 畦布地区  
 工事名 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・農地復旧工(94-2)					
・土工	1.000	式			
盛土工	14.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A B単 1号
合 計					
・施設復旧工(94-1002)					
・土工	1.000	式			
掘削	125.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A B単 2号
床掘	9.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A B単 3号
盛土	67.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A B単 4号
盛土法面仕上げ	81.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A B単 5号
切土法面仕上げ	34.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A B単 6号
合 計					
・土留柵工	1.000	式			
土留柵工(H=1.0m)	21.000	m			歩A・単A B単 7号
合 計					
・石積工	1.000	式			
石積工	58.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A B単 8号
合 計					
・付帯工	1.000	式			
ネットフェンスアンカーブロック設置工	12.000	基			歩A・単A B単 9号
ネットフェンス工	23.000	m			歩A・単A B単 10号
コンクリート天端工	21.000	m			歩A・単A B単 11号
呑口工 10cmタイプ	1.000	箇所			歩A・単A B単 12号
落口工 10cmタイプ	6.000	m			歩A・単A B単 13号
合 計					
・取壊・撤去工	1.000	式			
ネットフェンス撤去工	23.000	m			歩A・単A B単 14号
産業廃棄物処理工 無筋Co	1.200	m <sup>3</sup>			歩A・単A B単 15号
合 計					





事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
	盛土工		m3		10.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 20号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単-2号 ***						
	掘削		m3		10.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
*** B単-3号 ***						
	床掘		m3		10.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	10.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
*** B単-4号 ***						
	盛土		m3		10.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3			S単 20号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	10.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単-5号 ***						
	盛土法面仕上げ		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m <sup>2</sup>			S単 27号
	合 計					
	単 価					
*** B単-6号 ***						
	切土法面仕上げ		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
	合 計					
	単 価					
*** B単-7号 ***						
	土留柵工 (H=1.0m)		m		100.000	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,1.0	100.000	m			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 8号 ***					
	石積工		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	石積工(現場発生材) あり	10.000	m <sup>2</sup>			S単 5号
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	10.000	m <sup>2</sup>			S単 14号
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	10.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
	ネットフェンスアンカーブロック設置工		基		10.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-	0.600	m <sup>3</sup>			S単 23号
	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×500 (運搬費加算あり)	10.000	個			
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	10.000	基			S単 35号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.240	m <sup>3</sup>			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	ネットフェンス工		m		10.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ製,2.0m,アンカーブロック設置	10.000	m			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	コンクリート天端工		m		10.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.450	m <sup>3</sup>			S単 31号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m <sup>2</sup>			S単 33号
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青質板)t=10mm	0.150	m <sup>2</sup>			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
	呑口工 10cmタイプ		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.300	m <sup>3</sup>			S単 24号
	SP 法面整形 切土部,-,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.600	m <sup>2</sup>			S単 28号
	吸出防止マット設置	0.600	m <sup>2</sup>			T単 2号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m <sup>3</sup>			S単 32号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0.400	m <sup>3</sup>			S単 21号
	水路切断手間 ほ場落口工と水路の接続部	1.000	箇所			T単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 13号 ***						
	落口工 10cmタイプ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,-	0.140	m3			S単 18号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.090	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 14号 ***						
	ネットフェンス撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) A-IV型,1.5m,アンカーブロック,廃棄	10.000	m			S単 4号
	スクラップ材運搬 2ton車,現場~10km以下	0.116	ton			T単 1号
	フェンス処分費	0.116	ton			S単 8号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 15号 ***						
	産業廃棄物処理工 無筋Co		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)	10.000	m3			S単 10号
	コンクリート塊処分費 (無筋)	10.000	m3			S単 9号
	SP 搬運機 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,1.5km以下	10.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 16号 ***						
	仮設道路		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	56.000	m <sup>2</sup>			S単 15号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	9.900	m3			S単 26号
	砂 ,路盤用,	12.670	m3			S単 7号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ワケ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	8.480	m <sup>2</sup>			S単 27号
	SP 不陸整正 無し,-,あり	30.000	m <sup>2</sup>			S単 36号
	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	30.000	m <sup>2</sup>			S単 12号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 17号 ***						
	仮設道路撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,,-,標準,-,-,-	12.900	m3			S単 19号
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	12.900	m3			S単 25号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	12.900	m3			S単 29号
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	56.000	m <sup>2</sup>			S単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	振動ロー[ボトがト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
	軽油	5.300	L			
	J I S I . 2号 ドラム					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ製,2.0m,アンカーブロック設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵高	1.5m		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	A-IV型		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	アンカーブロック設置				
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-IV 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm (運搬費加算あり)	20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役 ネット張	0.250	人			
	普通作業員 ネット張	0.730	人			
	土木一般世話役 支柱設置	0.180	人			
	普通作業員 支柱設置	0.910	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単-3号 ***					
	柵工		m		100.000	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,1.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵種区分	板柵		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)柵高区分	1.0		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	4)荒目・BSの単価(円/㎡)柵の時			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)細目の単価(円/㎡)柵の時					
	土木一般世話役	14.000	人			
	特殊作業員	3.800	人			
	普通作業員	35.500	人			
	軽作業員	13.600	人			
	諸雑費	0.040				
	松杭丸太 長3.3m、末口12cm	100.000	本			
	板材 (杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	2.900	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単-4号 ***					

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	A-IV型, アンカーブロック, 廃棄			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)規格区分 2)柵高	A-IV型 1.5m		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)基礎状況 4)撤去区分	アンカーブロック 廃棄				
	土木一般世話役	0.230	人			
	普通作業員	0.890	人			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 20.000 m
	単価		m			
	*** S単-5号 ***					
	石積工(現場発生材)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	石積工(現場発生材) あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.540	人			
	石工	0.860	人			
	普通作業員	1.000	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t 運転手(特殊)	1.010	日			
	軽油 JIS1.2号 ドラム	42.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-7号 ***					
	砂		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 路盤用, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	砂 路盤用	1.000	m <sup>3</sup>			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-8号 ***					

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	フェンス処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンス処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	フェンス処分費	1.000	ton			計上無し
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 9号 ***					
	コンクリート塊処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塊処分費 (無筋)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	(無筋)		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コンクリート塊処分費 (無筋)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 10号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,4週6休未満(補正なし)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)昼夜区分 5)低騒音・低振動対策 6)週休2日補正	無筋 制約無 機械 昼間 する 4週6休未満(補正なし)		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツァラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クワツァラン RC-40		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕上がり厚さ	10cm			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗装材)	なし				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.500	m3			
	土木一般世話役	0.220	人			
	普通作業員	0.690	人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.900	時間			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	12.000	L			
	運転手(特殊)	0.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-13号 ***					
	コンクリートカット[手動式・湿式]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径30cm, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)機械コード<<単位が日のみ>>					
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深10cm級 プレート径30cm	1.000	時間			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.900	L			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単-14号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分	敷設				
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>			計上無し
	普通作業員	0.160	人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単-15号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分	敷設				
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	0.160	人			



事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 16号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし
	普通作業員		0.320 人			制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 17号 ***					
	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	無し				
	5)障害の有無	無し				
	6)施工数量	5,000m <sup>3</sup> 未満				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模)				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 29号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)敷均し作業内容 3)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とりこわし,機械積込,無し,1.5km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上区分 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)コンクリート規格の選択	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上区分 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)コンクリート規格の選択	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 33号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 34号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青質板)t=10mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 目地板の計上区分 2) 目地板の選択	計上する 目地板(瀝青質板)t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 35号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基			
	*** S単- 36号 ***					
	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区 施設(水路)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	スクラップ材運搬		ton		2.000 ton	歩A 当たり算出
	2ton車,現場~10km以下					
	運賃料金 2ton車 10km以下	1.000	台			
	合 計					算出数量 2.000 ton
	単 価		ton			
	*** T単-2号 ***					
	吸出防止マット設置		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	100.000	m <sup>2</sup>			
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	100.000	m <sup>2</sup>			S単 14号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合 計					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** T単-3号 ***					
	水路切断手間		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	ほ場落口工と水路の接続部 コンクリートカット[手動式・湿式] 切削深10cm級 ブレード径30cm.,交替制補正対象外 普通作業員	0.167	時間			S単 13号
		0.020	人			S単 6号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 17号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 オブソカット - 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 現場制約あり, -, -, -, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - - -				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 無し 無し				
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			



事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	バックホ[カー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	ダンプトラック[ワゴンド・ディーゼル] 4t積級		供用日			
	運転手(一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(1次・2次・3次)] 7t級 7~9t		日			
	振動ロー(土工用) [フラット・シングル型・排対型(3次)] 質量11~12t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	バックホ[クロー型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 28号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	バックホ[クロー型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 29号 ***					
	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)敷均し作業内容 3)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - あり				
	バックホ[クロー型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 運転手 (特殊)		日 人			
	軽油 J I S 1 . 2号 ドラム		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 30号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート構造物とこわし,機械積込,無し,1.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート構造物とりこわし 機械積込 無し 1.5km以下				
	ガンボトラック[ワロード・ティール] 10t積級 運転手(一般)		供用日 人			
	軽油 JIS1.2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上区分 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) コンクリート規格の選択	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上区分 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) コンクリート規格の選択	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 小型構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 34号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青質板)t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上区分 2)目地板の選択 普通作業員	計上する 目地板(瀝青質板)t=10mm	人			
	土木一般世話役		人			
	目地板 (瀝青質板) 10mm		m <sup>2</sup>			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 35号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 50kg以上80kg以下, 無し, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	バックホ【クロー型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)】 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t 運転手(特殊)		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		基			
	*** S単- 36号 ***					
	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	モータレーダ【土工用・排対型(2次)】 ブレード幅3.1m		供用日			



事業名	農業用施設災害復旧事業 畦布地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 畦布地区

工事別工事名: 2年災\_農地・農業用施設災害復旧工事\_畦布地区\_施設(水路)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート塊処分費 (無筋)	1.200	m <sup>3</sup>			単A
	ネットフェンス用アンカーブロック 300×300×500 (運搬費加算あり)	12.000	個			単A
	小 計					
	安全防護柵類					
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-IV 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm (運搬費加算あり)	23.000	m			単A
	目地材類					
【SP】	目地板(瀝青質板) 10mm	0.353	m <sup>2</sup>			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材(マット・シート類)	232.960	m <sup>2</sup>			単A
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	58.600	m <sup>2</sup>			単A
	小 計					
	セメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.156	ton			単A
	松丸太					
	松杭丸太 長3.3m、末口12cm	21.000	本			単A
	板材					
	板材(杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	0.609	m <sup>3</sup>			単A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.150	L			単A
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	266.586	L			単A
【SP】	軽油 J I S 1. 2号 ドラム	326.702	L			単A
	小 計					
	機械輸送費					
	運賃料金 2ton車 10km以下	0.133	台			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.794	m <sup>3</sup>			単A
	コンクリート用骨材					
	洗砂 洗砂(荒目)	0.262	m <sup>3</sup>			単A
	道路用碎石					



