



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和3年度

農業用施設災害復旧事業

根折2地区

2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

金抜き設計書

(当初)

和泊町

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
	舗装復旧工 (As)		式		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm,あり	55.000	m ²			S単 22号
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,1層施工,-,70mm,70mm,あり	55.000	m ²			S単 20号
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工,140mm,再生クワシヤラン RC-40,あり	55.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単-2号 ***						
	舗装取壊工		式		1.000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	55.000	m ²			S単 15号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	8.400	m			S単 16号
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	2.200	m ³			S単 14号
	産業廃棄物処分費 As殻	2.200	m ³			S単 4号
	合 計					
	単 価					
*** B単-3号 ***						
	ガードレール (土中用) 布設替		式		1.000	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し	16.000	m			S単 7号
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	16.000	m			S単 5号
	合 計					
	単 価					
*** B単-4号 ***						
	付帯工		式		1.000	歩A 当たり算出
	嵩上げ100型	7.000	m			T単 1号
	嵩上げ260型	2.000	m			T単 2号
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm,あり	6.200	m ²			S単 22号
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,1層施工,-,70mm,70mm,あり	6.200	m ²			S単 20号
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工,140mm,再生クワシヤラン RC-40,あり	6.200	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
*** B単-5号 ***						
	舗装復旧工 (As)		式		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,40mm,あり	325.000	m ²			S単 22号
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,1層施工,-,100mm,100mm,あり	325.000	m ²			S単 21号
	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m ³)	73.000	m			S単 23号
	合 計					

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
	舗装取壊工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	325.000	m ²			S単 15号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	8.800	m			S単 16号
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下	13.000	m ³			S単 14号
	産業廃棄物処分費 As殻	13.000	m ³			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
	ガードレール(土中用) 布設替		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	36.000	m			S単 7号
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する	36.000	m			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					
	石積工		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準以外, -, -, -	2.000	m ³			S単 9号
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m ³			S単 11号
	盛土工 BH投入+振動コンパクタ	5.000	m ³			T単 3号
	砂(路盤用)	3.000	m ³			T単 4号
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 団粒土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	2.000	m ²			S単 12号
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 団粒土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	3.000	m ²			S単 13号
	石積工	13.000	m ²			T単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	タンバ(II)				
	特殊作業員					
	普通作業員	0.560	人			
	諸雑費 10%	0.850	人			
	0.100					
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンバクタ(I)				
	特殊作業員					
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費 10%	0.850	人			
	0.100					
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-3号 ***					
	石積工(現場発生材)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積工(現場発生材) あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.540	人			
	石工	0.860	人			
	普通作業員	1.000	人			
	パッキン[クローラ型・クレーン機能付・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 運転手(特殊)	1.010	日			
	軽油 JIS1.2号 ドラム	42.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-4号 ***					
	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As殻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	As殻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	産業廃棄物処分費 As殻	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1) 建込区分	土中建込				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				週休:補正なし 時間的制約:なし
	3) 施工規模	21m未満				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4) 時間的制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.600	m			
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 6号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1) 建込区分	土中建込				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				週休:補正なし 時間的制約:なし
	3) 施工規模	21m以上50m未満				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4) 時間的制約	—				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.200	m			
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 7号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1) 作業区分	土中建込用				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2) 規格	B・C-4E				週休:補正なし 時間的制約:なし
	3) 時間的制約	受けない				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4) 夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 8号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1) 施工区分	敷設				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価					週休:補正なし 時間的制約:なし
						制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			計上無し
	普通作業員	0.160	人			

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 9号 ***					
	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無	-				
	6) 施工数量	標準以外				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単価		m ³			
	*** S単- 10号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m ³			
	*** S単- 11号 ***					
	SP 床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単価		m ³			
	*** S単- 12号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	切土部 -				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単価		m ²			
	*** S単- 13号 ***					

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、 H 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し H 質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 15号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 16号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)Co+As(カハ-)装版の全体	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単- 17号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-40(高炉B) W/C65			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上区分 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単- 18号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 140mm, 再生クラッシュラン RC-40, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 全仕上り厚 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格	1層施工 140.000mm 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, 1層施工, -, 70mm, 70mm, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 材料区分 II 10) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 11) 路盤材全仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 粒度調整砕石 M-30 70.000mm 70.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, 1層施工, -, 100mm, 100mm, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分I	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 材料区分II	粒度調整砕石 M-40				
	10) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	100.000mm				
	11) 路盤材全仕上り厚	100.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
材変	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 密粒度アスコン(13), プライムコート PK -3, 40mm, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	40.000mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート PK-3				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	6) 材料区分	密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単- 23号 ***					
材変	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満, 各種(締固め後密度2.10t/m ³)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 断面積	155cm2以上175cm2未満				
	2) 材料	アスファルト混合物				
	3) 材料の選択	各種(締固め後密度2.10t/m ³)				
	単 価		m			

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区					
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区					
工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	嵩上げ100型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	5.100	m ³			S単 11号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	3.800	m ³			S単 10号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	3.500	m ³			S単 1号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	13.800	m ²			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.930	m ³			S単 17号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-2号 ***					
	嵩上げ260型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	4.800	m ³			S単 11号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	3.800	m ³			S単 10号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	3.500	m ³			S単 1号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.000	m ²			S単 18号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.760	m ³			S単 17号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-3号 ***					
	盛土工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	BH投入+振動コンパクタ					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	11.110	m ³			S単 10号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	10.000	m ³			S単 2号 算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単-4号 ***					
	砂(路盤用)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	購入土 (現場着単価)	10.000	m ³			算出数量 10.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単-5号 ***					
	石積工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	雑石 控え50cm	5.000	m ³			
	石積工(現場発生材) あり	10.000	m ²			S単 3号
	吸出防止材 合織不織布 厚10mm 9.8KN/m	10.000	m ²			

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 9号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準以外 - - -				
	小型バケツ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 運転手(特殊)		供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容 小型バケツ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) 運転手(特殊)	土砂 小規模(標準以外)	供用日 人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 バケツ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 運転手(特殊)	土砂 上記以外(小規模) - -	供用日 人 人			
	普通作業員		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	バックホ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 13号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	バックホ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.5km以下				
	クランプトラック[オンロード・ティール]		供用日			
	10t積級		人			
	運転手(一般)		人			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 15号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 JIS1.2号 ドラム		L			
	単 価		m ³			
	*** S単-16号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) Co+As(カバ-)装版の全体	-				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用プレート 径560mm		枚			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単-17号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上区分	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) コンクリート規格の選択	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単-18号 ***					

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 型わく工	一般型枠 小型構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 19号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 1層施工, 140mm, 再生クラッシュラン RC-40, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 全仕上り厚 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格	1層施工 140.000mm 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	モータレガ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
	ロードロー [マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
	タイヤローラ [排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)] 質量 8~20 t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, 1層施工, -, 70mm, 70mm, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 粒度調整砕石 M-30				
	10) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 11) 路盤材全仕上り厚	70.000mm 70.000mm				
	モータレガ [土工用・排対型(2次)] プレート幅3.1m		供用日			
	ロードロー [マガム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
	タイヤローラ [排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)] 質量 8~20 t		日			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, 1層施工, -, 100mm, 100mm, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 材料区分 II 10) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 11) 路盤材全仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 粒度調整砕石 M-40 100.000mm 100.000mm				
	モータローラ [土工用・排対型 (2次)] プレート幅3.1m		供用日			
	ロードローラ [マカダム・排対型 (2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
	タイヤローラ [排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)] 質量 8~20 t 運転手 (特殊)		日 人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	粒度調整砕石 M-40 40~0mm		m ³			
	軽油 J I S 1. 2号 ドラム		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 密粒度アスコン (13), プライムコート PK -, 3.40mm, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40.000mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート PK-3 あり 密粒度アスコン (13)				
	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・排対型 (2011年規制)] 舗装幅2.3~6.0m		日			
	ロードローラ [マカダム・排対型 (2次)] 質量10 t 締固め幅2.1m		日			
	タイヤローラ [排対型 (2011年規制)] 質量13 t		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			

事業名	農業用施設災害復旧事業 根折2地区
工事名	2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

工事別工事名: 2年災 農地・農業用施設災害復旧工事 根折2地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物処分費 As殻	15.200	m3			単A
	吸出防止材 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	13.000	m ²			単A
【SP】	アスファルト類 アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-3	0.486	ton			単A
	燃料類 ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	3.366	L			単A
	軽油 JIS1.2号 ドラム	54.600	L			単A
【SP】	軽油 JIS1.2号 ドラム	188.331	L			単A
	小 計					
【SP】	コンクリートカッター用ブレード コンクリートカッター用ブレード 径560mm	0.041	枚			単A
	合 計					
	雑石 控え50cm	6.500	m3			単A
	購入土 (現場着単価)	3.000	m3			単A
	小 計					
【SP】	アスファルト舗装材 アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)	0.972	ton			単A
【SP】	アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)	2.757	ton			単A
	小 計					
【SP】	一般用生コンクリート 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	1.806	m3			単A
【SP】	道路用砕石 粒度調整砕石 M-40 40~0mm	0.413	m3			単A
【SP】	粒度調整砕石 M-30 30~0mm	0.078	m3			単A
【SP】	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.078	m3			単A
	小 計					
	合 計					