

工事設計書

設計書総括情報		
事務所名	和泊町	
設計書名	実施設計書	
事業名		
積算総括情報		
諸経費体系	A 公共	
適用単価区分	1 実施単価	
単価適用地区	77 沖永良部	
単価適用日	0 令和 3年 9月 1日	
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %	
工種	1 3 道路維持	
施工地域	0 3 一般影響有り(2)現道4工種	
現場環境改善費	0 7 計上無し	
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %	
契約保証	0 1 金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	0 1 補正無	
週休2日補正	0 1 補正なし	
I C T 3次元管理	0 1 なし	

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
舗装 レベル 1		式			Y2J000000
区画線工 レベル 2		式			Y2J150000
区画線工 レベル 3		式			Y2J150100
熔融式区画線		式			Y2J150101
区画線（熔融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 15cm	1,240	m			S7001 0 施工内訳0-0001号表
熔融式カラー路面標示		式			Y2J150106
熔融式カラー路面標示（高輝度） 実線 W=300 骨材散布型 施工規模500m以上 見積	1,040	m			F0001 0
塗布式カラー路面標示		式			Y2J15010B

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗布式カラー路面標示 緑色 Con面用					F0002 0
見積	60	m ²			
直接工事費					
運搬費		式			Z0004
建設機械運搬費		式			YZ4010000
車両航送費 区画線施工車（貨物車6～7m） 鹿児島港～和泊港	1	式			F0003 0
準備費		式			Z0005
図面作成費	3	枚			W0001
共通仮設費（ 率分）		式			
共通仮設費計					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費計					
工事原価					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計		式			

施工内訳表

施工内訳0-0001号表

1000 m 当り

区画線（溶融式）設置工（手動）

S7001

線色：白色

実線 施工幅 15cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線（実線）[手間] 15cm 時間的制約無し 昼間単価	1,000.00	m			TB001
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110
軽油	44.00	L			T0002
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
補正係数=1.000×1.000=1.000 単価 =168×1.000=168					

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条件 名称	値 称
X1000	**本工事費**				
Y2J000000	舗装 レベル1	式			
Y2J150000	区画線工 レベル2	式			
Y2J150100	区画線工 レベル3	式			
Y2J150101	溶融式区画線	式			
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	1,240 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=実線, B=白色, C=施工幅 1.5cm, D=塗布厚 1.5mm, E=供用区間 , F=排水性舗装でない場合, G=昼間単価, H=無し, I=VI-1-①-1	
Y2J150106	溶融式カラー路面標示	式			
F0001	溶融式カラー路面標示（高輝度） 実線 W=300 骨材散布型	1,040 m			
Y2J15010B	塗布式カラー路面標示	式			
F0002	塗布式カラー路面標示 緑色 Con面用	60 ㎡			
G0000	**直接工事費**				
Z0004	運搬費	式			
YZ4010000	建設機械運搬費	式			
F0003	車両航送費 区画線施工車（貨物車6～7m）	1 式			
Z0005	準備費	式			
W0001	図面作成費	3 枚		A=23898, B=0, C= A=単価, B=2次製品区分, C=機労材集計区分	
Z0050	共通仮設費（率分）	式			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条 件 名 称
G1000	**共通仮設費計**			
G2000	**純工事費**			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	**現場管理費計**			
G4000	**工事原価**			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	**一般管理費等計**			
G4800	**工事価格**			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	**請負工事費**			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	T0002	221		54.5600	L	軽油	3-1 燃料類
2	T7104	060		706.8000	kg	路面標示用塗料	塗料・道路区画線等
3	T7110	060		31.0000	kg	接着用プライマー	塗料・道路区画線等
4	T7111	060		31.0000	kg	ガラスビーズ	塗料・道路区画線等
5	TB001	400		1,240.0000	m	溶融式区画線（実線）[手間]	土木工事標準単価（1）区画線工