

設 計 概 要

工 事 名	交通安全対策事業 前原大窪原線（和根折線合流） 塗装工事	
工 事 箇 所	和泊町 根折 地内	
(今回)	(前回)	
区画線工（緑色・実線） L=150m W=30cm		
区画線工（白色・実線） L=150m W=15cm		
図面作成費 3枚		

工事設計書

設計書総括情報	
事務所名	和泊町
設計書名	実施設計書
事業名	
積算総括情報	
諸経費体系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	77 沖永良部
単価適用日	0 令和 7年 6月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	0 0 % (前払金保証対象外)
工種	1 3 道路維持
施工地域	0 3 一般影響有り(2)現道4工種
現場環境改善費	0 7 計上無し
消費税税率	0 4 消費税税率：10%
契約保証	0 3 無保証
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休2日補正	0 3 4週8休(通期)(一般土木)
I C T 3次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
舗装 レベル 1		式			Y2J000000
区画線工 レベル 2		式			Y2J150000
区画線工 レベル 3		式			Y2J150100
熔融式区画線		式			Y2J150101
区画線（熔融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 1.5cm	150	m			S7001 0 施工内訳0-0001号表
区画線工（熔融式・緑色・実線） 100m以上500m未満 高視認性 W=30cm	150	m			F0001 0
直接工事費					
準備費		式			Z0005

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
図面作成費					F0002 0
	3	枚			
共通仮設費 (率分)		式			
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費		式			
** 現場管理費計 **					
** 工事原価 **					
一般管理費		式			
契約保証費		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

施工内訳表

施工内訳0-0001号表

1000 m 当り

区画線（溶融式）設置工（手動）

S7001

線色：白色

実線 施工幅 15cm

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線（実線）[手間] 15cm 時間的制約無し 昼間単価	1,000.00	m			TB001
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110
軽油	40.00	L			T0002
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量/ 単位	単価 金額	条件 名称	値 称
X1000	**本工事費**				
Y2J000000	舗装 レベル1	式			
Y2J150000	区画線工 レベル2	式			
Y2J150100	区画線工 レベル3	式			
Y2J150101	溶融式区画線	式			
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	150 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=実線, B=白色, C=施工幅 1.5cm, D=塗布厚 1.5mm, E=供用区間 , F=排水性舗装でない場合, G=昼間単価, H=無し, I=VI-1-①-1	
F0001	区画線工（溶融式・緑色・実線） 100m以上500m未満	150 m			
G0000	**直接工事費**				
Z0005	準備費	式			
F0002	図面作成費	3 枚			
Z0050	共通仮設費（率分）	式			
G1000	**共通仮設費計**				
G2000	**純工事費**				
Z0020	現場管理費	式			
G2900	**現場管理費計**				
G4000	**工事原価**				
Z0030	一般管理費	式			

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	T0002	221		6.0000	L	軽油	3-1 燃料類
2	T7104	060		85.5000	kg	路面標示用塗料	塗料・道路区画線等
3	T7110	060		3.7500	kg	接着用プライマー	塗料・道路区画線等
4	T7111	060		3.7500	kg	ガラスビーズ	塗料・道路区画線等
5	TB001	400		150.0000	m	溶融式区画線（実線）[手間]	土木工事標準単価（1）区画線工