

設計概要

[illegible]

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	和泊町
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	77 沖永良部
単 価 適 用 日	0 令和 7 年 6 月 1 日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	1 3 道路維持
施工地域	0 3 一般影響有り(2)現道4工種
現場環境改善費	0 7 計上無し
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	0 1 補正無
週休2日補正	0 3 4週8休(通期)(一般土木)
I C T 3 次元管理	0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
舗装	レベル 1					Y2J000000
			式			
区画線工	レベル 2					Y2J150000
			式			
区画線工	レベル 3					Y2J150100
			式			
溶融式区画線						Y2J150101
			式			
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 1 5 cm						S7001 0
		720	m			施工内訳0-0001号表
区画線工（溶融式・緑色・実線） 500m以上1000m未満 高視認性 W=30cm						F0001 0
		720	m			
直接工事費						
準備費						Z0005
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
図面作成費						F0002 0
		3	枚			
共通仮設費（率分）						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費						
			式			
** 現場管理費計 **						
** 工事原価 **						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
			式			
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色

実線 S7001
施工幅 1 5 cm

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁0-0006

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（実線）[手間] 1 5 c m 時間的制約 無し 昼間単価	1,000.00	m			TB001
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110
軽油	40.00	L			T0002
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

入力データ一覧表

頁0-0007

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊			
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J150000	区画線工 レベル 2	式		
Y2J150100	区画線工 レベル 3	式		
Y2J150101	溶融式区画線	式		
S7001	区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色	720 m		A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1 A=実線, B=白色, C=施工幅 1 5 cm, D=塗布厚 1 . 5 mm, E=供用区間 , F=排水性舗装でない場合, G=昼間単価, H=無し, I=VI-1-①-1
F0001	区画線工（溶融式・緑色・実線） 500m以上1000m未満	720 m		
G0000	＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊			
Z0005	準備費	式		
F0002	図面作成費	3 枚		
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊			
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0030	一般管理費	式		

入力データ一覧表

頁0-0008

[illegible]

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	区画線工（溶融式・緑色・実線） 500m以上1000m未満 高視認性 W=30cm	m	1,810					
F0002	図面作成費	枚	29,166					

機 労 材 集 計 表

頁0-0010

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	T0002	221		28.8000	L	軽油	3-1 燃料類
2	T7104	060		410.4000	kg	路面標示用塗料	塗料・道路区画線等
3	T7110	060		18.0000	kg	接着用プライマー	塗料・道路区画線等
4	T7111	060		18.0000	kg	ガラスビーズ	塗料・道路区画線等
5	TB001	400		720.0000	m	溶融式区画線（実線）[手間]	土木工事標準単価（1）区画線工