誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

町単独事業

町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

金抜き設計書

（当初）

鹿児島県

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

項　目　名	内　　容
事業主体名	
事業名	町単独事業
地区名	
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区
施工場所	大島郡和泊町　根折　地内
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	沖永良部
地区区分	沖永良部
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年０２号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事(単価型)[共･現]対応
工種区分	舗装工事
工種体系区分	一般土木工事[共･現]対応
工事工種体系年番号	令和６年１号［１号］
契約保証費	計上しない
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・運搬費～営繕費等				
8 ・・・現場管理費				
9 ・一般管理費等				
10 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
11 処分費等（直接工事費の内数）				
12 純工事費				

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・道路工事	1.000	式		
・・町道舗装取壊・処分	1.000	式		
・・町道舗装復旧	1.000	式		

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・道路工事	1.000	式			
・・町道舗装取壊・処分	1.000	式			
000001 舗装版切断	10.000	m			歩Ａ・単Ａ Ｂ単　1号
000002 舗装取壊・処分	30.000	m			歩Ａ・単Ａ Ｂ単　2号
合　計					
・・町道舗装復旧	1.000	式			
000003 町道舗装復旧	30.000	m			歩Ａ・単Ａ Ｂ単　3号
合　計					

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			Ｓ単　7号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	舗装取壊・処分		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	11.000	m3			Ｓ単　2号
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	50.000	㎡			Ｓ単　6号
S02123	産業廃棄物処分費 アスファルト	2.000	m3			Ｓ単　1号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	2.000	m3			Ｓ単　5号
T00001	建設発生土処理	11.000	m3			Ｔ単　1号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	町道舗装復旧		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり	50.000	㎡			Ｓ単　8号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	50.000	㎡			Ｓ単　9号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	50.000	㎡			Ｓ単　10号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(13)	50.000	㎡			Ｓ単　11号
	合　計					
	単　価					

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処分費 アスファルト			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	 アスファルト		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	産業廃棄物処分費 アスファルト	 1.000	 m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,3.5km以下			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	110mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0㎜,100㎜			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	粒度ｱｽｺﾝ(13)			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡			

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	建設発生土処理		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5k	10.000	m3			Ｓ単　3号
	m以下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	10.000	m3			Ｓ単　4号
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
M02065	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,無し,3.5km以下			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
M02551	ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN		供用日			
F08017	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ﾞ超低・排対(~2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
M16470	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド		L			
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- あり				
M13016	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			
M14082	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量8～20ｔ		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 110mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	110mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
M13016	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			
M14082	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量8～20ｔ		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 粒度調整砕石 M-30				
M13016	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(2次)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		供用日			

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M14082	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量8～20ｔ		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M－30　　30～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	粒度ｱｽｺﾝ(13)			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
F04505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m		日			
F04101	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 質量8～20ｔ		日			
F04201	ロードローラ[マカダム･`超低・排対型(～2014)] 質量10~12ｔ		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J01003	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			
P28003	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３		ton			
P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単　価		㎡			

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	産業廃棄物処分費 アスファルト	6.000	m3			単A
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３	0.189	ton			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.279	L			単A
【SP】 P34004	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油又はドラム渡し	202.173	L			単A
	小　　計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.023	枚			単A
	合　　計					
	アスファルト舗装材					
【SP】 J01003	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	0.378	ton			単A
	道路用砕石					
【SP】 J03116	粒度調整砕石 M－30　　30～0mm	0.191	m3			単A
【SP】 J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.191	m3			単A
	小　　計					
	合　　計					

事業名	町単独事業
工事名	町単独　根折地区　道路舗装改良工７－１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	産業廃棄物処分費 アスファルト		m3	5,000		S単　1号