

工 事 設 計 書

設計書総括情報

事 務 所 名

和泊町

設 計 書 名

実施設計書

事 業 名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

A 公共

適用単価区分

1 実施単価

単価適用地区

77 沖永良部

単 価 適 用 日

0 令和 7年10月 1日

積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

前払率 (%)
工種
施工地域
現場環境改善費
消費税税率
契約保証
週休2日補正
ICT3次元管理

00 % (前払金保証対象外)
04 道路改良
08 山間僻地及び離島
07 計上無し
04 消費税税率：10 %
03 無保証
04 4週8休(月単位)(一般土木)
01 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良	レベル 1						Y2E000000
				式			
コンクリート工	レベル 2						Y2E0S0000
				式			
張りコンクリート工	レベル 3						Y2E0S0100
				式			
張りコンクリート工							Y2E0S0101
				式			
張りコンクリート工 (防草コンクリート) バックホウ (-4.5≦H<-1.0かつW≦2.0)							S1421 0
		1		式			施工内訳0-0001号表
直接工事費							
共通仮設費 (率分)							
				式			
共通仮設費計							

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費							
現場管理費							
				式			
現場管理費計							
工事原価							
一般管理費							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費等計							
工事価格							
消費税相当額							
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
請負工事費計				式			

張りコンクリート工（防草コンクリート）
バックホウ（ $-4.5 \leq H < -1.0$ かつ $W \leq 2.0$ ）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0001号表

頁0-0006

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（基面整正）	136.00	m ²			S1422 施工内訳0-0002号表
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	1.00	m ²			S1423 施工内訳0-0003号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：有り バックホウ（ $-4.5 \leq H < -1.0$ かつ $W \leq 2.0$ ）	136.00	m ²			S1424 施工内訳0-0004号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	136.00	m ²			S1425 施工内訳0-0007号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.20	人			R2500
普通作業員	3.20	人			R0200
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.43	人			R2500
型わく工	0.86	人			R3300
普通作業員	0.52	人			R0200
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.60	人			R2500
特殊作業員	1.10	人			R0100
普通作業員	1.90	人			R0200
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0005号表
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 28m3（クレーン付）	0.89	日			SA740 施工内訳0-0006号表
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0010

生コン単価（高炉セメントB）

S1401

施工内訳0-0005号表

強度 (18 - 20)

スランプ (8 cm)

m3

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.28m3, 吊能力1.7t	1.60	供用日			T0458
軽油	37.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500
普通作業員	0.31	人			R0200
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

入力データ一覧表

頁0-0013

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価	条 件 名 称 価 値
X1000	＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E0S0000	コンクリート工 レベル 2	式		
Y2E0S0100	張りコンクリート工 レベル 3	式		
Y2E0S0101	張りコンクリート工	式		
S1421	張りコンクリート工（防草コンクリート） バックホウ（ $-4.5 \leq H < -1.0$ かつ $W \leq 2.0$ ）	1 式		A=3, B=2, C=136, D=7, E=1, F=136, G=50, H=1, I=1, K=1 A=防草コンクリート, B=有（張りコンクリート工で基面整正を計上）, C=基面整正面積（㎡）, D=バックホウ（ $-4.5 \leq H < -1.0$ かつ $W \leq 2.0$ ）, E=型枠面積（㎡）, F=コンクリート打設表面積（㎡）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=1 8－8－2 0（高炉）, I=有り, K=Ⅱ-4-③-1
G0000	＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊			
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊			
G2000	＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊ ＊ 現場管理費計 ＊ ＊			
G4000	＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊			

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 値
G4800	**工事価格**			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	**請負工事費**			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

機 労 材 集 計 表

頁0-0015

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	R0100	202		1.4960	人	特殊作業員	労務単価
2	R0200	202		7.4096	人	普通作業員	労務単価
3	R1400	202		1.2104	人	運転手（特殊）	労務単価
4	R2500	202		2.6134	人	土木一般世話役	労務単価
5	R3300	202		0.0860	人	型わく工	労務単価
6	T0002	221		44.7848	L	軽油	3-1 燃料類
7	T0458	382		1.9366	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
8	T0900	214		8.2280	m 3	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
9	T0921	215		8.2280	m 3	生コンクリート	1-3 生コンクリート