



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

土地改良施設維持管理適正化事業

汐海調整池

土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業）46期生

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 汐海調整池
工事名	土地改良施設維持管理適正化事業(整備補修事業)46期生

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	ネットフェンス撤去工(本体)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,構造物,廃棄,あり	1.000	m			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
000002	ネットフェンス撤去工(扉)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,廃棄	1.000	組			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
000003	撤去フェンス運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	ネットフェンス・門扉運搬 廃棄物運搬	2.246	ton			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ネットフェンス工(塩害仕様)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工 15700,1.2m,無,2.0m	1.000	m			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ネットフェンス下部 張りコンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	15.300	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
000006	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	1.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
000007	門扉支柱削孔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	4.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 汐海調整池
工事名	土地改良施設維持管理適正化事業 (整備補修事業) 46期生

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02011	ネットフェンス工		m		20.000 m	歩 A 当たり算出
	ネットフェンス工 (本体) 15700.1.2m, 無, 2.0m			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) ネットフェンス 1 単位当たり単価 (円 / m)					
	2) 柵高 (m)	1.2m				
	3) ブロック基礎区分	無				
	4) 支柱間隔 (m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20.000	m			
R01001	土木一般世話役 設置	0.250	人			
R01003	普通作業員 設置	0.970	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 2号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩 A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ 150mm 以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 削孔径	φ 150mm 以下				
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ 150 長 70mm	0.500	個			
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ 150 長 250mm	0.200	本			
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ 150 長 80mm	0.100	個			
R01001	土木一般世話役	0.700	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
M23024	コア採取器 (コアホーリングマシン) φ 50 ~ 150mm	1.850	供用日			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L			
	合 計					算出数量 21.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20.000 m	歩 A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5 (忍び返しあり) m, 構造物, 廃棄, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 柵高	1.5 (忍び返しあり) m				
	2) 基礎区分	構造物				
	3) 撤去区分	廃棄 あり				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	0.180	人			
R01003	普通作業員	0.630	人			
Y00004	諸雑費	0.070				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 4号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉)		組		10.000 組	歩 A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式両開, 廃棄			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1) 規格区分	ネット式両開				
	2) 撤去区分	廃棄				

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 汐海調整池
工事名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業）46期生

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.720	人			
R01003	普通作業員	1.700	人			
Y00004	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01003		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
SQA995	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,8.5km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:週単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 汐海調整池
工事名	土地改良施設維持管理適正化事業(整備補修事業)46期生

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	ネットフェンス撤去工(本体)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,構造物,廃棄,あり	1.000	m			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
000002	ネットフェンス撤去工(扉)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,廃棄	1.000	組			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
000003	撤去フェンス運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00003	ネットフェンス・門扉運搬 廃棄物運搬	2.246	ton			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
000004	ネットフェンス工(塩害仕様)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工 15700,1.2m,無,2.0m	1.000	m			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
000005	ネットフェンス下部 張りコンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	15.300	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
000006	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	1.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
000007	門扉支柱削孔工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	4.000	本			S単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業 汐海調整池
工事名	土地改良施設維持管理適正化事業 (整備補修事業) 46期生

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離 標準単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾜｰﾙﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	40.77%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	44.82%			R1
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	L	14.41%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 7号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.68%			
	Z)材料構成比		71.32%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	12.85%			R1
R01002	特殊作業員	人	7.30%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.58%			R3
J02054	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	71.32%			Z1
	単 価	m3				
	*** S 単 - 8号 ***					
SQA995	SP 現場発生品及び支給品運搬	ton			1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚﾝ装置付2t積,吊能力2.9t,無し,8.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)D1D区間の有無 3)片道運搬距離(km)	ｸﾚﾝ装置付2t積,吊能力2.9t 無し 8.5km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		13.79%			
	R)労務構成比		83.40%			
	Z)材料構成比		2.81%			

