

工事名称 内城教員住宅改修工事

工事場所 鹿児島県大島郡和泊町内城地内

改修工事 鉄筋コンクリート造 平屋建て 建築面積:62.454㎡ 延床面積:60.28㎡

(工事価格 _____)
(調査基準価格 _____)
(調査基準価格の100/110 _____)

建築工事 中科目別内訳

建築本体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
離島調整費		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
防水	外部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築本体					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	内部	1	式		
計					
木		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		

建築本体		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
への字金物 仮撤去・復旧	W=600	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 7L製枠 7L目地 鍵無 450角	2	か所			
流し上部水切り	スルス水切り - D=60程度 L=1,800	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築本体		左官		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直 均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 0.2㎡	1	式			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 0.7㎡	1	式			
高圧水洗浄	床廻り 10~15Mpa程度	12.1	㎡			
高圧水洗浄	幅木等 10~15Mpa程度	10.6	㎡			
換気扇撤去跡 無収縮材充填	300×300×厚170 型枠共 材工共	1	か所			
外装薄塗材 E	既存吹付面 砂壁状吹付 下地調整費共	13.6	㎡			
防水形 複層塗材 E	既存吹付面 凹凸状吹付 下地調整費(C-1)共	105	㎡			
防水形 複層塗材 E	既存吹付面 平滑仕上 下地調整費(C-1)共	0.8	㎡			
高圧水洗浄	壁 10~15Mpa程度	124	㎡			
高圧水洗浄	天井 10~15Mpa程度	10.4	㎡			
計						

建築本体		仕上ユニット		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステン流し台	BL認定品 幅1200 トラップ付	1	台			
ステンシンク台	BL認定品 幅600	1	台			
吊戸棚	BL認定品 幅1200	1	台			
ステン水切棚	幅1200(2段)	1	台			
換気フード	L=600	1	か所			
ユニットス	UB1115型 換気扇付き	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

建築本体		環境配慮				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【内壁加吹】						
霧吹きによる湿潤剤散布		14.3	m ²			
手っこわしによる剥ぎ取り	スル-ハ-による手工具外	14.3	m ²			
保護カネ		2	個			
平面形保護マスク		2	個			
マスク専用フィルター		4	個			
保護手袋		8	双			
石綿含有建材集積・梱包	2重密封処理	14.3	m ²			
真空掃除機		2	日			
簡易噴霧器(湿潤用)		2	日			
石綿作業主任者選任		2	日			
【石綿含有建材】	天井化粧石膏ボード					
湿潤剤散布		15.7	m ²			
平面形防塵マスク	国家検定合格	2	個			
マスクフィルター		2	個			

建築本体		外壁改修				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査	タイル・珪外塗替改修	11.4	m ²			
施工数量調査	打放し面・仕上げ塗替改修	118	m ²			
(爆裂部改修)	ポリマーセメント珪外充填工法					
モルタルカット	壁面	2.3	m			
脆弱部のはつり さらえ清掃	壁面 厚18mm程度	0.1	m ²			
鉄筋の錆落とし	壁面	0.1	m ²			
防錆材塗布	壁面	0.1	m ²			
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上 (浮き部改修)	壁面 厚18mm程度	0.1	m ²			
アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂 注入 (ひび割れ部改修)	壁面 鼻先	1	穴			
自動式低圧球 樹脂注入工法		11.1	m			
計						

建築工事 細目別内訳

建築本体		撤去		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	珪外表面 厚さ20～30mm	1.9	m			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
砂利地業撤去	集積、積込み共	0.02	m ³			
S造ガラス屋根撤去	手こわし ガス溶断主体 集積共	8.7	m ²			
床珪外撤去	集積共	0.5	m ²			
床下換気口撤去	100 プラスチック製 処分共	10	か所			
ガラス撤去	集積共	0.4	m ²			
シーリング撤去	集積共	53.5	m			
【吹付珪外撤去】	アスベスト含有無し					
既存脆弱部塗装面 除去	ディスクライナー使用	11.3	m ²			
機械損料		2	日			
テントイヤーバル	カブ 掛け用	2	個			
保護カーネ		2	個			
防塵マスク		2	個			
防塵マスク用フィルター		4	個			

建築本体		撤去			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

建築工事 細目別内訳

建築本体		撤去			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	珪外面 厚さ20～30mm	11.7	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	5.1	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m3			
ビニル床シート撤去	集積共	9.3	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	12	枚			
木製幅木撤去	集積共	4.1	m			
壁タイル撤去	下地珪外共 集積共	3.7	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	28	m ²			
壁紙撤去	集積共	18.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.2	m ²			
天井下地撤去	集積共	2.1	m ²			
木製家具撤去	集積共	2	m ²			
大理石水切加工撤去	集積共	1.8	m			
アルミ製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.6	m			

【種目】1		ガス設備		液化石油ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓 (壁)LB10	1	個			
先止式 瞬間湯沸器 20号 (耐塩仕様)		1	台			
ガスソック	サビソック 15A	1	個			
強化ガスホース	網線入り 300L	1	本			
計						

機械設備工事 細目別内訳

【種目】1		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器 撤去	墨付きロケツク、紙巻器共	1	組			
洗面器 撤去	水栓共	1	組			
化粧棚 撤去		1	組			
化粧鏡 撤去		1	組			
洗濯機ﾊﾞﾝﾄﾞ 撤去	800ﾀｲﾌﾟ	1	組			
洗濯機用水栓 撤去	15A	1	個			
自在水栓 撤去	15A	1	個			
ガスソック 撤去	2口	1	個			
接続ルネ 撤去	300L	1	個			
ｼﾞｬｰ-水栓 撤去	15A	1	個			
壁換気扇 撤去	25cm	2	台			
ﾀﾞｲｱ-加- 撤去	25cm	2	個			
ガス釜 撤去	循環金具共	1	台			
ｶﾞﾘ 撤去	400 x 300	2	個			
化粧ﾌﾟﾗﾝｸ (GW文字入)		1	個			

代価表一覧

内外装								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	下地合板張り	構造用合板 厚12.0 材工共	m ²	1			有り	
	構造用合板	針葉樹 特類F 2級C-D 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	m ²	1.66			有り	
	壁合板張り	ﾌｯ合板 1類 厚4.0 材工共	m ²	1			有り	
	壁合板張り	ﾌｯ合板 1類 厚12.0 材工共	m ²	1			有り	
	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚4.0 材料代	m ²	1.66			有り	
	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	m ²	1.66			有り	

代価表一覧

撤去								
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	木製家具撤去	集積共	m ²	1			有り	
	洋風大便器 撤去	墨付きﾀｰﾝｸ、紙巻器共	組	1			有り	
	洗面器 撤去	水栓共	組	1			有り	
	化粧棚 撤去		組	1			有り	
	化粧鏡 撤去		組	1			有り	
	洗濯機ﾊﾞﾝ 撤去	800ﾀｲﾌﾟ	組	1			有り	
	洗濯機用水栓 撤去	15A	個	1			有り	
	自在水栓 撤去	15A	個	1			有り	
	ｶｽｯｸ 撤去	2口	個	1			有り	
	接続ﾌﾟｷ 撤去	300L	個	1			有り	
	ｼﾞｰﾌﾞ-水栓 撤去	15A	個	1			有り	
	壁換気扇 撤去	25cm	台	1			有り	
	ｸﾞﾗｽ-ｶﾊﾞ 撤去	25cm	個	1			有り	
	ｶｽ釜 撤去	循環金具共	台	1			有り	
	ｶﾗﾘ 撤去	400×300	個	1			有り	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	LED流し元灯	台	1					
01	流し元灯		個	1	1	×0.6			
02	雑材料		式	0.05	1				
03	電工		人	0.117	1				
	計								
	既設照明器具	FL20W-3(シーリングライト)再取付	台	1					
01	電工		人	0.209	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	腰高プレート	カバープレート	枚	1					
01	腰高プレート	カバープレート	枚	1	1	×0.8			
02	雑材料		式	0.02	1				
03	電工		人	0.019	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	埋込コンセント	2P15A×1(撤去・再使用しない)	個	1					
01	電工		人	0.054 ×0.3	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	既設分電盤改修	ELCB2P30AF/20AT取付	式	1					
01	安全ブレーカ	漏電ELCB2P30AF/20AT	個	1	1	×0.7			
02	電工		人	0.264	1				
03	雑材料		式	0.02	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	モル用スイッチボックス	ビニルモル用 1個用	個	1					
01	スイッチボックス	1個用	個	1	1	×0.8			
02	雑材料		式	0.02	1				
03	電工		人	0.1	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	既設照明器具	FCL30W-1(シーリングライト)再取付	個	1					
01	電工		人	0.139	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	照明器具	LEDラケットライト	個	1					
01	照明器具	LEDラケットライト	個	1	1	×0.6			
02	雑材料		式	0.05	1				
03	電工		人	0.13	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	既設分電盤改修	ECB2P30AF/20AT(撤去・再使用しない)	個	1					
01	電工		人	0.264	1	×0.2			
	その他		式	1	0.25				
	計								
	埋込スイッチ	1P15A×1(撤去・再使用しない)	個	1					
01	電工		人	0.054	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	ビニール(撤去・再使用しない)	2号モル	m	1					
01	電工		人	0.05	1	×0.2			
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	既設 VVFケーブル	2.0mm-3C(ステップル)再使用	m	1					
01	電工		人	0.03	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	既設露出コンセント	2P15A×2E(再取付)	個	1					
01	電工		人	0.067	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	埋込コンセント	2P15A×2(撤去・再使用しない)	個	1					
01	電工		人	0.081	1	×0.3			
	その他		式	1	0.25				
	計								

直接仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ネット状養生シート張り	防災 類	m ²	1					
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m ²	1	1				
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	105				
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1				
	計								

代価表

鉄筋									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D10mm	kg	1,000					
01	鉄筋	沖永良部島 異形棒鋼 SD295 D10mm	t	1	1				
	計								
	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1,000					
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	1				
	計								
	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	kg	1,000					
01	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	1	1				
	計								
	鋼材スクラップ		kg	1,000					
01	スクラップ	H2	t	1	1				
	計								

鉄筋									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 下向き	か所	1					
01	あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 下向き	か所	1	1				
	計								
	あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 横向き (H1.5m以下)	か所	1					
01	あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 下向き	か所	1	1				
	計								

代価表

防水									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下地調整材	加付系 平面	m ²	1					
01	下地調整材	加付系	m ²	1	1				
	計								
	下地調整材	加付系 立上り	m ²	1					
01	下地調整材	加付系	m ²	1	1				
	計								
	下地調整材	加付系	m ²	1					
01	下地調整材	加付系	m ²	1	1	×0.8			
	計								
	高圧水洗浄	10～15Mpa程度	m ²	1					
01	高圧水洗浄	10～15Mpa程度	m ²	1	1				
	計								

防水									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	シーリング	打継目地・化粧目地 ※ リリカ系 (PU-2) 15×15	m	1					
01	シーリング	PU-2 15×10	m	1	1				
02	寸法補正		mm2/m	75	1				
	計								
	寸法補正		mm2/m	100					
01	シーリング	PU-2 25×10	m	1	1				
02	シーリング	PU-2 15×10	m	1	1				
	計								

代価表

木									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	構造材 (KD材)	認証かごしま材 杉 特1等 平割材	m3	1					
01	構造材	杉 特1等 平割材	m3	1	1				
02	「認証かごしま材」加算額	構造材	m3	1	1				
	計								
	根太転ばし床組	施工手間	m ²	2					
01	ころばし床組 (大引き, 根太等)	少量 (100m ² 以下)	m ²	1	1				
	計								
	胴縁	縦のみ 施工手間	m ²	2					
01	胴縁	@450 少量 (100m ² 以下)	m ²	1	1				
	計								

左官									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	高压水洗浄	床廻り 10～15Mpa程度	m ²	1					
01	高压水洗浄	10～15Mpa程度	m ²	1	1				
	計								
	高压水洗浄	幅木等 10～15Mpa程度	m ²	1					
01	高压水洗浄	10～15Mpa程度	m ²	1	1				
	計								
	高压水洗浄	壁 10～15Mpa程度	m ²	1					
01	高压水洗浄	10～15Mpa程度	m ²	1	1				
	計								
	高压水洗浄	天井 10～15Mpa程度	m ²	1					
01	高压水洗浄	10～15Mpa程度	m ²	1	1				
	計								

代価表

塗装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	戸袋鏡板 DP塗替え	既存アルミ押出アルミ仕上 2級 アクリル樹脂系 アルミ用プライマー処理共	m ²	1					
01	耐候性塗料塗り (DP)	鉄鋼面 2級 アクリル樹脂	m ²	1	1				
02	エポキシ樹脂プライマー		m ²	1	1				
	計								
	縦樋 DP塗替え	C種 ホリウツ樹脂系 75 :系幅280 下地調整・既存塗膜除去 (RB種)	m	1					
01	縦樋 DP塗替え	C種 ホリウツ樹脂系 下地調整・既存塗膜除去 (RB種)	m ²	1	0.4				
	計								
	縦樋 DP塗替え	C種 ホリウツ樹脂系 100 :系幅360 下地調整・既存塗膜除去 (RB種)	m	1					
01	縦樋 DP塗替え	C種 ホリウツ樹脂系 下地調整・既存塗膜除去 (RB種)	m ²	1	0.4				
02	縦樋 DP塗替え	C種 ホリウツ樹脂系 下地調整・既存塗膜除去 (RB種)	m ²	0.06	1				
	計								

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	下地合板張り	構造用合板 厚12.0 材工共	m ²	1					
01	構造用合板	針葉樹 特類F 2級C-D 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	m ²	1	1				
02	床下地(畳下)	ﾌｯ合板程度 突付け張り 厚12mm 手間のみ	m ²	1	1				
	計								
	構造用合板	針葉樹 特類F 2級C-D 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	m ²	1.66					
01	構造用合板	針葉樹 特類F 2級C-D 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	枚	1	1.15				
	計								
	壁合板張り	ﾌｯ合板 1類 厚4.0 材工共	m ²	1					
01	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚4.0 材料代	m ²	1	1				
02	壁合板(胴縁除く)	少量(100m ² 以下)	m ²	1	1				
	計								

代価表

内外装									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	壁合板張り	ﾌｯ合板 1類 厚12.0 材工共	m ²	1					
01	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	m ²	1	1				
02	壁合板(胴縁除く)	少量(100m ² 以下)	m ²	1	1				
	計								
	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚4.0 材料代	m ²	1.66					
01	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚4.0 材料代	枚	1	1.15				
	計								
	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	m ²	1.66					
01	普通合板	ﾌｯ合板 1類(ﾀｲﾌﾟ) F 幅910×長1,820×厚12.0 材料代	枚	1	1.15				
	計								

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製家具撤去	集積共		1					
			m ²						
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1	2				
	計								
	洋風大便器 撤去	墨付き0-タタ、紙巻器共		1					
			組						
01	配管工		人	0.468	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	洗面器 撤去	水栓共		1					
			組						
01	配管工		人	0.207	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧棚 撤去			1					
			組						
01	配管工		人	0.045	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	化粧鏡 撤去			1					
			組						
01	配管工		人	0.069	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								
	洗濯機パン 撤去	800×17		1					
			組						
01	配管工		人	0.144	1				
	その他		式	1	0.25				
	計								

代価表

撤去										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	洗濯機用水栓 撤去	15A	個	1						
	配管工		人	0.07	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	自在水栓 撤去	15A	個	1						
	配管工		人	0.07	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	ガスツク 撤去	2口	個	1						
	配管工		人	0.07	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									

代価表

撤去										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
01	接続フキ 撤去	300L	個	1						
	配管工		人	0.1	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	シャワー水栓 撤去	15A	個	1						
	配管工		人	0.11	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
01	壁換気扇 撤去	25cm	台	1						
	設備機械工		人	0.45	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									

代価表

撤去										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	クイガー加工撤去	25cm	個	1						
01	ダクト工		人	0.18	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
	ガス釜撤去	循環金具共	台	1						
01	配管工		人	1.07	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
	ガリ撤去	400×300	個	1						
01	ダクト工		人	0.95	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									

代価表

撤去										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	ガス給湯器撤去	16号	台	1						
01	配管工		人	1.78	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
	被覆銅管撤去	Cu 20A 一般	m	1						
01	配管工		人	0.082	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									
	排水管撤去	VP 40A 一般	m	1						
01	配管工		人	0.101	0.3					
	その他		式	1	0.25					
	計									

撤去										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	排水管 撤去	VP 50A 一般		1						
			m							
01	配管工		人	0.128	0.3					
	その他			1	0.25					
			式							
	計									

代価表

発生材運搬										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート DID区間無し 6.3km以下	m3	1						
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0km以下	m3	1	1					
02	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0～6.5km以下	km	1.3	1					
	計									
	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 砂利 DID区間無し 6.3km以下	m3	1						
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0km以下	m3	1	1					
02	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0～6.5km以下	km	1.3	1					
	計									
	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 E/L外 DID区間無し 6.3km以下	m3	1						
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0km以下	m3	1	1					
02	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 2t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 5.0～6.5km以下	km	1.3	1					
	計									

発生材運搬									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 ガラス・陶磁器 6.3km以下	m3	1				
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 無筋コンクリート類 5.0km以下	m3	1	1			
02	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 無筋コンクリート類 5.0～6.5km以下	km	1.3	1			
	計								
	発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 廃プラスチック 4.5km	m3	1				
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 4.0km以下	m3	1	1			
02	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 4.0～5.0km以下	km	0.5	1			
	計								
	発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 木材(再資源化) 4.5km	m3	1				
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 木材類 4.0km以下	m3	1	1			
02	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 木材類 4.0～5.0km以下	km	0.5	1			
	計								

代価表

発生材運搬									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 畳 7.0km	m3	1				
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 6.5km以下	m3	1	1			
02	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 6.5～8.5km以下	km	0.5	1			
	計								
	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 無筋コンクリート類 5.0～6.5km以下	km	1.5				
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 無筋コンクリート類 6.5km以下	m3	1	1			
02	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 無筋コンクリート類 5.0km以下	m3	1	1			
	計								
	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 4.0～5.0km以下	km	1				
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 5.0km以下	m3	1	1			
02	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石こうボード類 4.0km以下	m3	1	1			
	計								

代価表

発生材運搬										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 木材類 4.0~5.0km以下	km	1					
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 木材類 5.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 木材類 4.0km以下	m3	1	1				
	計									
	撤去材運搬 距離補正	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石ころぼ-ド類 6.5~8.5km以下	km	2					
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石ころぼ-ド類 8.5km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間無し	2t積級 石ころぼ-ド類 6.5km以下	m3	1	1				
	計									

代価表

発生材処分										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	発生材処分	無筋コンクリート	m3	1						
01	発生材処分	無筋コンクリート	m3	1	1					
	計									
	発生材処分	砂利	m3	1						
01	発生材処分	無筋コンクリート	m3	1	1					
	計									

代価表

スクラップ										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	スクラップ	H2	t	1						
01	スクラップ	H2	t	1	1					
	計									
	スクラップ	鉄(H3)	kg	1,000						
01	スクラップ	H3	t	1	1					
	計									
	スクラップ	アルミ	kg	1						
01	スクラップ	アルミ	kg	1	1					
	計									
	スクラップ	ステンレス	kg	1						
01	スクラップ	ステンレス	kg	1	1					
	計									

代価表

新設										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考	
	同上取付費	FE-1 レンジフードファン	台	1						
01	ダクト工		人	0.45	1					
	その他		式	1	0.23					
	計									

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	建築本体 直接仮設					
墨出し(テラス屋根)		7.1	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	19.8	m ²			
養生(テラス屋根)		7.1	m ²			
養生(外壁改修)		81.8	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	53.8	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	1.6	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	37.2	m ²			
整理清掃後片付け (テラス屋根)		7.1	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		81.8	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	53.8	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1.6	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	37.2	m ²			
枠組本足場	手すり先行方式 建枠600×1,700 布枠500×1枚	179	m ²			
安全手すり	手すり先行方式 枠組本足場用	48.4	m			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ネット養生シート張り	防災 類	179	m ²			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	15.9	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	36.8	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場)	建枠幅600	179	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	48.4	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		179	m ²			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	15.9	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	36.8	m ²			
建築工事	建築本体 土工					
根切り	人力土工 -	1.4	m ³			
埋戻し	人力土工 -	1.3	m ³			
敷きならし	人力土工 -	0.1	m ³			
建築工事	建築本体 型枠					
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	0.7	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.7	m ²			

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建築工事	建築本体 鉄筋					
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 下向き	2	か所			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 横向き (H1.5m以下)	28	か所			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 横向き	4	か所			
あと施工アンカー	金属拡張型 差筋アンカー D10 上向き	2	か所			
建築工事	建築本体 防水 外部					
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装メカ標準色	53.8	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メカ標準色	22.4	m ²			
下地調整材	珪砂系 平面	53.8	m ²			
下地調整材	珪砂系 立上り	22.4	m ²			
高圧水洗浄	10～15Mpa程度	76.1	m ²			
シーリング	打継目地・化粧目地 ポリアルキル系 (PU-2) 15×15	38.8	m			
シーリング	屋根水切取合い 変成シリコン (MS-2) 10×10	4	m			
建築工事	建築本体 防水 内部					
シーリング	流し台廻り 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	2.7	m			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	建具障子～枠間塞ぎ 変成シリコン (MS-2) 10×10	3.9	m			
シーリング	建具周囲 変成シリコン (MS-2) 10×10	56.6	m			
建築工事	建築本体 木					
構造材 (KD材)	認証かごしま材 杉 特1等 平割材	0.13	m ³			
根太転ばし床組	施工手間	18.3	m ²			
床框材	施工手間	3.3	m			
幅木	施工手間	5.8	m			
胴縁	縦横 施工手間	3.3	m ²			
胴縁	縦のみ 施工手間	0.6	m ²			
額縁	窓出入口 施工手間	5	m			
建築工事	建築本体 金属 内部					
床点検口	屋内用 一般型貼物用 珪砂製枠 珪砂目地 鍵無 450角	2	か所			
建築工事	建築本体 左官 外部					
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 0.2m ²	1	式			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30 0.7m ²	1	式			

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄	床廻り 10～15Mpa程度	12.1	m ²			
高圧水洗浄	幅木等 10～15Mpa程度	10.6	m ²			
外装薄塗材 E	既存吹付面 砂壁状吹付 下地調整費共	13.6	m ²			
防水形 複層塗材 E	既存吹付面 凹凸状吹付 下地調整費(C-1)共	105	m ²			
防水形 複層塗材 E	既存凹凸面 平滑仕上 下地調整費(C-1)共	0.8	m ²			
高圧水洗浄	壁 10～15Mpa程度	124	m ²			
高圧水洗浄	天井 10～15Mpa程度	10.4	m ²			
建築工事	建築本体 左官 内部					
床コンクリート直 均し仕上げ	金こて 直均し仕上げ 0.6m ²	1	式			
建築工事	建築本体 建具 ガラス					
RA-16-7網入型板 ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m ² 以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	0.4	m ²			
ガラスとめ(シー リング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m ² 以下	0.4	m ²			
ガラス清掃		0.4	m ²			
建築工事	建築本体 塗装 外部					
戸袋鏡板 DP塗替え	既存アルミ押出アルミ仕上 2級 アクリル樹脂系 アルミ用プライマー処理共	7.8	m ²			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
縦樋 DP塗替え	C種 ポリウレタン樹脂系 75 :系幅280 下地調整・既存塗膜除去(RB種)	2.6	m			
縦樋 DP塗替え	C種 ポリウレタン樹脂系 100 :系幅360 下地調整・既存塗膜除去(RB種)	10.5	m			
建築工事	建築本体 塗装 内部					
O S C L 塗り	木部 細幅物 系幅100程度 工程B種 素地B種	9.1	m			
O S C L 塗り	木部 細幅物 系幅300以下 工程B種 素地B種	5	m			
E P 塗り 改修仕様	ビニル面(EP塗) 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	10.6	m ²			
建築工事	建築本体 内外装 内部					
天然木化粧複合 フローリング張り	C種 厚さ12 なら 釘留め工法 塗装品	27.5	m ²			
ビニル床シート	マニラ 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	1.1	m ²			
下地合板張り	構造用合板 厚12.0 材工共	9.2	m ²			
壁 けい酸 加珪板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、フロー 下地 下地張り	3.3	m ²			
壁合板張り	珪合板 1類 厚4.0 材工共	25.4	m ²			
壁合板張り	珪合板 1類 厚12.0 材工共	0.6	m ²			
天井 化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	15.7	m ²			
建築工事	建築本体 仕上工 内部					

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スルス流し台	BL認定品 幅1200 トラップ付	1	台			
スルスコン台	BL認定品 幅600	1	台			
吊戸棚	BL認定品 幅1200	1	台			
スルス水切棚	幅1200(2段)	1	台			
建築工事	建築本体 環境配慮					
霧吹きによる湿潤 剤散布		14.3	m ²			
手っこわしによる 剥ぎ取り	スルパ-による手工具外	14.3	m ²			
保護カネ		2	個			
平面形保護マスク		2	個			
マスク専用フィルター		4	個			
保護手袋		8	双			
石綿含有建材 集積・梱包	2重密封処理	14.3	m ²			
真空掃除機		2	日			
簡易噴霧器(湿潤 用)		2	日			
石綿作業主任者選 任		2	日			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
湿潤剤散布		15.7	m ²			
平面形防塵マスク	国家検定合格	2	個			
マスクフィルター		2	個			
保護カネ		2	個			
化学防護手袋		1	組			
天井化粧石膏ボード 撤去	手っこわしによる解体	15.7	m ²			
石綿含有建材 集積・梱包		15.7	m ²			
真空掃除機		1	日			
噴霧器(湿潤用)		1	日			
石綿作業主任者選 任		1	日			
看板類		1	式			
廃石綿仮置き場		1	基			
産業廃棄物 積み込み・運搬・搬 出		1	回			
法定福利費		1	式			
建築工事	建築本体 外壁改修					

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

71

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査	タイル・珪外塗替改修	11.4	m ²			
施工数量調査	打放し面・仕上げ塗替改修	118	m ²			
モルタルカット	壁面	2.3	m			
脆弱部のはつり さらえ清掃	壁面 厚18mm程度	0.1	m ²			
鉄筋の錆落とし	壁面	0.1	m ²			
防錆材塗布	壁面	0.1	m ²			
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面 厚18mm程度	0.1	m ²			
アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂 注入	壁面 鼻先	1	穴			
自動式低圧球抄 樹脂注入工法		11.1	m			
建築工事	建築本体 撤去 外部					
カッター入れ	珪外表面 厚さ20～30mm	1.9	m			
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
砂利地業撤去	集積、積込み共	0.02	m ³			
S造テラス屋根撤去	手こわし ガス溶断主体 集積共	8.7	m ²			
床珪外撤去	集積共	0.5	m ²			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガラス撤去	集積共	0.4	m ²			
シーリング撤去	集積共	53.5	m			
既存脆弱部塗装面 除去	ディスクグラインダ-使用	11.3	m ²			
機械損料		2	日			
フックイヤーバー	フック 掛け用	2	個			
保護メガネ		2	個			
防塵マスク		2	個			
防塵マスク用フィルター		4	個			
建築工事	建築本体 撤去 内部					
カッター入れ	珪外表面 厚さ20～30mm	11.7	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	5.1	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³			
ビニールシート撤去	集積共	9.3	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	12	枚			
木製幅木撤去	集積共	4.1	m			

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁外撤去	下地珪石共 集積共	3.7	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	28	m ²			
壁加撤去	集積共	18.3	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	11.2	m ²			
天井下地撤去	集積共	2.1	m ²			
木製家具撤去	集積共	2	m ²			
スルス水切加撤去	集積共	1.8	m			
アルミ製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	1	m ²			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.6	m			
ガラス撤去 (撤去建具)	集積共	1	m ²			
建築工事	建築本体 発生材処分					
発生材積込み	無筋コンクリート 人力	0.2	m ³			
発生材積込み	珪石類 人力	0.1	m ³			
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	0.03	m ³			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m ³			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	木材類(再資源化) 人力	0.4	m ³			
発生材積込み	畳 人力	1	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート DID区間無し 6.3km以下	0.2	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 砂利 DID区間無し 6.3km以下	0.02	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 珪石 DID区間無し 6.3km以下	0.1	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器 DID区間無し 6.3km以下	0.03	m ³			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック DID区間無し 4.5km	0.1	m ³			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材(再資源化) DID区間無し 4.5km	0.4	m ³			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 畳 DID区間無し 7.0km	1	m ³			
機械設備工事	【種目】1 換気設備					
FE-1 レジフードファン	深型600タイプ 150 × 310mm ² /h × 60pa	1	台			
同上取付費	FE-1 レジフードファン	1	台			
バグフード [深型] (ガリ付)	ステン 100	1	個			
バグフード [深型] (ガリ付)	ステン 150	1	個			
スリバルゲート (低圧ゲート)	インサート無 150mm	1	m			

離島調整対象額							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
スリーブ外 (低圧ダクト)	イサト無 100mm	1	m				
機械設備工事	【種目】1 衛生器具設備						
洋風大便器(床上排水)	普通便座 ロータク手洗付	1	組				
洗面エット[600サイズ、シンク、バス(混合)、住宅用]		1	組				
ミラキレット[住宅用]	キレット(BL) (FL.15W)	1	組				
洗濯機用防水バトン	800形 横引きトラップ	1	個				
機械設備工事	【種目】1 給水設備						
洗濯水栓		1	個				
混合水栓	(壁付)	1	個				
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	1	m				
保温チューブ(ライトカラー)	保温厚10mm 20A	1	m				
接続フタ(金属)(ベソリ管)	300L	1	本				
逆止弁付ボール止水栓	15*15	1	個				
機械設備工事	【種目】1 排水設備						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	1	m				

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額							
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	1	m				
機械設備工事	【種目】1 給湯設備						
給湯・被覆銅管(M)	屋内一般 L=5m 直管 20A	8	m				
保温化粧ケース(樹脂製)	60 × 58	2	m				
接続フタ(金属)(ベソリ管)	300L	1	本				
機械はつり(ダイヤメソド)カッターによる配管用貫通口)	100 ~ 150mm 50mm	2	か所				
機械設備工事	【種目】1 ガス設備 液化石油ガス設備						
ガス栓	ヒューズ コンセントガス栓(壁)LB10	1	個				
先止式 瞬間湯沸器 20号 (耐塩仕様)		1	台				
ガスロック	サビロック 15A	1	個				
強化ガラス	網線入り 300L	1	本				
機械設備工事	【種目】1 撤去工事						
洋風大便器 撤去	墨付きロタク、紙巻器共	1	組				
洗面器 撤去	水栓共	1	組				
化粧棚 撤去		1	組				

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
化粧鏡 撤去		1	組			
洗濯機パン 撤去	800タイプ	1	組			
洗濯機用水栓 撤去	15A	1	個			
自在水栓 撤去	15A	1	個			
ガスソック 撤去	2口	1	個			
接続ルキ 撤去	300L	1	個			
シャワー水栓 撤去	15A	1	個			
壁換気扇 撤去	25cm	2	台			
ガス加温 撤去	25cm	2	個			
ガス釜 撤去	循環金具共	1	台			
ガリ 撤去	400×300	2	個			
化粧アラゲ (GW文字入)		1	個			
ガス給湯器 撤去	16号	1	台			
被覆銅管 撤去	Cu 20A 一般	5	m			
排水管 撤去	VP 40A 一般	1	m			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管 撤去	VP 50A 一般	1	m			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所			
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所			
機械設備工事	【種目】1 発生材処理					
発生材積込み	ホード・木材類 人力 廃プラスチック	0.2	m3			
発生材積込み	陶器くず 人力	0.1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 4.5km以下	0.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 陶器類 DID区間無し 6.3km以下	0.1	m3			
スクラップ費	銅くず	74	kg			
電気設備工事	【種目】1 電灯設備 電灯分岐					
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	2	m			
600Vポリイソレン絶縁耐燃性ポリイソレンケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	2	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C 管内	1	m			
600Vポリイソレン絶縁耐燃性ポリイソレンケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	4	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	2	m			

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V非リフレン絶縁耐燃性 [※] リフレンケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm-3Cビット・天井	2	m			
既設 VVFケーブル	2.0mm-3C(ステップル)再使用	2	m			
ワイヤロケタ	2号	3	m			
モール用スイッチボックス	ビニルモール用 1個用	1	個			
照明器具	LED流し元灯	1	台			
照明器具	LEDラケットライト	1	個			
既設照明器具	FCL30W-1(シーリングライト)再取付	1	個			
既設照明器具	FL20W-3(シーリングライト)再取付	1	台			
ダンプスイッチ(樹脂プレート付)	1P15A×1 1PL4A×1	1	個			
コンセント(露出)	2P15A (F用) 125V	1	個			
既設露出コンセント	2P15A×2E(再取付)	1	個			
コンセント(樹脂プレート付)	2P15A×1 ET 125V	2	個			
コンセント(樹脂プレート付)	2P15A×2 125V	2	個			
腰高プレート	カバープレート	1	枚			
ジョイントボックス	中 透明	1	個			

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

離島調整対象額						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設分電盤改修	ELCB2P30AF/20AT取付	1	式			
電気設備工事	【種目】1 電灯設備撤去工事 電灯設備撤去工事					
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-2Cビット・天井 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm-2C 管内 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3Cビット・天井 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm-3C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル取外し	2.0mm-3C 木造サドル・木造スリーブ 再使用する	2	m			
ビニルモール(撤去・再使用しない)	2号モール	2	m			
蛍光灯器具取外し	露出形 FL 20W ×1 再使用する	1	個			
蛍光灯器具取外し	露出形 FL 20W ×3 再使用する	1	個			
蛍光灯器具取外し	露出形 FL 30W ×1 再使用する	1	個			
白熱灯器具撤去	ラケットライト 再使用しない	1	個			
埋込コンセント	2P15A×1(撤去・再使用しない)	3	個			
埋込コンセント	2P15A×2(撤去・再使用しない)	2	個			
既設露出コンセント	2P15A×2E(撤去・再使用する)	1	個			

