

設計概要

[illegible]

工 事 設 計 書

設計書総括情報	
事 務 所 名	和泊町
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	77 沖永良部
単 価 適 用 日	0 令和 8年 7月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	0 4 道路改良
施工地域	0 6 一般影響有り(2)その他
現場環境改善費	0 2 計上有り(市街地以外)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休2日補正	0 6 4週8休(週単位)(一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
道路改良	レベル 1					Y2E000000
			式			
道路土工	レベル 2					Y2E010000
			式			
掘削工	レベル 3					Y2E010100
			式			
掘削 (土砂)						Y2E010101
			式			
土砂掘削 (オープンカット) 押土無し 障害無し						SQZ001 0
5,000m3未満		310	m 3			施工内訳0-0001号表
土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し 積込:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)		320	m3			SQZ002 0
						施工内訳0-0002号表
整地 (残土受入れ地での処理)						SQZ003 0
		320	m3			施工内訳0-0003号表
作業土工	レベル 3					Y2E100100
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り					Y2E100101
		式			
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し	40	m3			SQZ012 0 施工内訳0-0004号表
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	80	m3			SQZ012 0 施工内訳0-0005号表
基面整正	70	m ²			SQZ014 0 施工内訳0-0006号表
埋戻し					Y2E100106
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	90	m3			SQZ016 0 施工内訳0-0007号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SQZ016 0 施工内訳0-0008号表
路体盛土工 レベル 3					Y2E010600
		式			
路体（流用土）					Y2E010601
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SQZ004 0
	1	m3			施工内訳0-0009号表
法面整形工 レベル 3					Y2E010G00
		式			
法面整形 (盛土部)					Y2E010G06
		式			
盛土部法面整形 は質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め有り、現場制約無し					SQZ029 0
	7	m ²			施工内訳0-0010号表
擁壁工 レベル 2					Y2E0L0000
		式			
場所打擁壁工 (構造物単位) レベル 3					Y2E0L0G00
		式			
重力式擁壁					Y2E0L0G06
		式			
重力式擁壁 (1.0<H<2.0m) 18-8-40(高炉), 小型車割増無し 基礎碎石有り, 均しコン無し, 一般養生 圧送管継足無し(30m範囲内)					SQ054 0
	18	m3			施工内訳0-0011号表
コンクリート工 レベル 2					Y2E0S0000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工 レベル 3					Y2E0S0100
		式			
張りコンクリート工					Y2E0S0101
		式			
張りコンクリート工（防草コンクリート） バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）					S1421 0
	1	式			施工内訳0-0012号表
張りコンクリート工（防草コンクリート） バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）					S1421 0
	1	式			施工内訳0-0018号表
排水構造物工 レベル 2					Y2E100000
		式			
側溝工 レベル 3					Y2E100600
		式			
プレキャストU型側溝					Y2E100601
		式			
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 蓋版含む					S7016 0
	28	m			施工内訳0-0020号表
梁付側溝蓋版差額（FRC製集水蓋） 防音側溝 3 0 0 型， 0. 5 m／枚					T1950 0
	4	枚			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝					Y2E10060B
		式			
自由勾配側溝設置（縦断用） 800×900×2000 再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 198000	2	m			S7012 0 施工内訳0-0022号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800×1000×2000 再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 211000	8	m			S7012 0 施工内訳0-0025号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800×1100×2000 再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 222000	8	m			S7012 0 施工内訳0-0026号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800×1200×2000 再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 234000	6	m			S7012 0 施工内訳0-0027号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800×1300×2000 再生砕石 RC-40, 基礎/底部コンクリート 18-8-40 246000	4	m			S7012 0 施工内訳0-0028号表
側溝蓋					Y2E10060G
		式			
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 自由勾配側溝用蓋板 800型 25500	22	枚			S7015 0 施工内訳0-0029号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 自由勾配側溝用グレーチング 800型 52100	4	枚			S7015 0 施工内訳0-0030号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装	レベル 1					Y2J000000
			式			
構造物撤去工	レベル 2					Y2E1F0000
			式			
構造物取壊し工	レベル 3					Y2E1F0L00
			式			
舗装版取壊し						Y2E1F0L06
			式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り		40	m ²			SQZ184 0 施工内訳0-0031号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下		5	m			SQZ185 0 施工内訳0-0032号表
運搬処理工	レベル 3					Y2E1F1Z00
			式			
殻運搬処理						Y2E1F1Z01
			式			
殻運搬舗装版破碎 運搬距離2.0km超2.5km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)		2	m ³			SQZ101 0 施工内訳0-0033号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費（直工内）						#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む						S9910 0 *
		2	m3			施工内訳0-0034号表
道路土工 レベル 2						Y2J010000
			式			
掘削工 レベル 3						Y2J010100
			式			
掘削（土砂）						Y2J010101
			式			
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し						SQZ001 0
	5,000m3未満	10	m 3			施工内訳0-0001号表
土砂運搬（標準） 運搬距離4.0km超5.5km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）						SQZ002 0
		10	m3			施工内訳0-0002号表
整地（残土受入れ地での処理）						SQZ003 0
		10	m3			施工内訳0-0003号表
舗装工 レベル 2						Y2J0B0000
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工 レベル 3						Y2J0B0B00
			式			
下層路盤						Y2J0B0B01
			式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 1層施工						SQ150 0
		40	m ²			施工内訳0-0035号表
上層路盤						Y2J0B0B06
			式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30 1層施工						SQ150 0
		40	m ²			施工内訳0-0036号表
表層						Y2J0B0B0Q
			式			
表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(新材) 密度 2.30~2.40 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事(通常時間帯)						SQ155 0
		40	m ²			施工内訳0-0037号表
縁石工 レベル 2						Y2J0L0000
			式			
縁石工 レベル 3						Y2J0L0600
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
歩車道境界ブロック					Y2J0L0601
		式			
歩車道境界ブロック設置 C型 本体部 (2.0m/個)					SQ170 0
	28	m			施工内訳0-0038号表
歩車道境界ブロック設置 C型 摺付部					SQ170 0
	1	m			施工内訳0-0039号表
＊＊直接工事費＊＊					
現場環境改善費					Z0010
		式			
共通仮設費（ 率分）					
		式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計						
工事原価						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
			式			
請負工事費						
工事価格計						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額計							
				式			
請負工事費計							

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・超低騒音型・排ガス3次〕		MC118P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し I=1 II-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=24 4.0km超5.5km以下			B=1 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3			バックホウ クローラ型 山積0.8m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

頁 0 - 0019

m3 当り

1

標準単価：

市場單價構成比：

材料構成比：

勞務構成比：

機械構成比：

施工内訳0-0003号表

SQZ003

整地（残土受入れ地での処理）

施 工 内 訳 表

代 表 機 材 規 格 A=1	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区) D=1	単価(東京地区)	備 考
残土受入れ地での処理			II-1-②-20		

08-20260703000-40

和泊町

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-㊟-7					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016
施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表
1
m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.5～0.6 t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T0387
タンパ賃料 60～80 kg			タンパ及びランマ 質量60～80 kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016
施 工 内 訳 表
材料構成比：

施工内訳0-0007号表
1
標準単価：
m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			E=1 Ⅱ-1-③-13		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0028

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2014]		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			E=1 II-1-③-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式，0.8～1.1 t			振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁 0 - 0031

1

m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 全ての費用			B=1 有り D=2 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 F=1 II-2-①-4		

重力式擁壁（1.0＜H＜2.0m）
18-8-40（高炉），小型車割増無し

SQ054
基礎砕石有り，均しコン無し，一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

頁0-0034

圧送管継足無し（30m範囲内） 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン機能付〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3 吊能力2.9t	0.071	供用日			ME114P
普通作業員	0.400	人			R0200
型わく工	0.401	人			R3300
土木一般世話役	0.280	人			R2500
特殊作業員	0.060	人			R0100
生コンクリート 18-8-40（普通）	1.040	m3			T0922
高炉Bセメント補正	1.040	m3			T0900
軽油	1.349	L			T0002
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			

張りコンクリート工（防草コンクリート）
バックハウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁0-0035

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	0.00	m ²			S1423 施工内訳0-0013号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：無し バックハウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）	2.00	m ²			S1424 施工内訳0-0014号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	2.00	m ²			S1425 施工内訳0-0017号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.43	人			R2500
型わく工	0.86	人			R3300
普通作業員	0.52	人			R0200
諸雑費	12.00	%			#01
*** 合 計 ***	10	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.60	人			R2500
特殊作業員	1.10	人			R0100
普通作業員	1.60	人			R0200
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	8.47	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 28m3（クレーン付）	0.89	日			SA740 施工内訳0-0016号表
諸雑費	0.70	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－20（普通）	1.0	m 3			T0921
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.28m3, 吊能力1.7t	1.60	供用日			T0458
軽油	37.00	L			T0002
運転手（特殊）	1.00	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.09	人			R2500
普通作業員	0.31	人			R0200
諸雑費	2.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			

張りコンクリート工（防草コンクリート）
バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）

S1421

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁0-0041

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
♪張りコンクリート工（型枠工） 防草コンクリート	0.00	m ²			S1423 施工内訳0-0013号表
♪張りコンクリート工（コンクリート打設） 18－8－20（高炉） 目地材：無し バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）	11.00	m ²			S1424 施工内訳0-0019号表
♪張りコンクリート工（養生） 防草コンクリート	11.00	m ²			S1425 施工内訳0-0017号表
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.60	人			R2500
特殊作業員	1.10	人			R0100
普通作業員	1.60	人			R0200
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18 - 20） スランプ（ 8 cm）	6.05	m3			S1401 施工内訳0-0015号表
バックホウ運転費（賃料） クローラ型山積0. 28m3（クレーン付）	0.89	日			SA740 施工内訳0-0016号表
諸雑費	0.70	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
落蓋側溝蓋込み単価 (m当り)	10.00	m			
再生碎石 (RC－40)	0.66	m 3			T9106
排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ) 40kg／枚以下	10.00	枚			S7015 施工内訳0-0021号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ）
40kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

頁0-0044

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB471
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－40）	2.12	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	1.75	m ³			S1401 施工内訳0-0023号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	0.75	m ³			S1401 施工内訳0-0024号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

1 m3 当り

基礎コンクリート
強度 (18 - 40)

S1401
スランプ (8 cm)

[illegible]

施工内訳表

頁0-0047

底部コンクリート
強度 (18 - 40)

S1401

スランプ^o (8 cm)

施工内訳0-0024号表

m3	当り
----	----

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－40）	2.12	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.75	m ³			S1401 施工内訳0-0023号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.03	m ³			S1401 施工内訳0-0024号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－40）	2.12	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.75	m ³			S1401 施工内訳0-0023号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.98	m ³			S1401 施工内訳0-0024号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－40）	2.12	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	1.75	m ³			S1401 施工内訳0-0023号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	0.94	m ³			S1401 施工内訳0-0024号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－40）	2.12	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	1.75	m ³			S1401 施工内訳0-0023号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	1.01	m ³			S1401 施工内訳0-0024号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

排水構造物工 蓋版 布設 (新材)
自由勾配側溝用蓋板 800型

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁0-0052

25500

1

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB471
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
自由勾配側溝用グレーチング 800型

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

頁0-0053

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB471
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積 0.45 m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積 0.45 m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=1 F=1 H=1 アスファルト舗装版 不要 有り IV-3-②-2			B=1 D=1 G=1 無し 15cm以下 全ての費用		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁 0 - 0056

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=3 C=1 E=1 舗装版破碎 無し 全ての費用			B=2 D=11 F=1 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策) 2.0km超2.5km以下 Ⅱ-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413
運転手（特殊）	0.004	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.002	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
再生砕石（R C - 4 0）	0.191	m 3			T9106
軽油	0.140	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パ ッ ケ ッ ジ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413
運転手（特殊）	0.004	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.002	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
粒調碎石（M－3 0）	0.127	m 3			T0511
軽油	0.140	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	㎡			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	㎡			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシュ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3~6.0 m	0.001	日			T0477
タイヤローラ賃料 13~14 t	0.001	日			T0413
ロードローラ賃料 マカダム, 10~12 t	0.001	日			T0415
普通作業員	0.003	人			R0200
特殊作業員	0.001	人			R0100
運転手(特殊)	0.001	人			R1400
土木一般世話役	0.000	人			R2500
アスファルト混合物(新材) 密粒度	0.126	t			T7000
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022
軽油	0.064	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (超小旋回 クレーン付) 山積0.28m3 吊能力1.7t	0.021	日			T0454
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.003	日			T0456
普通作業員	0.043	人			R0200
特殊作業員	0.021	人			R0100
土木一般世話役	0.019	人			R2500
運転手 (特殊)	0.021	人			R1400
歩車道境界ブロック (C型) 本体部, 180/240×300×1990mm	0.500	個			T1404
再生砕石 (RC-40)	0.049	m3			T9106
軽油	0.681	L			T0002
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			この行までは参考表示であり積算には不使用
※※※ 単位当り計 ※※※	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 山積0.09m3 吊能力0.9t	0.029	日			T0471
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.003	日			T0456
特殊作業員	0.044	人			R0100
普通作業員	0.049	人			R0200
土木一般世話役	0.022	人			R2500
運転手 (特殊)	0.003	人			R1400
歩車道境界ブロック (C型) 摺付部, 180/240×160/300×1000mm	0.990	個			T1406
再生砕石 (RC-40)	0.049	m3			T9106
軽油	0.447	L			T0002
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			

入力データ一覧表

頁0-0068

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E010000	道路土工 レベル 2	式		
Y2E010100	掘削工 レベル 3	式		
Y2E010101	掘削（土砂）	式		
SQZ001	土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し	310 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5, 000m3未満, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し	320 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=4.0km超5.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地（残土受入れ地での処理）	320 m3		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E100100	作業土工 レベル 3	式		
Y2E100101	床掘り	式		
SQZ012	床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	40 m3		A=1, B=2, C=1, D=1, F=1 A=土砂, B=平均施工幅1m以上2m未満, C=無し, D=無し, F=Ⅱ-1-③-4
SQZ012	床掘り 土砂, 標準	80 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 A=土砂, B=標準, C=無し, D=無し, F=Ⅱ-1-③-4
SQZ014	基面整正	70 m ²		A=1 A=Ⅱ-1-③-7
Y2E100106	埋戻し	式		
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	90 m3		A=3, E=1 A=最大埋戻幅1m以上4m未満, E=Ⅱ-1-③-13
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10 m3		A=4, E=1 A=最大埋戻幅1m未満, E=Ⅱ-1-③-13

入力データ一覧表

頁0-0069

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 名 称
Y2E010600	路体盛土工 レベル 3	式		
Y2E010601	路体（流用土）	式		
SQZ004	路体（築堤）盛土 施工幅員2.5m未満	1 m3		A=1, D=1 A=2.5m未満, D=Ⅱ-1-②-22
Y2E010G00	法面整形工 レベル 3	式		
Y2E010G06	法面整形（盛土部）	式		
SQZ029	盛土部法面整形 れき質土、砂及び砂質土、粘性土	7 ㎡		A=1, B=1, C=2, D=2, E=1, F=1 A=盛土部, B=有り, C=無し, D=れき質土、砂及び砂質土、粘性土, E=全ての 費用, F=Ⅱ-2-①-4
Y2E0L0000	擁壁工 レベル 2	式		
Y2E0LOG00	場所打擁壁工（構造物単位） レベル 3	式		
Y2E0LOG06	重力式擁壁	式		
SQ054	重力式擁壁（1.0<H<2.0m） 18-8-40（高炉），小型車割増無し	18 m3		A=1, B=2, D=1, E=2, F=1, G=1, H=1, I=1 A=擁壁平均高 1.0m超2.0m未満, B=18-8-40（高炉）, D=小型車割増無し, E=基礎砕石有り, F=均しコン無し, G=一般養生, H=圧送管継足無し （30m範囲内）, I=Ⅱ-2-⑤-7
Y2E0S0000	コンクリート工 レベル 2	式		
Y2E0S0100	張りコンクリート工 レベル 3	式		
Y2E0S0101	張りコンクリート工	式		
S1421	張りコンクリート工（防草コンクリート） バックホウ（1.0<H≤2.5かつW≤2.0）	1 式		A=3, B=1, D=5, E=0, F=2, G=70, H=1, I=2, K=1 A=防草コンクリート, B=無（土工で基面整正を計上）, D=バックホウ （1.0<H≤2.5かつW≤2.0）, E=型枠面積（㎡）, F=コンクリート打設 表面積（㎡）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=18-8-20 （高炉）, I=無し, K=Ⅱ-4-③-1

入力データ一覧表

頁0-0070

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
S1421	張りコンクリート工（防草コンクリート） バックホウ（1.0<H≦2.5かつW≦2.0）	1 式		A=3, B=1, D=5, E=0, F=11, G=50, H=1, I=2, K=1 A=防草コンクリート, B=無（土工で基面整正を計上）, D=バックホウ （1.0<H≦2.5かつW≦2.0）, E=型枠面積（㎡）, F=コンクリート打設 表面積（㎡）, G=張りコンクリート平均厚（mm）, H=1 8－8－2 0 （高炉）, I=無し, K=Ⅱ-4-③-1
Y2E100000	排水構造物工 レベル 2	式		
Y2E100600	側溝工 レベル 3	式		
Y2E100601	プレキャストU型側溝	式		
S7016	落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 【規格等直接入力】 3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0	28 m		A=1, B=1, C=, D=3, E=1, F=2, H=0.55, I=1, J=10, K=1, L=1, M=1 A=布設（新材）, B=L = 2 0 0 0, C=側溝・蓋込み単価（円／m）, D=1,000kg／個以下 ※2m当り, E=一般的な作業, F=切込碎石（再生 材）, H=基礎碎石 数量（m3／10m）, I=40kg／枚以下, J=蓋版 数量 （枚／10m）, K=昼間単価, L=無し, M=Ⅵ-1-⑥-1
T1950	梁付側溝蓋版差額（FRC製集水蓋） 防音側溝 3 0 0 型，0.5 m／枚	4 枚		
Y2E10060B	自由勾配側溝	式		
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 8 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0	2 m		A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=1.77, H=1.652, I=0.708, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=側溝単価 実数入力, C=1,000を超え2,000kg／個以下, D =側溝 単価（円／個・2m）, E=再生碎石 RC-40, G=基礎碎石 数量（ m3／10m）, H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）, I=底部コンクリート 数量 （m3／10m）, J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 8 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0	8 m		A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=1.77, H=1.652, I=0.972, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=側溝単価 実数入力, C=1,000を超え2,000kg／個以下, D =側溝 単価（円／個・2m）, E=再生碎石 RC-40, G=基礎碎石 数量（ m3／10m）, H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）, I=底部コンクリート 数量 （m3／10m）, J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 8 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0	8 m		A=1, B=1, C=2, D=, E=1, G=1.77, H=1.652, I=0.928, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=側溝単価 実数入力, C=1,000を超え2,000kg／個以下, D

入力データ一覧表

頁0-0071

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				=側溝 単価（円／個・2m）,E=再生碎石 RC-40,G=基礎碎石 数量（m3／10m）,H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）,I=底部コンクリート 数量（m3／10m）,J=昼間単価,K=無し,L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 800×1200×2000	6 m		A=1,B=1,C=2,D=,E=1,G=1.77,H=1.652,I=0.888,J=1,K=1,L=1 A=縦断用,B=側溝単価 実数入力,C=1,000を超え2,000kg／個以下,D
				=側溝 単価（円／個・2m）,E=再生碎石 RC-40,G=基礎碎石 数量（m3／10m）,H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）,I=底部コンクリート 数量（m3／10m）,J=昼間単価,K=無し,L=VI-1-⑥-1
S7012	自由勾配側溝設置（縦断用） 800×1300×2000	4 m		A=1,B=1,C=2,D=,E=1,G=1.77,H=1.652,I=0.956,J=1,K=1,L=1 A=縦断用,B=側溝単価 実数入力,C=1,000を超え2,000kg／個以下,D
				=側溝 単価（円／個・2m）,E=再生碎石 RC-40,G=基礎碎石 数量（m3／10m）,H=基礎コンクリート 数量（m3／10m）,I=底部コンクリート 数量（m3／10m）,J=昼間単価,K=無し,L=VI-1-⑥-1
Y2E10060G	側溝蓋	式		
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 自由勾配側溝用蓋板 800型	22 枚		A=1,B=,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1 A=設置（新材）,B=蓋版単価（円／枚）,C=40kg／枚以下,D=一般的な作業,E=昼間単価,F=無し,G=VI-1-⑥-1
S7015	排水構造物工 蓋版 布設（新材） 自由勾配側溝用グレーチング 800型	4 枚		A=1,B=,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1 A=設置（新材）,B=蓋版単価（円／枚）,C=40kg／枚以下,D=一般的な作業,E=昼間単価,F=無し,G=VI-1-⑥-1
Y2J000000	舗装 レベル1	式		
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル3	式		
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下、障害等無し	40 m ²		A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 A=アスファルト舗装版,B=無し,C=不要,D=15cm以下,F=有り,G=全ての費用

入力データ一覧表

頁0-0072

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				, H=Ⅳ-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	5 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用, F=Ⅳ-3-③-1
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離2.0km超2.5km以下, DID無し	2 m3		A=3, B=2, C=1, D=11, E=1, F=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策), C=無し, D=2.0km超2.5km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	* 処分費 (直工内) *			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊 (掘削)	2 m3		A=1, B=1, C=5000 A=アスファルト塊 (掘削), B=m3当り, C=受入料金 (円/単位)
Y2J010000	道路土工 レベル 2	式		
Y2J010100	掘削工 レベル 3	式		
Y2J010101	掘削 (土砂)	式		
SQZ001	土砂掘削 (オープンカット) 押土無し 障害無し	10 m 3		A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 A=土砂, B=オープンカット, C=押土無し, D=障害無し, E=5,000m3未満, I=Ⅱ-1-②-7
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し	10 m3		A=1, B=1, C=1, D=1, E=24, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=4.0km超5.5km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地 (残土受入れ地での処理)	10 m3		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル 3	式		

入力データ一覧表

頁0-0073

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
Y2J0B0B01	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40	40 m ²		A=1, B=1, C=150, G=2, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B06	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30	40 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調碎石 M-30, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B0Q	表層	式		
SQ155	表層（車道・路肩部）W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As（新材）	40 m ²		A=1, B=3, C=50, D=4, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位：mm] , D=W=3.0m超, E=密粒度As（新材）, G=締固め後密度 2.30～2.40 t /m3, H=プライムコート PK-3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8
Y2J0L0000	縁石工 レベル 2	式		
Y2J0L0600	縁石工 レベル 3	式		
Y2J0L0601	歩車道境界ブロック	式		
SQ170	歩車道境界ブロック設置 C型 本体部（2.0m/個）	28 m		A=1, B=7, F=2, H=6, M=1 A=設置, B=C型 本体部（2.0m/個）, F=RC-40, H=均しコンクリート無し, M=IV-2-③-2
SQ170	歩車道境界ブロック設置 C型 摺付部	1 m		A=1, B=9, F=2, H=6, M=1 A=設置, B=C型 摺付部, F=RC-40, H=均しコンクリート無し, M=IV-2-③-2
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0010	現場環境改善費	式		

入力データ一覧表

頁0-0074

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 値 条 件 称
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

頁0-0075

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	自由勾配側溝(縦断用) 800×900×2000	本	198,000					
F0002	自由勾配側溝(縦断用) 800×1000×2000	本	211,000					
F0003	自由勾配側溝(縦断用) 800×1100×2000	本	222,000					
F0004	自由勾配側溝(縦断用) 800×1200×2000	本	234,000					
F0005	自由勾配側溝(縦断用) 800×1300×2000	本	246,000					
F0006	自由勾配側溝用蓋板 800型	枚	25,500					
F0007	自由勾配側溝用グレーチング 800型	枚	52,100					

機 労 材 集 計 表

頁0-0076

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		6.6600	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M4737P	193		0.0500	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
3	MC118P	190		3.2000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
4	ME031P	193		0.0800	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
5	ME113P	190		0.2000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
6	ME114P	190		1.2780	供用日	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン機能付]	掘削・積込機械等
7	R0100	202		4.0950	人	特殊作業員	労務単価
8	R0200	202		14.0913	人	普通作業員	労務単価
9	R1400	202		2.5367	人	運転手 (特殊)	労務単価
10	R1500	202		6.6400	人	運転手 (一般)	労務単価
11	R2500	202		5.7637	人	土木一般世話役	労務単価
12	R3300	202		7.2180	人	型わく工	労務単価
13	T0001	221		4.2500	L	ガソリン	3-1 燃料類
14	T0002	221		835.4179	L	軽油	3-1 燃料類
15	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
16	T0387	382		1.8000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
17	T0388	382		0.0300	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
18	T0413	382		0.1200	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
19	T0415	382		0.1200	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
20	T0440	382		0.4000	日	タンパ賃料	建設機械賃料
21	T0454	382		0.5880	日	バックホウ賃料 (超小旋回 クレーン付)	建設機械賃料
22	T0456	382		2.7570	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
23	T0458	382		0.1851	日	バックホウ賃料 (クレーン付)	建設機械賃料
24	T0471	382		0.0290	日	バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)	建設機械賃料
25	T0477	382		0.0400	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
26	T0478	382		0.4000	日	バックホウ賃料(後方超小旋回)	建設機械賃料
27	T0511	227		5.0800	m ³	粒調砕石 (M-30)	5-1 地域別石材類
28	T0900	214		27.1809	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
29	T0921	215		0.8349	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
30	T0922	215		26.3460	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
31	T1404	234		14.0000	個	歩車道境界ブロック (C型)	6-2 道路用コンクリート製品
32	T1406	234		0.9900	個	歩車道境界ブロック (C型)	6-2 道路用コンクリート製品
33	T1950	235		4.0000	枚	梁付側溝蓋版差額 (FRC製集水蓋)	6-3 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版
34	T7000	217		5.0400	t	アスファルト混合物 (新材)	2-1 アスコン合材
35	T7022	218		0.0400	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
36	T9106	230		16.8450	m ³	再生砕石 (RC-40)	5-4 再生砕石

機 労 材 集 計 表

頁0-0077

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TB411	402		28.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
38	TB451	402		28.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
39	TB471	402		54.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工