

工 事 設 計 書

設計書総括情報

事 務 所 名

和泊町

設 計 書 名

実施設計書

事 業 名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

A 公共

適用単価区分

1 実施単価

単価適用地区

77 沖永良部

単 価 適 用 日

0 令和 8年 9月 1日

積算条件／諸経費情報

【 当 世 代 】

【 前 世 代 】

前払率 (%)
工種
施工地域
現場環境改善費
消費税税率
契約保証
港漁海上輸送補正
週休2日補正
ICT3次元管理

4 0 %
0 4 道路改良
0 6 一般影響有り(2)その他
0 7 計上無し
0 4 消費税税率：1 0 %
0 1 金銭的保証を要す
0 1 補正無
0 1 補正なし
0 1 なし

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良	レベル 1						Y2E000000
				式			
排水構造物工	レベル 2						Y2E100000
				式			
作業土工	レベル 3						Y2E100100
				式			
床掘り							Y2E100101
				式			
	床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し						SQZ012 0
		50		m3			施工内訳0-0001号表
	基面整正						SQZ014 0
		30		m ²			施工内訳0-0002号表
	土砂運搬(標準) 運搬距離1.0km超2.0km以下，DID無し 積込：バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)						SQZ002 0
		30		m3			施工内訳0-0003号表
	整地（残土受入れ地での処理）						SQZ003 0
		30		m3			施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y2E100106
		式			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0
	20	m3			施工内訳0-0005号表
側溝工 レベル 3					Y2E100600
		式			
自由勾配側溝					Y2E10060B
		式			
自由勾配側溝設置（縦断用） 500×600×2000 再生砕石 RC-40，基礎/底部コンクリート 18-8-40					S7012 0
	40	m			施工内訳0-0006号表
側溝蓋					Y2E10060G
		式			
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下					S7015 0
見積採用単価 12,000円	32	枚			施工内訳0-0009号表
ファイコン 500用					F0001 0
見積採用単価 25,900円	8	枚			
構造物撤去工 レベル 2					Y2E1F0000
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工 レベル 3					Y2E1F0L00
		式			
舗装版取壊し					Y2E1F0L06
		式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	40	m ²			SQZ184 0 施工内訳0-0010号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			SQZ185 0 施工内訳0-0011号表
運搬処理工 レベル 3					Y2E1F1Z00
		式			
殻運搬処理					Y2E1F1Z01
		式			
殻運搬舗装版破碎 運搬距離2.5km超3.5km以下, DID無し 機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策)	2	m ³			SQZ101 0 施工内訳0-0012号表
処分費(直工内)					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	2	m ³			S9910 0 * 施工内訳0-0013号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装	レベル 1					Y2J000000
			式			
舗装工	レベル 2					Y2J0B0000
			式			
アスファルト舗装工	レベル 3					Y2J0B0B00
			式			
下層路盤						Y2J0B0B01
			式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 1層施工		12	m ²			SQ150 0 施工内訳0-0014号表
上層路盤						Y2J0B0B06
			式			
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30 1層施工		12	m ²			SQ150 0 施工内訳0-0015号表
表層						Y2J0B0B0Q
			式			
表層（車道・路肩部）W=1.4m未満（t≦50mm） t=50mm，密粒度As（新材） 密度 2.30～2.40 t/m ³ ，プライムコート PK-3 As合材 100 t 未満/工事（通常時間帯）		12	m ²			SQ155 0 施工内訳0-0016号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装工 レベル 3						Y2J0B1000
			式			
下層路盤						Y2J0B1001
			式			
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-30 1層施工	6	m ²				SQ150 0 施工内訳0-0017号表
コンクリート舗装						Y2J0B100G
			式			
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 養生無し，現場内小運搬無し	1	m3				SQ102 0 施工内訳0-0018号表
縁石工 レベル 2						Y2J0L0000
			式			
縁石工 レベル 3						Y2J0L0600
			式			
地先境界ブロック						Y2J0L0606
			式			
地先境界ブロック設置 C種 150×150×600, RC-40 均しコンクリート無し	40	m				SQ171 0 施工内訳0-0019号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
共通仮設費（ 率分）						
			式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			式			
現場管理費計						
工事原価						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
消費税相当額						
			式			
** 請負工事費 **						
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積 0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積 0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し F=1 II-1-㊸-4			B=1 標準 D=1 無し		

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 Ⅱ-1-㊟-7					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=11 1.0km超2.0km以下			B=3 バックホ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 無し G=1 II-1-②-13		

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3

当り

代 表 機 労 材 規 格 A=1 残土受入れ地での処理	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) D=1 Ⅱ-1-②-20	単価 (東京地区)	備 考

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス2014年規制 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型〔後方超小旋回型・排ガス2014〕		ME113P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			E=1 II-1-③-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB441
自由勾配側溝（縦断用） B:500×H:600×L:2000	4.98	個			T1469
再生砕石（RC－40）	0.89	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	0.71	m ³			S1401 施工内訳0-0007号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8 cm）	0.27	m ³			S1401 施工内訳0-0008号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

基礎コンクリート						S1401		施 工 内 訳 表		施工内訳0-0007号表		1		m3		当り		頁0-0020	
強度 (18 - 40)						スランプ (8 cm)													
名 称 ・ 規 格 な ど						数 量		単 位		単 価		金 額		備 考					
生コンクリート 18-8-40 (普通)						1.0		m 3						T0922					
高炉Bセメント補正						1.0		m 3						T0900					
*** 単位当り計 ***						1		m3											

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40を超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁0-0022

見積採用単価 12,000円 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 後方超小旋回型 山積0.45m3		T0478
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 C=1 F=1 H=1	アスファルト舗装版 不要 有り IV-3-②-2		B=1 D=1 G=1	無し 15cm以下 全ての費用	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			コンクリートカッター [ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレードφ 5 6 c m		M4737P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 4 5 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		T0094
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 全ての費用			B=1 15cm以下 F=1 IV-3-③-1		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=3 舗装版破碎 C=1 無し E=1 全ての費用			B=2 機械積込 (対策不要, t=15cm超) 又は (要対策) D=16 2.5km超3.5km以下 F=1 II-2-25-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413
運転手（特殊）	0.004	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.002	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
再生砕石（R C - 4 0）	0.191	m 3			T9106
軽油	0.140	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 13～14 t	0.001	日			T0413
運転手（特殊）	0.004	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.002	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
粒調碎石（M-30）	0.127	m ³			T0511
軽油	0.140	L			T0002
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0. 5～0. 6 t	0.005	供用日			M3505P
振動コンパクタ [前進型] 質量4 0～6 0 k g	0.011	供用日			M3615P
特殊作業員	0.020	人			R0100
普通作業員	0.016	人			R0200
土木一般世話役	0.004	人			R2500
アスファルト混合物 (新材) 密粒度	0.126	t			T7000
アスファルト乳剤 P K 3 ・ 4	0.001	t			T7022
ガソリン	0.032	L			T0001
軽油	0.006	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
≪施工パッケージ積算単価≫	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m	0.001	供用日			ME031P
ロードローラ賃料 マカダム, 1 0 ～ 1 2 t	0.001	日			T0415
タイヤローラ賃料 1 3 ～ 1 4 t	0.001	日			T0413
運転手（特殊）	0.004	人			R1400
特殊作業員	0.001	人			R0100
普通作業員	0.002	人			R0200
土木一般世話役	0.001	人			R2500
再生砕石（R C - 3 0）	0.127	m 3			T9105
軽油	0.140	L			T0002
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
養生無し, 現場内小運搬無し

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁0-0035

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.130	人			R0200
特殊作業員	0.079	人			R0100
土木一般世話役	0.057	人			R2500
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.070	m 3			T0900
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.003	日			T0456
普通作業員	0.061	人			R0200
土木一般世話役	0.028	人			R2500
特殊作業員	0.030	人			R0100
運転手（特殊）	0.002	人			R1400
地先境界ブロック（C型） 150×150×600mm	1.650	個			T1393
再生碎石（RC-40）	0.042	m3			T9106
軽油	0.157	L			T0002
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

入力データ一覧表

頁0-0037

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
X1000	＊＊本工事費＊＊			
Y2E000000	道路改良 レベル 1	式		
Y2E100000	排水構造物工 レベル 2	式		
Y2E100100	作業土工 レベル 3	式		
Y2E100101	床掘り	式		
SQZ012	床掘り 土砂, 標準	50 m ³		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1 A=土砂, B=標準, C=無し, D=無し, F=Ⅱ-1-③-4
SQZ014	基面整正	30 m ²		A=1 A=Ⅱ-1-③-7
SQZ002	土砂運搬(標準) 運搬距離1.0km超2.0km以下, DID無し	30 m ³		A=1, B=3, C=1, D=1, E=11, G=1 A=標準, B=バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), C=土砂(岩塊・玉石混り土含む), D=無し, E=1.0km超2.0km以下, G=Ⅱ-1-②-13
SQZ003	整地(残土受入れ地での処理)	30 m ³		A=1, D=1 A=残土受入れ地での処理, D=Ⅱ-1-②-20
Y2E100106	埋戻し	式		
SQZ016	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20 m ³		A=4, E=1 A=最大埋戻幅1m未満, E=Ⅱ-1-③-13
Y2E100600	側溝工 レベル 3	式		
Y2E10060B	自由勾配側溝	式		
S7012	自由勾配側溝設置(縦断用) 500×600×2000	40 m		A=1, B=21, E=1, G=0.74, H=0.67, I=0.25, J=1, K=1, L=1 A=縦断用, B=500×600, E=再生碎石 RC-40, G=基礎碎石 数量(m ³ /10m), H=基礎コンクリート 数量(m ³ /10m), I=底部コンクリート 数量(m ³ /10m), J=昼間単価, K=無し, L=Ⅵ-1-⑥-1
Y2E10060G	側溝蓋	式		
S7015	排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下	32 枚		A=1, B=, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1 A=設置(新材), B=蓋版単価(円/枚), C=40を超え170kg/枚

入力データ一覧表

頁0-0038

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
				以下, D=一般的な作業, E=昼間単価, F=無し, G=VI-1-⑥-1
F0001	ファイコン 5 0 0 用	8 枚		
Y2E1F0000	構造物撤去工 レベル 2	式		
Y2E1F0L00	構造物取壊し工 レベル 3	式		
Y2E1F0L06	舗装版取壊し	式		
SQZ184	アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下, 障害等無し	40 m ²		A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=1, H=1 A=アスファルト舗装版, B=無し, C=不要, D=15cm以下, F=有り, G=全ての費用, H=IV-3-②-2
SQZ185	アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	40 m		A=1, B=1, E=1, F=1 A=アスファルト舗装版, B=15cm以下, E=全ての費用, F=IV-3-③-1
Y2E1F1Z00	運搬処理工 レベル 3	式		
Y2E1F1Z01	殻運搬処理	式		
SQZ101	殻運搬舗装版破碎 運搬距離2.5km超3.5km以下, DID無し	2 m ³		A=3, B=2, C=1, D=16, E=1, F=1 A=舗装版破碎, B=機械積込(対策不要, t=15cm超)又は(要対策), C=無し, D=2.5km超3.5km以下, E=全ての費用, F=Ⅱ-2-25-1
#0042	*処分費(直工内)*			
S9910	産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	2 m ³		A=1, B=1, C=5000 A=アスファルト塊(掘削), B=m ³ 当り, C=受入料金(円/単位)
Y2J000000	舗装 レベル 1	式		
Y2J0B0000	舗装工 レベル 2	式		
Y2J0B0B00	アスファルト舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B0B01	下層路盤	式		

入力データ一覧表

頁0-0039

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40	12 m ²		A=1, B=1, C=150, G=2, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-40, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B06	上層路盤	式		
SQ150	上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30	12 m ²		A=1, B=2, E=100, G=7, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=上層路盤, E=全仕上り厚 [mm] , G=粒調碎石 M-30, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
Y2J0B0B0Q	表層	式		
SQ155	表層（車道・路肩部）W=1.4m未満 (t ≤ 50mm) t = 50mm, 密粒度As (新材)	12 m ²		A=1, B=3, C=50, D=1, E=2, G=10, H=2, I=2, J=1, K=1, L=1 A=車道・路肩部, B=表層, C=平均厚さ [単位 : mm] , D=W=1.4m未満 (t ≤ 50mm), E=密粒度As (新材), G=締固め後密度 2.30～2.40 t / m ³ , H=プライムコート PK-3, I=As合材 100 t 未満/工事, J=通常時間帯, K=全ての費用, L=IV-1-②-2, 8
Y2J0B1000	コンクリート舗装工 レベル 3	式		
Y2J0B1001	下層路盤	式		
SQ150	下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-30	6 m ²		A=1, B=1, C=100, G=3, I=1, J=1 A=車道・路肩部, B=下層路盤, C=全仕上り厚 [mm] , G=再生碎石 RC-30, I=全ての費用, J=IV-1-①-4～11
Y2J0B100G	コンクリート舗装	式		
SQ102	無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40 (高炉), 小型車割増無し	1 m ³		A=1, B=1, C=4, D=3, E=2, G=1, H=1, J=2, L=1, M=1 A=無筋・鉄筋構造物, B=設計日打設量10m ³ /日未満, C=人力打設 (-1 ≤ H ≤ 1), D=18- 8-40, E=高炉, G=小型車割増無し, H=養生無し, J=現場内小運搬無し, L=全ての費用, M=II-4-①-4
Y2J0L0000	縁石工 レベル 2	式		
Y2J0L0600	縁石工 レベル 3	式		

入力データ一覧表

頁0-0040

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量／ 単 位	単 価 金 額	条 件 条 件 名 称
Y2J0L0606	地先境界ブロック	式		
SQ171	地先境界ブロック設置	40 m		A=1, B=4, E=2, G=6, L=1 A=設置, B=C 種 150×150×600, E=RC-40, G=均しコンクリート無し, L=IV-2 -③-4
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0050	共通仮設費（率分）	式		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	式		
G2900	＊＊現場管理費計＊＊			
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0030	一般管理費	式		
Z0031	契約保証費	式		
G4100	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
Z0038	消費税相当額	式		
G5000	＊＊請負工事費＊＊			
G6000	工事価格計			
Z0039	消費税相当額計	式		

入力データ一覧表

コード	名 称 ・ 規 格 な ど	数 量 / 単 位	単 価 金 額	条 件 名 称 条 件 名 称
G4900	請負工事費計			

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0001	ファイコン 500用	枚	25,900					
F0002	リボーン側溝蓋板	枚	12,000					

機 材 集 計 表

頁0-0043

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	M1011P	191		0.6600	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
2	M3505P	193		0.0600	供用日	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	路盤用・舗装用機械等
3	M3615P	193		0.1320	供用日	振動コンパクタ [前進型]	路盤用・舗装用機械等
4	M4737P	193		0.4000	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音)・湿式]	路盤用・舗装用機械等
5	ME031P	193		0.0300	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
6	ME113P	190		0.4000	供用日	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	掘削・積込機械等
7	R0100	202		2.1490	人	特殊作業員	労務単価
8	R0200	202		4.8220	人	普通作業員	労務単価
9	R1400	202		0.4000	人	運転手 (特殊)	労務単価
10	R1500	202		0.3400	人	運転手 (一般)	労務単価
11	R2500	202		1.2550	人	土木一般世話役	労務単価
12	T0001	221		9.1840	L	ガソリン	3-1 燃料類
13	T0002	221		84.8720	L	軽油	3-1 燃料類
14	T0094	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
15	T0413	382		0.0300	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
16	T0415	382		0.0300	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
17	T0440	382		0.8000	日	タンパ賃料	建設機械賃料
18	T0456	382		0.6200	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
19	T0478	382		0.0000	日	バックホウ賃料 (後方超小旋回)	建設機械賃料
20	T0511	227		1.5240	m ³	粒調碎石 (M-30)	5-1 地域別石材類
21	T0900	214		4.9900	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
22	T0922	215		4.9900	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
23	T1393	234		66.0000	個	地先境界ブロック (C型)	6-2 道路用コンクリート製品
24	T1469	236		19.9200	個	自由勾配側溝 (縦断用)	6-4 自由勾配側溝・蓋版
25	T7000	217		1.5120	t	アスファルト混合物 (新材)	2-1 アスコン合材
26	T7022	218		0.0120	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
27	T9105	230		0.7620	m ³	再生碎石 (RC-30)	5-4 再生碎石
28	T9106	230		7.5320	m ³	再生碎石 (RC-40)	5-4 再生碎石
29	TB441	402		40.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
30	TB481	402		32.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工