工事名称　　和泊中学校校舎改修工事２工区

工事場所　　鹿児島県大島郡和泊町手々知名130

（工事価格　　）

（調査基準価格　　）

（調査基準価格の100/110　　）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
2工区	1	式		
計				

2工区

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
離島調整費	1	式		
直接仮設	1	式		
防水	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
塗装	1	式		
内外装	1	式		
外壁改修	1	式		
撤去	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

2工区

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
離島調整費		1	式		
計					
直接仮設		1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
塗装	外部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		

建築工事　中科目別内訳

2工区

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
外壁改修		1	式		
計					
撤去	外部	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

2工区	離島調整費					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
離島調整対象額-2工区		7.1	%			
計						

建築工事　細目別内訳

2工区	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(外壁改修)		1,237	㎡			
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	2,031	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		1,237	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	2,031	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 -　-	2,509	㎡			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		123	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	325	m			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	2,509	㎡			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	626	㎡			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	31.4	㎡			
外部階段仕上足場		14.4	㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	2,509	㎡			
仮設材運搬 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場)		123	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	325	m			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		2,509	㎡			

2工区		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	転用数2	626	㎡			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	31.4	㎡			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		14.4	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

2工区		防水			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	206	㎡			
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	1,769	㎡			
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	28.3	㎡			
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　排水溝 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	190	㎡			
下地調整費	ｶﾁｵﾝ系	2,193	㎡			
高圧洗浄		737	㎡			
脱気筒		3	か所			
改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	24	か所			
改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	1	か所			
ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	11	か所			
ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	換気孔 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10×10	14.5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	建具周囲 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10×10	1,178	m			
計						

2工区	屋根及びとい				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存縦樋撤去・再取付け	VPφ100 掴み金物取替え共(処分別途)	174	m			
既存縦樋撤去・再取付け	VPφ75 掴み金物取替え共(処分別途)	13	m			
計						

建築工事　細目別内訳

2工区	金属				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井換気孔	ｽﾃﾝﾚｽ製 深型　ﾌｰﾄﾞ付きｶﾞﾗﾘ　φ100	25	か所			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	64.9	m			
計						

2工区	左官				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水形 複層塗材 E	既存吹付面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	3,169	㎡			
外装薄塗材 E	既存吹付面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1,083	㎡			
高圧洗浄		4,433	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

2工区	塗装				外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 100φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	174	m			
耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 75φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	13	m			
外部手摺発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ､清掃共	30	㎡			
鉄骨発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ､清掃共	35	㎡			
鋼製ﾙｰﾊﾞｰ発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ､清掃共	50	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	96	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	124	㎡			
高圧洗浄		124	㎡			
計						

2工区	内外装					外部
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　けい酸カルシウム板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚10 目透かし	115	㎡			
計						

建築工事　細目別内訳

2工区	外壁改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査(外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	4,433	㎡			
(爆裂･欠損部)						
錆落とし	壁面	3.4	㎡			
防錆材塗布	壁面	3.4	㎡			
ポリマーセメントモルタル充填刷毛引仕上	壁面　厚30㎜程度	3.4	㎡			
錆落とし	天井面	1.2	㎡			
防錆材塗布	天井面	1.2	㎡			
ポリマーセメントモルタル充填刷毛引仕上	天井面 厚12㎜程度	1.2	㎡			
(ひび割れ部)						
自動低圧樹脂注入	壁面	174	m			
自動低圧樹脂注入	天井面	60	m			
計						

2工区	撤去					外部
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存瓦棒･横葺き屋根撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去共　集積共	1,456	㎡			
ｹﾚﾝ･清掃	既存瓦棒･横葺き撤去跡	1,456	㎡			
ﾃﾞｯｷ材撤去	杉板:厚19 根太･大引共 集積共	11.6	㎡			
天井換気孔撤去	集積共	25	か所			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	115	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	1,178	m			
計						

建築工事　細目別内訳

2工区	発生材処分					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	木材 人力	0.5	m3			
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 人力	1.9	m3			
発生材積込み	ｹｲｶﾙ板 人力	2.3	m3			
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材(再資源化) DID区間無し　3.5km以下	0.5	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ DID区間無し　3.4km以下	1.9	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｹｲｶﾙ板 DID区間無し　3.4km以下	2.3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無し　3.4km以下	0.1	m3			
発生材処分	木材(再資源化)	0.5	m3			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	1.9	m3			
発生材処分	ｹｲｶﾙ板	2.3	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.1	m3			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	4.6	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾁｰﾙ H3	2.2	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾁｰﾙ H4	6.6	t			

2工区		発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ	鋳鉄	0.04	t			
産業廃棄物税	最終処分場	4.2	t			
計						

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 -　-	㎡	1			有り	
	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		m	1			有り	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			有り	
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	㎡	1			有り	
	外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	㎡	1			有り	
	外部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	㎡	1			有り	
	外部階段仕上足場		㎡	1			有り	

代価表一覧

防水

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	下地調整費	ｶﾁｵﾝ系	㎡	1			有り	
	高圧洗浄		㎡	1			無し	
	脱気筒		か所	1			有り	
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1			有り	
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	か所	1			有り	
	ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1			有り	
	ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	か所	1			有り	

屋根及びとい

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	既存縦樋撤去・再取付け	VPφ100 掴み金物取替え共(処分別途)	m	1			有り	
	既存縦樋撤去・再取付け	VPφ75 掴み金物取替え共(処分別途)	m	1			有り	
	既存雨樋つかみ撤去パテ詰め		m	1.2			有り	
	掴み金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 VPφ100用	m	1.2			有り	

代価表一覧

金属

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	天井換気孔	ｽﾃﾝﾚｽ製 深型　ﾌｰﾄﾞ付きｶﾞﾗﾘ　φ100	か所	1			有り	

塗装

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 100φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	m	1			有り	
	耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 75φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	m	1			有り	
	外部手摺発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ､清掃共	㎡	1			有り	
	耐候性塗料塗り (DP)	C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ面･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地ごしらえ別途	㎡	1			有り	

代価表一覧

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	既存瓦棒･横葺き 屋根撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去共　集積共	㎡	1			有り	
	ｹﾚﾝ･清掃	既存瓦棒･横葺き撤去跡	㎡	1			有り	
	ﾃﾞｯｷ材撤去	杉板:厚19 根太･大引共 集積共	㎡	1			有り	
	天井換気孔撤去	集積共	か所	1			有り	
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材(再資源化) DID区間無し　3.5km以下	m3	1			有り	
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ DID区間無し　3.4km以下	m3	1			有り	
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｹｲｶﾙ板 DID区間無し　3.4km以下	m3	1			有り	
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無し　3.4km以下	m3	1			有り	
	発生材処分	木材(再資源化)	m3	1			有り	
	発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	m3	1			有り	
	発生材処分	ｹｲｶﾙ板	m3	1			有り	
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	1			有り	
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	kg	1			有り	
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾁｰﾙ H3	t	1			有り	
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾁｰﾙ H4	t	1			有り	

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数 量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鋳鉄	t	1			有り	
	産業廃棄物税	最終処分場	t	1			有り	
	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間無し　3.0～4.0km以下	km	1			有り	
	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し　3.0～4.0km以下	km	1			有り	

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - -	㎡	1					
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1				
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	126				
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1				
	計								
	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		m	1					
01	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間 - -	m	1	1				
02	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 供用1日賃料 修理費含む - -	m	1	126				
03	小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 基本料 修理費含む - -	m	1	1				
	計								

代価表

直接仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1					
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1				
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	126				
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1				
	計								
	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	㎡	1					
01	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1				
02	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	126				
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1				
	計								
	外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	㎡	1					
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

直接仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	外部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	㎡	1					
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　-	㎡	1	1				
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　-	㎡	1	30				
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　転用数 1	㎡	1	1				
	計								
	外部階段仕上足場		㎡	1					
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	㎡	1	1				
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	30				
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1				
	計								

代価表

防水

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	下地調整費	ｶﾁｵﾝ系	㎡	1					
01	下地調整費	ｶﾁｵﾝ系	㎡	1	1				
	計								
	高圧洗浄		㎡	1					
01	高圧洗浄		㎡	1	1				
	計								
	脱気筒		か所	1					
01	脱気筒		か所	1	1				
	計								
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1					
01	改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

防水

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	か所	1					
01	改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1	1				
	計								
	ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1					
01	ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1	1				
	計								
	ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	か所	1					
01	ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	か所	1	1				
	計								

代価表

屋根及びとい

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	既存縦樋撤去・ 再取付け	VPφ100 掴み金物取替え共(処分別途)	m	1					
01	既存雨樋撤去		m	1	1				
02	既存雨樋つかみ撤 去パテ詰め		m	1	1				
03	板金工		人	0.063	1				
04	掴み金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 VPφ100用	m	1	1				
	計								
	既存縦樋撤去・ 再取付け	VPφ75 掴み金物取替え共(処分別途)	m	1					
01	既存雨樋撤去		m	1	1				
02	既存雨樋つかみ撤 去パテ詰め		m	1	1				
03	板金工		人	0.054	1				
04	掴み金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 VPφ100用	m	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

屋根及びとい

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	既存雨樋つかみ撤去パテ詰め		m	1.2					
01	既存雨樋つかみ撤去パテ詰め		か所	1	1				
	計								
	掴み金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 VPφ100用	m	1.2					
01	掴み金物	ｽﾃﾝﾚｽ製 VPφ100用	か所	1	1				
	計								

代価表

金属

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	天井換気孔	ｽﾃﾝﾚｽ製 深型　ﾌｰﾄﾞ付きｶﾞﾗﾘ　φ100	か所	1					
01	天井換気孔	ｽﾃﾝﾚｽ製 深型　ﾌｰﾄﾞ付きｶﾞﾗﾘ　φ100	か所	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

塗装

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 100φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	m	1					
01	耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 75φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	m	1	1				
02	耐候性塗料塗り (DP)	C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ面･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地ごしらえ別途	㎡	0.06	1				
03	下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	㎡	0.06	1				
	計								
	耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 75φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	m	1					
01	耐候性塗料塗り (DP)	C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ面･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地ごしらえ別途	㎡	1	0.4				
02	下地調整 改修仕様	木部 RB種(塗替え面)	㎡	1	0.4				
	計								
	外部手摺発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ､清掃共	㎡	1					
01	外部手摺発錆部 専用補修塗料塗り	外部手摺発錆部 専用補修塗料塗り	㎡	1	1				
	計								

代価表

塗装

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	耐候性塗料塗り (DP)	C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ面･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地ごしらえ別途	㎡	1					
01	耐候性塗料塗り (DP)	C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 ｺﾝｸﾘｰﾄ面･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 素地ごしらえ別途	㎡	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存瓦棒・横葺き屋根撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去共 集積共	㎡	1					
01	床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	㎡	1	1				
02	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	1				
	計								
	ｹﾚﾝ・清掃	既存瓦棒・横葺き撤去跡	㎡	1					
01	ｹﾚﾝ	床	㎡	1	1				
02	床清掃		㎡	1	1				
	計								
	ﾃﾞｯｷ材撤去	杉板:厚19 根太・大引共 集積共	㎡	1					
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1				
02	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1				
	計								

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井換気孔撤去	集積共	か所	1					
01	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	集積共	か所	1	1				
	計								
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材(再資源化) DID区間無し 3.5km以下	m3	1					
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 3.0～4.0km以下	km	0.5	1				
	計								
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ DID区間無し 3.4km以下	m3	1					
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0～4.0km以下	km	0.4	1				
	計								

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｹｲｶﾙ板 DID区間無し 3.4km以下	m3	1					
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0～4.0km以下	km	0.4	1				
	計								
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無し 3.4km以下	m3	1					
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0～4.0km以下	km	0.4	1				
	計								
	発生材処分	木材(再資源化)	m3	1					
01	発生材処分	木材(再資源化)	m3	1	1				
	計								

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	m3	1					
01	発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	m3	1	1				
	計								
	発生材処分	ｹｲｶﾙ板	m3	1					
01	発生材処分	ｹｲｶﾙ板	m3	1	1				
	計								
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	1					
01	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	1	1				
	計								
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	kg	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ	kg	1	1	×▲1			
	計								

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾁｰﾙ H3	t	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰ H3	t	1	1	×▲1			
	計								
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾁｰﾙ H4	t	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾁｰﾙ H4	t	1	1	×▲1			
	計								
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鋳鉄	t	1					
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ	故銑B	t	1	1	×▲1			
	計								
	産業廃棄物税	最終処分場	t	1					
01	産業廃棄物税	最終処分場	t	1	1				
	計								

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 3.0～4.0km以下	km	1					
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 4.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	▲1				
	計								
	撤去材運搬 距離補正	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0～4.0km以下	km	1					
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 4.0km以下	m3	1	1				
02	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間無し 3.0km以下	m3	1	▲1				
	計								

○は「その他」の率対象

離島調整対象額-2工区

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
建築工事	２工区 直接仮設					
養生(外壁改修)		1,237	㎡			
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	2,031	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		1,237	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	2,031	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　　布枠500×1枚 12m未満 -　　-	2,509	㎡			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		123	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	325	m			
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	2,509	㎡			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	626	㎡			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	31.4	㎡			
外部階段仕上足場		14.4	㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	2,509	㎡			
仮設材運搬 (ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場)		123	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	325	m			

スリーブ費・開口切断費等１ 内訳

離島調整対象額-2工区

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		2,509	㎡			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	転用数2	626	㎡			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	31.4	㎡			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		14.4	㎡			
建築工事	２工区 防水 外部					
塗膜防水	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	206	㎡			
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	1,769	㎡			
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	28.3	㎡			
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　排水溝 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	190	㎡			
下地調整費	ｶﾁｵﾝ系	2,193	㎡			
高圧洗浄		737	㎡			
脱気筒		3	か所			
改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	24	か所			
改修用ﾄﾞﾚﾝ	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	1	か所			
ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ100	11	か所			

離島調整対象額-2工区

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽﾄﾚｰﾅｰ取替え	既存ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共(処分別途) 縦型　φ75	1	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	換気孔 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10×10	14.5	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	建具周囲 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)　10×10	1,178	m			
建築工事	２工区 屋根及びとい 外部					
既存縦樋撤去・ 再取付け	VPφ100 掴み金物取替え共(処分別途)	174	m			
既存縦樋撤去・ 再取付け	VPφ75 掴み金物取替え共(処分別途)	13	m			
建築工事	２工区 金属 外部					
天井換気孔	ｽﾃﾝﾚｽ製 深型　ﾌｰﾄﾞ付きｶﾞﾗﾘ　φ100	25	か所			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	64.9	m			
建築工事	２工区 左官 外部					
防水形 複層塗材 E	既存吹付面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	3,169	㎡			
外装薄塗材 E	既存吹付面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1,083	㎡			
高圧洗浄		4,433	㎡			
建築工事	２工区 塗装 外部					
耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 100φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	174	m			

スリーブ費・開口切断費等１ 内訳

離島調整対象額-2工区

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
耐候性塗料塗り (DP)	縦樋 75φ C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系樹脂塗料 RB種共	13	m			
外部手摺発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ、清掃共	30	㎡			
鉄骨発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ、清掃共	35	㎡			
鋼製ﾙｰﾊﾞｰ発錆部 専用補修塗料塗り	腐食部のみ ｹﾚﾝ、清掃共	50	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	96	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	124	㎡			
高圧洗浄		124	㎡			
建築工事	２工区 内外装 外部					
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚10 目透かし	115	㎡			
建築工事	２工区 外壁改修					
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	4,433	㎡			
錆落とし	壁面	3.4	㎡			
防錆材塗布	壁面	3.4	㎡			
ポリマーセメント モルタル充填刷毛 引仕上	壁面　厚30㎜程度	3.4	㎡			
錆落とし	天井面	1.2	㎡			

スリーブ費・開口切断費等１ 内訳

離島調整対象額-2工区

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防錆材塗布	天井面	1.2	㎡			
ポリマーセメントモルタル充填刷毛引仕上	天井面 厚12㎜程度	1.2	㎡			
自動低圧樹脂注入	壁面	174	m			
自動低圧樹脂注入	天井面	60	m			
建築工事	２工区 撤去 外部					
既存瓦棒・横葺き屋根撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去共　集積共	1,456	㎡			
ｹﾚﾝ・清掃	既存瓦棒・横葺き撤去跡	1,456	㎡			
ﾃﾞｯｷ材撤去	杉板:厚19 根太・大引共 集積共	11.6	㎡			
天井換気孔撤去	集積共	25	か所			
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	115	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	1,178	m			
建築工事	２工区 発生材処分					
発生材積込み	木材 人力	0.5	m3			
発生材積込み	ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 人力	1.9	m3			
発生材積込み	ｹｲｶﾙ板 人力	2.3	m3			

スリーブ費・開口切断費等１ 内訳

離島調整対象額-2工区

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力	0.1	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材(再資源化) DID区間無し　3.5km以下	0.5	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ DID区間無し　3.4km以下	1.9	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｹｲｶﾙ板 DID区間無し　3.4km以下	2.3	m3			
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ DID区間無し　3.4km以下	0.1	m3			
計						